



Latvijas Republika

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija

Lielā iela 11, Jelgava, LV 3001, tālr.: 63005535, 63005538, fakss: 63029059, e-mail: dome@dome.jelgava.lv

13.03.2014. Nr. 13-4/1/4/AK

SIA „I.K. Būve”
Projektu vadītājam
Bruno Kalniņam
e-pasts: ikbuve@inbox.lv

Par atklātā konkursa „Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes Skautu ielā 1a, Jelgavā rekonstrukcija” ID Nr. JPD2014/4/AK nolikumu

Iepirkumu komisija no ieinteresētā piegādātāja ir saņēmusi jautājumus par atklātā konkursa „Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes Skautu ielā 1a, Jelgavā rekonstrukcija” ID Nr. JPD2014/4/AK nolikumu un sniedz sekojošu atbildi:

Jautājums:

Izskatot un salīdzinot dotos darba apjomus lokālajā tāmē Nr.1/15 „Mēbeles” un plānus IE-1 un IE-2 ir radušās nesakritības mēbeļu specifikācijās:

* Darba apjomos poz. Nr. 7 „Krēsls pusmīksta 400*400*450” – **18gab**, bet plānos - **22 gab!**

Lūdzu precizēt kurus izmērus un apjomus ņemt vērā sagatavojot piedāvājumu?

Atbilde:

Lokālajā tāmē norādīts pareizs apjoms 18 gab.

Jautājums:

Darba apjomos poz. Nr. 9 „Rotaļlietu plaukts, atvērts, 1600*5300*750mm, priedes koka, lakots”, bet plānos izmēri doti **1600*500*750mm!**

Lūdzu precizēt kurus izmērus un apjomus ņemt vērā sagatavojot piedāvājumu?

Atbilde:

Sagatavojot piedāvājumu, jāvadās pēc sekojošiem izmēriem: **1600*500*750mm**. Skatīt grozījumus nolikumā.

Jautājums:

Darba apjomos poz. Nr. 22 „Plaukts gultas veļai, 800*450*1900mm” – **10gab.**, bet plānos izmēri – **2gab.**

Lūdzu precizēt kurus izmērus un apjomus ņemt vērā sagatavojot piedāvājumu?

Atbilde:

Lokālajā tāmē norādīts pareizs apjoms 10 gab.

Jautājums:

*Darba apjomos poz. Nr. 23 „Mīkstais dīvāns bērnu aizmidzināšanai **800*750*500mm**”, bet plānos izmēri doti **800*450*1900mm!**

Lūdzu precizēt kurus izmērus un apjomus ņemt vērā sagatavojot piedāvājumu?

Atbilde:

Lokālajā tāmē norādīti pareizi izmēri **800*750*500mm.**

Jautājums:

Izskatot dotos darba apjomus lokālajā tāmē Nr.1/1, poz., Nr. 160 kur vitrīnas V-14 izmēri uzrādīti (**2800*2100, 530*2100, 2800*1880**), bet plānā AR-9, vitrīnas V-14 uzrādīti izmēri (**2100*2100, 530*2100, 2100*1880**).

Lūdzam precizētu kurus izmērus ņemt vērā sagatavojot piedāvājumu?

Atbilde:

Lokālajā tāmē norādīti pareizi izmēri (**2800*2100, 530*2100, 2800*1880**).

Jautājums:

Izskatot dotos darba apjomus lokālajā tāmē Nr.1/15, poz., Nr. 1 un Nr.2 ir paredzēts „Bērnu gultiņa 1400*700*450 mm priedes koka, lakota (līmeņu transformējama tipa)”. Nav izprotams vai gultiņas jāparedz komplektā ar matraci.

Lūdzu precizēt vai sagatavojot piedāvājumu bērnu gultiņas, jāparedz komplektā ar matraci?

Atbilde:

Gultiņas jāparedz komplektās ar matraci.

Jautājums:

Lūdzu precizēt kādā tonī ir paredzētās vitrīnas V-1; V-1/1; V-3; V-5; V-6; V-7; V-8; V-9; V-10; V-11; V-12; V-13; V-14; V-15?

Atbilde:

Visu vitrīnu rāmis – pelēka toņa (arī V-4). Durvis 1 (7gab) - EI 30 – arī pelēka toņa.

Izskatot dotos darba apjomus lokālajā tāmē Nr.1/1, poz., Nr. 83 ir paredzēts „Ieklāt valcprofila lokšņu jumta segumu ar PVC pārklājumu ar krāsotām skrūvēm un jumta profildetaļām”. Jumta segumam ir paredzēts ar PVC pārklājums, bet jumtu segumu ražotāji neiesaka šādu pārklājumu, jo tas nav paredzēts tieši jumta segumam!

Vai paredzēto PVC pārklājumu var aizstāt ar PURAL pārklājumu?

Atbilde:

PVC pārklājumu nevar aizstāt ar PURAL, jo tam ir zemāki tehnoloģiskās kvalitātes rādītāji.

Jautājums:

Izskatot dotos darba apjomus lokālajā tāmē Nr.4/3, poz., Nr. 50 ir paredzēts „Remontēt esošo žogu” apjoms – 267m.

Lūdzu precizēt kādus konkrēti darbus ir jāparedz veicot žoga remontu (vai žogu stabu līdzināšana, vai esošo tērauda vairogu rāmja un sieta attīrīšana no rūsas un krāsošana, vai u.c.)?

Atbilde:

Jāparedz:

- Stiepļu pinuma sieta remonts atsevišķās vietās – 4m²;
- Bojātā stiepļu pinuma sieta izņemšana no metāla leņķu rāmjiem iebūvējot jaunu ar plastiku pārklātu stiepļu (d-1.7mm) pinuma sietu esošos metāla rāmjos – 232m²;
- Rūsas notīrīšana no metāla leņķu rāmjiem un krāsošana – 62m² (virsmas laukums);
- Esošā stiepļu pinuma sieta notīrīšana un krāsošana – 167m²;
- Betona žoga stabiņu līdzināšana ar izdrūpošo betonu fragmentu remontu – 24 gab.;
- Betona stabiņu līdzināšana ar izrakšanu un iestrādi – 8gab.

Skatīt grozījumus nolikumā.

Jautājums:

Izskatot dotos darba apjomus lokālajā tāmē Nr.1/1, poz., Nr. 280 ir paredzēts „Siltināt ārsienas ar fasādes stingri imprignētajām akmens vates plātnēm b=150mm uz līmjavas kārtas ar dībeļiem, **blīvuma 80kg/m³ un $\lambda=0.034W/Mk$** ”. Tirgu nav atrodamas cietās akmens vates ar minētajiem rādītājiem.

Lūdzam dot citus tehniskos rādītājus akmens vates plātnēm?!

Atbilde:

Sagatavojot piedāvājumu, jāvadās pēc sekojošiem akmens vates tehniskajiem rādītājiem:

- Īpatnējā siltumvadītspēja - $\lambda=0.037W/Mk$
- spiedes sriegums 20kPa
- blīvums 80 - 100kg/m³

Skatīt grozījumus nolikumā.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja



Z.Savastjuka