

## Darbu apjomu saraksts Nr.7

Elektroapgāde, ārējie tīkli - luksofori

Objekta nosaukums: Loka maģistrāles rekonstrukcija posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai

### Arhitekturas daļas teritorijas sadala

Pozīcijas numurs	Darba nosaukums	Mērvienība	Apjoms 4.kārta			Apjoms kopā	Vienības cena (euro)	Kopējā cena (euro)
			Rīgas ielas, Pērnavas ielas un Pumpura ielas krustojums	Rīgas ielas un Loka maģistrāles krustojums	Rīgas ielas un SIA "Keramika LV" ceļa pieslēgums			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>7. Vājstrāvas, ārējie tīkli - luksofori</b>							
7.1	Vecā luksofora kontroliera demontāža	kompl.	1.00	1.00	1.00	<b>3.00</b>		
7.2	Luksoforu signālgalvu demontāža	kompl.	1.00	1.00	1.00	<b>3.00</b>		
7.3	Luksofora balstu konsoļu demontāža	kompl.	1.00	1.00	1.00	<b>3.00</b>		
7.4	Luksofora kontroliera uzstādīšana, EC-2 vai analogs, nodrošinot 42 V darbību	kompl.	1.00	1.00	1.00	<b>3.00</b>		
7.5	Luksofora kontroliera pieslēgums optiskajam tīklam, nodrošinot datu pārraidi uz Sarmas ielas Nr. 4 „Vadības pults” un Domes IT sektoru	kompl.	1.00	1.00	1.00	<b>3.00</b>		
7.6	Luksoforu signālgalvas autotransportam 42 V spriegumam, ar gaismas intensitātes regulēšanu signāliekārtās saskaņā ar dienas gaismas līmeni (300x3)	gab.	13.00	12.00	4.00	<b>29.00</b>		
7.7	Luksoforu signālgalvas papildsekcija autotransportam 42 V spriegumam, ar gaismas intensitātes regulēšanu signāliekārtās saskaņā ar dienas gaismas līmeni (300x1)	gab.	4.00	3.00	0.00	<b>7.00</b>		
7.8	Sarkanās gaismas indikators autotransportam 42 V spriegumam, ar gaismas intensitātes regulēšanu signāliekārtās saskaņā ar dienas gaismas līmeni (300x1)	Kompl.	1.00	1.00	0.00	<b>2.00</b>		
7.9	Luksoforu signālgalvas gājējiem 42 V spriegumam, ar gaismas intensitātes regulēšanu signāliekārtās saskaņā ar dienas gaismas līmeni (200x2)	gab.	8.00	6.00	4.00	<b>18.00</b>		
7.10	Laika uzskaites displeju uzstādīšana gājēju pārejām, zaļajam un sarkanajam signālam	kompl.	8.00	6.00	4.00	<b>18.00</b>		
7.11	Datorizētā gājēju izsaukuma poga ar piktogrammām un skaņas signālu	gab.	8.00	10.00	6.00	<b>24.00</b>		
7.12	Bezvadu satiksmes uzskaites detektori	kompl.	16.00	17.00	0.00	<b>33.00</b>		
7.13	Bezvadu devēju uztvērējantena	gab.	2.00	2.00	0.00	<b>4.00</b>		
7.14	Bezvadu velosipēdistu detekcija	kompl.	0.00	2.00	0.00	<b>2.00</b>		
7.15	Detekcijas cilpas ātruma mērīšanai un klasificēšanai	kompl.	0.00	0.00	2.00	<b>2.00</b>		
7.16	Detekcijas cilpa esamības detektēšanai	kompl.	0.00	0.00	1.00	<b>1.00</b>		
7.17	Luksoforu stats	gab.	8.00	7.00	4.00	<b>19.00</b>		
7.18	Pogu balsts	gab.	0.00	4.00	2.00	<b>6.00</b>		
7.19	Luksoforu stata pamatne	gab.	8.00	7.00	4.00	<b>19.00</b>		
7.20	Luksoforu stata pamatnes gumija	gab.	8.00	7.00	4.00	<b>19.00</b>		

7.21	Luksoforu stata aizsargjumiņš	gab.	8.00	7.00	4.00	<b>19.00</b>		
7.22	Luksoforu konsoļu stats	gab.	2.00	2.00	1.00	<b>5.00</b>		
7.23	Luksoforu konsoļu stata pamatne	gab.	2.00	2.00	1.00	<b>5.00</b>		
7.24	Luksoforu konsoļu stata pamatnes gumija	gab.	2.00	2.00	1.00	<b>5.00</b>		
7.25	Luksoforu pamatnes ekrāns bez papildsekciju	gab.	1.00	2.00	2.00	<b>5.00</b>		
7.26	Luksoforu pamatnes ekrāns ap papildsekciju	gab.	4.00	3.00	0.00	<b>7.00</b>		
7.27	Kabelis NYY-JZ vai analogs 12x2.5mm <sup>2</sup>	m	500.00	400.00	250.00	<b>1150.00</b>		
7.28	Kabelis NYY-JZ vai analogs 19x2.5mm <sup>2</sup>	m	500.00	300.00	100.00	<b>900.00</b>		
7.29	Kabelis MMJ vai analogs 7x1.5 mm <sup>2</sup>	m	150.00	150.00	100.00	<b>400.00</b>		
7.30	Kabelis XzTKNXpw vai analogs 10x2x0,8 mm <sup>2</sup> (Laika atskaites datu pārraidīšanai)	m	300.00	300.00	400.00	<b>1000.00</b>		
7.31	UTP kabelis bezvada detekcijas antenām	m	250.00	250.00	0.00	<b>500.00</b>		
7.32	Aizsargcaurule AROT – 70 mm, 750N	m	300.00	300.00	250.00	<b>850.00</b>		
7.33	Aizsargcaurule AROT – 110 mm, 750N	m	500.00	500.00	300.00	<b>1300.00</b>		
7.34	Signāllenta kabelim	m	500.00	500.00	300.00	<b>1300.00</b>		
7.35	Kabelis NYY 5x10 mm <sup>2</sup>	m	40.00	45.00	80.00	<b>165.00</b>		
7.36	LgYd vai analogs 2.5 mm <sup>2</sup> (detekcijas cilpām)	m	0.00	0.00	250.00	<b>250.00</b>		
7.37	Luksofora saslēgšana un iedarbināšana	kompl.	1.00	1.00	1.00	<b>3.00</b>		
7.38	Izpildes dokumentācija un mērījumi	kompl.	1.00	1.00	1.00	<b>3.00</b>		
							<b>Kopā:</b>	

#### Piezīmes:

Darbu veikšana un pielietotie materiāli atbilstoši būvprojekta 15.sējuma "Ekonomikas daļa" sadaļas "Specifikācijas" kā arī citu būvnormatīvu prasībām.

Darbu veikšana, kuru montāža nav aprakstīta sadaļā "Specifikācijas" kā arī attēlota rasējumos, veicami atbilstoši ražotāja instrukcijām.

Darbu apjomu sarakstos uzrādītie darbu daudzumi ir aptuveni un var atšķirties no faktiski dabā paveiktā uzmērītā darba apjoma, pirms materiālu pasūtīšanas apjomu precizēt dabā.

Sastādīja:

(Vārds, uzvārds, paraksts un tā atsifrējums, datums)

Pārbaudīja:

(Vārds, uzvārds, paraksts un tā atsifrējums, datums)

Saskaņoja:

(Vārds, uzvārds, paraksts un tā atsifrējums, datums)