

Darbu apjomu saraksts Nr.1
Arhitektūras daļas teritorijas sadaļa

Objekta nosaukums: **Loka maģistrāles rekonstrukcija posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai**

Pozīcijas numurs	Darba nosaukums	Mērvienība	Apjoms								Apjoms kārtas kopā	Vienības cena (euro)	Kopējā cena (euro)
			Pārejas posms no Kalnciema ceļa līdz 2.kārtai	2.kārta	3.kārta	4.kārta	5.kārta	6.kārta	7.kārta	8.kārta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.1. Dažādi darbi												
1.1.1	Trases uzmērīšana un nospraušana, poligonometrijas punktu instrumentālā uzmērīšana un atskaites sastādīšana par poligonometrijas punktu stāvokli pirms būvdarbu uzsākšanas	kompl.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00		
1.1.2	Trases uzmērīšana un nospraušana, poligonometrijas punktu instrumentālā uzmērīšana un atskaites sastādīšana par poligonometrijas punktu stāvokli pirms būvdarbu uzsākšanas	km.	0.00	0.78	1.05	0.57	0.00	0.80	0.00	0.92	4.12		
1.1.3	Esošo koku zāģēšana, celmu laušana, aizvestot uz Būvuzņēmēja atbērtni	gab.	0.00	53.00	200.00	35.00	17.00		2.00	2.00	309.00		
1.1.4	Esošo koku celmu laušana, aizvestot uz Būvuzņēmēja atbērtni	gab.	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	2.00	2.00	2.00	26.00		
1.1.5	Krūmu zāģēšana, aizvestot uz Būvuzņēmēja atbērtni	ha	0.00	0.10	1.30	0.30	0.30	0.70	0.40	1.00	4.10		
1.1.6	Brauktuves asfalta seguma nojaukšana, safrēzējot, aizvestot uz Pasūtītāja norādīto atbērtni līdz 10km attālumam, h=10-30cm (vidēji 15cm), frēzētais materiāls max Ø 3cm	m2	0.00	10950.00	21216.00	8509.00	6741.00	7215.00	4150.00	12747.00	71528.00		
1.1.7	Ietves bruģakmens seguma saudzīga nojaukšana, aizvestot uz Pasūtītāja noliktavu līdz 10km attālumam	m2	0.00	0.00	235.00	1052.00	0.00	0.00	0.00	115.00	1402.00		
1.1.8	Betona bruģakmens seguma saudzīga nojaukšana nobrauktuvēs, nododot blakus tipašuma tipašniekam	m2	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	490.00		
1.1.9	Betona ietvju apmaļu nojaukšana, aizvestot uz Pasūtītāja noliktavu līdz 10km attālumam, būvgružus aizvestot uz Būvuzņēmēja atbērtni	m	0.00	2360.00	500.00	690.00	378.00	0.00	0.00	62.00	3990.00		
1.1.10	Ietves seguma (asfalts, betona) nojaukšana, aizvestot uz Būvuzņēmēja atbērtni	m2	0.00	4165.00	1450.00	593.00	1155.00	0.00	27.00	0.00	7390.00		
1.1.11	Ietves un autobusu platformu seguma (betona plātnes 1,5x0,75m) nojaukšana, aizvestot uz Pasūtītāja noliktavu līdz 10km attālumam vai Būvuzņēmēja atbērtni	m2	0.00	20.00	3510.00	24.00	80.00	0.00	0.00	0.00	3634.00		
1.1.12	Betona ceļa apmaļu nojaukšana, aizvestot uz Pasūtītāja noliktavu līdz 10km attālumam vai Būvuzņēmēja atbērtni	m	0.00	2387.00	3409.00	526.00	696.00	172.00	36.00	148.00	7374.00		
1.1.13	Asfalta seguma savienojumu frēzēšana, aizvestot uz Pasūtītāja norādīto atbērtni līdz 10km attālumam	m2	0.00	230.00	750.00	570.00	215.00	60.00	120.00	130.00	2075.00		
1.1.14	Esošo ceļa zīmju saudzīga nojaukšana, aizvestot uz Pasūtītāja noliktavu līdz 10km attālumam	gab.	0.00	26.00	24.00	43.00	19.00	0.00	15.00	35.00	162.00		
1.1.15	Filtru skalojamā ūdens rezerveuāra nojaukšana, aizvešana uz būvuzņēmēja atbērtni, izgāztuvi (betons, metāls)	kompl.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
1.1.16	Esošo kāpņu nojaukšana un jaunu kāpņu un pandusa izbūve pie 6.vidusskolas peldbaseina, cinkotas margas ar dubultu margas rokturi garumā līdz 3m un 9m	kompl.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
1.1.17	Dalīto aizsargcauruļu izbūve uz esošiem kabeliem, 750N	m	0.00	50.00	50.00	50.00	25.00	50.00	25.00	50.00	300.00		
1.1.18	LVRTC kabeļa ievietošana metāla aizsargprofilos UPN 100, aizsargprofilus sastiprinot atbilstoši LVRTC prasībām	m	0.00	152.00	256.00	40.00	34.00	0.00	0.00	33.00	515.00		

1.1.19	Komunikāciju aku dzelzsbetona pārsedžu nomaiņa	gab.	0.00	14.00	14.00	5.00	14.00	0.00	8.00	7.00	62.00		
1.1.20	Esošo komunikāciju aku vāku nomaiņa	gab.	0.00	14.00	14.00	5.00	14.00	0.00	8.00	7.00	62.00		
1.1.21	Esošo komunikāciju aku vāku regulēšana	gab.	0.00	4.00	15.00	11.00	15.00	0.00	1.00	1.00	47.00		
1.1.22	Esošo gāzes kondensāta savācēja cauruļu pagarināšana vai saīsināšana, aku vāku nomaiņa	gab.	0.00	18.00	8.00	4.00	5.00	5.00	0.00	0.00	40.00		
1.1.23	Esošo signālstabiņu pārcelšana	gab.	0.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	4.00	4.00	20.00		
1.1.24	Esošās "Neste" apgaismojuma laternas pārvietošana pārvietošana, ieskaitot elektrības pieslēgumu - risinājumu saskaņojot ar īpašnieku	kompl.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
1.1.25	Esošās "NP Jelgavas biznesa parks" reklāmas pārvietošana, izgatavojot jaunus betona pamatus - risinājumu saskaņojot ar īpašnieku	kompl.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
1.1.26	Esošās "NP Jelgavas biznesa parks" reklāmas pārvietošana, izgatavojot jaunus betona pamatus - risinājumu saskaņojot ar īpašnieku	kompl.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
1.1.27	Esošās vides reklāmas pārvietošana, izgatavojot jaunus betona pamatus	kompl.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
1.1.28	Esošas metāla konstrukcijas nojaukšana, nodošana īpašniekam vai aizvešana uz Būvuzņēmēja atbērtni	kompl.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
1.1.29	Gājēju barjeru saudzīga nojaukšana, aizvedot uz Pasūtītāja noliktavu līdz 10km attālumam	m	0.00	0.00	34.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00		
1.1.30	Ceļa drošības barjeru saudzīga nojaukšana, aizvedot uz Pasūtītāja noliktavu līdz 10km attālumam	m	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	1439.00	40.00	0.00	1506.00		
1.1.31	Pilsētas kartes stenda saudzīga nojaukšana, aizvedot uz Pasūtītāja noliktavu līdz 10km attālumam	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
1.1.32	Esošo soliņu saudzīga nojaukšana, aizvedot uz Pasūtītāja noliktavu līdz 10km attālumam	gab.	0.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.00		
1.1.33	Esošo atkritumu urnu saudzīga nojaukšana, aizvedot uz Pasūtītāja noliktavu līdz 10km attālumam	gab.	0.00	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.00		
1.1.34	Esošo autobusu pieturvietu paviljonu saudzīga nojaukšana, aizvedot uz Pasūtītāja noliktavu līdz 10km attālumam	gab.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
1.1.35	Esošās ceļa zīmju un luksofora konsoles saudzīga nojaukšana, uzglabāšana, uzstādīšana pēc būvdarbiem ieskaitot jaunu betona pamatu	kompl.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
1.1.36	Esošās ceļa zīmju konsoles saudzīga nojaukšana, aizvešana uz Pasūtītāja noliktavu līdz 10km	kompl.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
1.1.37	Betona sēta un pamatu nojaukšana, aizvedot uz Būvuzņēmēja atbērtni	m	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00		
1.1.38	Gāzes vada izolācijas atjaunošana d=108, esošā metāla gāzesvada atrakšana, esošās izolācijas nomaiņa, aizbēršana ar derīgu materiālu	m	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.00		
1.1.39	Gāzes vada izolācijas atjaunošana d=219, esošā metāla gāzesvada atrakšana, esošās izolācijas nomaiņa, aizbēršana ar derīgu materiālu	m	0.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00		
1.1.40	Gāzes vada izolācijas atjaunošana d=426, esošā metāla gāzesvada atrakšana, esošās izolācijas nomaiņa, aizbēršana ar derīgu materiālu	m	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00		
1.1.41	Esošo ielu nosaukumu zīmju un uzņēmumu reklāmu līdz 1m2 nojaukšana, uzglabāšana un uzstādīšanu atpakaļ pēc būvdarbiem, ieskaitot jaunus betona pamatus	kompl.	0.00	4.00	2.00	4.00	3.00	0.00	2.00	6.00	21.00		
1.1.42	Esošo uzņēmumu reklāmu virs 1m2 nojaukšana, uzglabāšana un atlikšņa atpakaļ pēc būvdarbiem, ieskaitot jaunus betona pamatus	kompl.	0.00							6.00	6.00		
1.1.43	Esošā žoga un balstu saudzīga nojaukšana atkārtotai izmantošanai, atlikumu nodotot īpašniekam	m	0.00	16.00	0.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00	190.00		
1.1.44	Nojauktā žoga un balstu uzstādīšana uz īpašuma robežas vai sarkanās līnijas	m	0.00	0.00	0.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00	142.00		
1.1.45	Aborista uzraudzības nodrošināšana rakšanas darbiem gar tuvu esošiem kokiem, gan ceļu daļas, gan komunikāciju izbūves laikā	kompl.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00		
1.1.46	Koku vainagu aizsardzība	kompl.	0.00	60.00	120.00	20.00	6.00	6.00	6.00	6.00	224.00		
1.1.47	Koku stumbru aizsardzība	kompl.	0.00	60.00	120.00	20.00	6.00	6.00	6.00	6.00	224.00		
1.1.48	Koku sakņu aizsardzība	kompl.	0.00	60.00	120.00	20.00	6.00	6.00	6.00	6.00	224.00		

1.1.49	Impregnētu koka mieti Ø 100-125mm, garums 1650mm, atbalsta sienas izbūve	m	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00		
1.1.50	Esošās dzelzceļa pārbrauktuves seguma saudzīga nojaukšana aizvedot uz pasūtītāja nolikta līdz 10km attālumam, būvgružu aizvešana uz būvuzņēmēja atbērti	kompl.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
1.1.51	Sliežu gulšņu nomaiņa esošās dzelzceļa pārbrauktuves posmā uz jauniem dzelzsbetona gulšņiem ar elastīgiem sliežu stiprinājumiem, sliedes tips R 65	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	52.00		
1.1.52	Esošās dzelzceļa pārbrauktuves pārbūve līdz 20m garumam, ieskaitot gājēju un velosipēdu pāreju izbūvi, uz jaunajiem dzelzsbetona gulšņiem, esošās dzelzceļa pārbrauktuves vietā, sliedes tips R 65	kompl.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
1.2. Zemes klātne													
1.2.1	Augu zemes norakšana aizvedot uz būvuzņēmēja krautni vēlākai iestrādei	m3	0.00	830.00	1700.00	640.00	820.00	500.00	250.00	780.00	5520.00		
1.2.2	Nederīgās grunts/šķembu norakšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērti	m3	0.00	1750.00	2500.00	1200.00	1130.00	1750.00	1260.00	1750.00	11340.00		
1.2.3	Nederīgās grunts/šķembu norakšana, aizvedot uz pasūtītāja norādīto atbērti līdz 10km attālumam	m3	0.00	12340.00	18440.00	9100.00	7070.00	6350.00	3750.00	11860.00	68910.00		
1.2.4	Zemes klātnes uzbūruma izbūve ar pievestu grunti	m3	0.00	500.00	200.00	500.00	750.00	800.00	600.00	1200.00	4550.00		
1.2.5	Uzbūruma nogāžu nostiprināšana ar dabīgu ģeopaklāju	m2	0.00	360.00	0.00	0.00	100.00	1500.00	120.00	310.00	2390.00		
1.3. Konstruktīvās kārtas													
1.3.1	Ģeotekstila izbūve	m2	0.00	26066.95	39802.74	17702.48	18292.75	12576.45	8052.30	25308.44	147802.11		
1.3.2	Segas konstrukcijas garenvirziena drenāžas ar aptinumu PP DN 200 ar 360° perforāciju izbūve salizturīgā kārtā	m	0.00	1405.20	1973.80	1097.03	1020.00	1800.00	390.00	390.00	8076.03		
1.3.3	Drenāžas cauruļvadu DN 200 pieslēgumu izbūve plastmasas gūlijām un akām	gab.	0.00	36.00	42.00	24.00	10.00	28.00	8.00	8.00	156.00		
1.3.4	Salizturīgās kārtas izbūve ≥ 90 Mpa	m3	480.00	12159.00	18394.00	8159.00	9271.00	8092.00	3999.00	12689.00	73243.00		
1.3.5	Ģeorezģa izbūve	m2	0.00	16666.32	26297.04	12100.44	11694.32	9007.68	6083.00	19430.40	101279.20		
1.3.6	Nesaistītu minerālmateriālu pamata izbūve 12cm biezumā gājēju un velosipēdu sadalošā joslā	m2	0.00	22.00	60.00	60.00	18.00	0.00	0.00	0.00	160.00		
1.3.7	Nesaistītu minerālmateriālu pamata izbūve 16cm biezumā gājēju un velosipēdu ceļiem	m2	960.00	7712.00	10816.00	4332.00	5411.00	2668.00	1361.00	3935.00	37195.00		
1.3.8	Nesaistītu minerālmateriālu pamata izbūve 20cm biezumā automašīnu stāvvietās, blakus ielās un iebrauktuvēs	m2	0.00	5060.00	10690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1120.00	16870.00		
1.3.9	Nesaistītu minerālmateriālu pamata izbūve 24cm biezumā rotācijas apla iekšējā paplašinājumā un pieeju salīgām	m2	0.00	760.00	26.00	0.00	1060.00	0.00	920.00	900.00	3666.00		
1.3.10	Nesaistītu minerālmateriālu pamata izbūve 30cm biezumā brauktuvei - veicot pamata virsējās nesošās kārtas izbūvi, 10cm biezumā, ar asfaltbetona ieklājēju, kura parametri atbilst Ceļu specifikāciju 2015 - asfalta kārtu izbūve prasībām	m2	0.00	9331.20	13190.40	11000.40	9571.20	8188.80	4610.00	15644.00	71536.00		
1.3.11	Sliežu ceļa balastēšana ar granīta šķembu balastu 50cm biezumā dzelzceļa pārbrauktuves vietā uz ģeotekstila un ģeorezģa	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00		
1.3.12	Betona apmaļu 100.30.15, 100.22.15, slīpo un liekto uzstādīšana	m	30.00	2023.00	3662.00	527.00	1597.00	0.00	1077.00	1553.00	10469.00		
1.3.13	Betona apmales - teknes uzstādīšana	m	0.00	867.00	1688.00	721.00	252.00	1444.00	69.00	51.00	5092.00		
1.3.14	Betona apmaļu 100.20.8 uzstādīšana	m	500.00	4497.00	4789.00	2424.00	2263.00	1442.00	670.00	1971.00	18556.00		
1.3.15	Betona bruģakmens seguma izbūve ietvēm, h=6cm, pelēks, izmēri: neregulāras formas 4 dažāda izmēra bruģakmeņi (160x215x160x205; 160x165x160x175; 160x135x160x125; 160x85x160x95) ar viļņotām malām, ar paaugstinātu virsmas slīdes pretestības apstrādi (paraugs apskatāms pie Pasūtītāja), blakus ielās	m2	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	90.00	530.00		

1.3.16	Betona bruģakmens seguma izbūve ietvēm, h=6cm, sarkans, izmēri: neregulāras formas 4 dažāda izmēra bruģakmeņi (160x215x160x205; 160x165x160x175; 160x135x160x125; 160x85x160x95) ar viļņotām malām, ar paaugstinātu virsmas slīdes pretestības apstrādi (paraugs apskatāms pie Pasūtītāja)	m2	300.00	122.00	141.00	110.00	760.00	24.00	14.00	56.00	1527.00		
1.3.17	Betona bruģakmens seguma izbūve ietvēm, h=6cm, zila:pelēka:balta:melna, 1:1:1:1, izmēri: neregulāras formas 4 dažāda izmēra bruģakmeņi (160x215x160x200; 160x165x160x175; 160x135x160x125; 160x85x160x95) ar viļņotām malām, ar paaugstinātu virsmas slīdes pretestības apstrādi (paraugs apskatāms pie Pasūtītāja, krāsainajiem bruģakmeņiem pēc apstrādes jābūt tādai pašai krāsas intensitātei kā normālai bez apstrādes - tonis saskaņojams pirms izgatavošanas)	m2	500.00	2818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3318.00		
1.3.18	Betona bruģakmens seguma izbūve ietvēm, h=6cm, sarkana:pelēka:balta:melna, 1:1:1:1, izmēri: neregulāras formas 4 dažāda izmēra bruģakmeņi (160x215x160x200; 160x165x160x175; 160x135x160x125; 160x85x160x95) ar viļņotām malām, ar paaugstinātu virsmas slīdes pretestības apstrādi (paraugs apskatāms pie Pasūtītāja, krāsainajiem bruģakmeņiem pēc apstrādes jābūt tādai pašai krāsas intensitātei kā normālai bez apstrādes - tonis saskaņojams pirms izgatavošanas)	m2	0.00	745.00	5573.00	457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6775.00		
1.3.19	Betona bruģakmens seguma izbūve ietvēm, h=6cm, dzeltena:pelēka:balta:melna, 1:1:1:1, izmēri: neregulāras formas 4 dažāda izmēra bruģakmeņi (160x215x160x205; 160x165x160x175; 160x135x160x125; 160x85x160x95) ar viļņotām malām, ar paaugstinātu virsmas slīdes pretestības apstrādi (paraugs apskatāms pie Pasūtītāja, krāsainajiem bruģakmeņiem pēc apstrādes jābūt tādai pašai krāsas intensitātei kā normālai bez apstrādes - tonis saskaņojams pirms izgatavošanas)	m2	0.00	0.00	0.00	1663.00	878.00	0.00	0.00	0.00	2541.00		
1.3.20	Betona bruģakmens seguma izbūve ietvēm, h=6cm, brūna:pelēka:balta:melna, 1:1:1:1, izmēri: neregulāras formas 4 dažāda izmēra bruģakmeņi (160x215x160x205; 160x165x160x175; 160x135x160x125; 160x85x160x95) ar viļņotām malām, ar paaugstinātu virsmas slīdes pretestības apstrādi (paraugs apskatāms pie Pasūtītāja, krāsainajiem bruģakmeņiem pēc apstrādes jābūt tādai pašai krāsas intensitātei kā normālai bez apstrādes - tonis saskaņojams pirms izgatavošanas)	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	1859.00	1920.00	328.00	0.00	4107.00		
1.3.21	Betona bruģakmens seguma izbūve ietvēm, h=6cm, zaļa:pelēka:balta:melna, 1:1:1:1, izmēri: neregulāras formas 4 dažāda izmēra bruģakmeņi (160x215x160x205; 160x165x160x175; 160x135x160x125; 160x85x160x95) ar viļņotām malām, ar paaugstinātu virsmas slīdes pretestības apstrādi (paraugs apskatāms pie Pasūtītāja, krāsainajiem bruģakmeņiem pēc apstrādes jābūt tādai pašai krāsas intensitātei kā normālai bez apstrādes - tonis saskaņojams pirms izgatavošanas)	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.00	2620.00	3118.00		

1.3.22	Betona bruģakmens seguma izbūve automašīnu stāvvietām, h=8cm, melns un balts 920 horizontālo apzīmējumu vietās, izmēri: neregulāras formas 4 dažāda izmēra bruģakmeņi (160x215x160x200; 160x165x160x175; 160x135x160x125; 160x85x160x95) ar viļņotām malām, ar paaugstinātu virsmas slīdes pretestības apstrādi (paraugs apskatāms pie Pasūtītāja, krāsainajiem bruģakmeņiem pēc apstrādes jābūt tādai pašai krāsas intensitātei kā normālai bez apstrādes - tonis saskaņojams pirms izgatavošanas)	m2	0.00	0.00	3250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3250.00		
1.3.23	Dzeltenas krāsas betona bruģakmens joslas ar izteiktu izciļņu tekstūru izbūve pie ietves krustojumā ar brauktuvi un vadlīniju krustpunktos	m2	0.00	71.00	26.00	38.00	31.00	3.00	15.00	43.00	227.00		
1.3.24	Baltas krāsas betona bruģakmens ar vadlīnijas joslām (cilvēkiem ar īpašām vajadzībām) izbūve	m2	0.00	436.00	298.00	189.00	195.00	217.00	100.00	276.00	1711.00		
1.3.25	Betona bruģakmens, Eko tipa, uzberuma nogāžu nostiprinājumam	m2	0.00	750.00	500.00	300.00	0.00	100.00	100.00	300.00	2050.00		
1.3.26	Šķeltu granīta akmeņu bruģa, 30x15xH=20cm, daudzkrāsains, izbūve uz sausā cementa/smiltis maisījuma 1:6, 10-15cm biezumā, rotācijas aplū iekšējam paplašinājumam un pieeju salīnās	m2	0.00	578.00	18.00	0.00	809.00	0.00	691.00	678.00	2774.00		
1.3.27	Šķeltu granīta akmeņu bruģa, 10 x 10 x 10cm, melnas krāsas, izbūve uz sausā cementa/smiltis maisījuma 1:6, 10cm biezumā, rotācijas aplū centrālajās salīnās	m2	0.00	56.00	0.00	0.00	56.00	0.00	124.00	62.00	298.00		
1.3.28	Šķeltu granīta akmeņu bruģa, 10 x 10 x 10cm, baltas krāsas, izbūve uz sausā cementa/smiltis maisījuma 1:6, 10cm biezumā, rotācijas aplū centrālajās salīnās	m2	0.00	46.00	0.00	0.00	125.00	0.00	105.00	131.00	407.00		
1.3.29	Šķeltu granīta akmeņu bruģa, 8 x 8 x 8cm, pelēkas un brūnas krāsas, izbūve uz sausā cementa/smiltis maisījuma 1:6, 3-5cm biezumā, ap afišu stabu un gar brauktuvi	m2	0.00	0.00	0.00	62.00	52.00	834.00	220.00	795.00	1963.00		
1.3.30	Skaldīta akmens bruģa, 8 x 8 x 8cm, baltas krāsas, izbūve uz sausā cementa/smiltis maisījuma 1:6, 3-5cm biezumā, starp gājēju un velosipēdu ceļiem - segums kopā ar betona apmalēm izcelts virs gājēju un velosipēdu ceļiem: 3-5cm	m2	0.00	15.00	42.00	42.00	11.00	0.00	0.00	0.00	110.00		
1.3.31	Skaldīta akmens bruģa, 8 x 8 x 8cm, pelēkas krāsas, izbūve uz sausā cementa/smiltis maisījuma 1:6, 3-5cm biezumā, atpūtas vietās starp gājēju un velosipēdu ceļiem	m2	0.00	40.00	130.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00		
1.3.32	Karstā asfalta apakškārtas izbūve, AC 22 base, 6cm biezumā, blakus ielās un iebrauktuvēs	m2	0.00	4303.00	6407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1059.00	11769.00		
1.3.33	Karstā asfalta apakškārtas izbūve, AC 32 base, PMB 45/80-60, 8cm biezumā	m2	0.00	7776.00	10992.00	9167.00	7976.00	6824.00	3780.00	13037.00	59552.00		
1.3.34	Karstā asfalta saistes kārtas izbūve, AC 16 bin, PMB 45/80-60, 6cm biezumā	m2	0.00	7776.00	10992.00	9167.00	7936.00	6824.00	3780.00	13037.00	59512.00		
1.3.35	Karstā asfalta dilumkārtas izbūve, SMA 11, PMB 45/80-60, 4cm biezumā	m2	0.00	12079.00	17399.00	9167.00	7916.00	6824.00	3780.00	13956.00	71121.00		
1.3.36	Karstā asfalta dilumkārtas izbūve, AC 8 surf, 4cm biezumā, SARKANĀ KRĀSĀ	m2	0.00	1860.00	2700.00	1495.00	691.00	0.00	0.00	0.00	6746.00		
1.3.37	Karstā asfalta izlīdzinošās kārtas izbūve, AC 8, AC 11, AC 16	tn	0.00	30.00	30.00	60.00	20.00	10.00	10.00	30.00	190.00		
1.3.38	Nomaļu uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana brauktuves malās 10 vai 18cm biezumā	m3	0.00	25.00	2.00	12.00	0.00	0.00	40.00	280.00	359.00		
1.3.39	Nomaļu uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana gājēju un velosipēdu ceļu malās 10 cm biezumā	m3	0.00	40.00	20.00	30.00	35.00	80.00	20.00	80.00	305.00		
1.3.40	Nesaistītu minerālmateriālu seguma atjaunošana pieslēgumos	m3	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	60.00	60.00	80.00	240.00		
1.4. Satiksmes aprīkojums.													
1.4.1	Ceļa zīmju uzstādīšana, cinkota metāla pamatne	gab.	0.00	100.00	148.00	48.00	62.00	0.00	42.00	103.00	503.00		
1.4.2	Ceļa zīmju Nr.702; 703; 701 ar balstiem uzstādīšana, cinkota metāla pamatne	gab.	0.00	4.00	0.00	3.00	4.00	0.00	4.00	4.00	19.00		

1.4.3	Ceļa zīmju balstu uzstādīšana	gab.	0.00	69.00	93.00	31.00	51.00	0.00	32.00	60.00	336.00		
1.4.4	Ceļa zīmju balstu ar čaulu uzstādīšana, čaulu iebetonējot - nodrošinot ceļa zīmes izņemšanu lielgabarīta transporta kustības laikā.	gab.	0.00	12.00	0.00	0.00	15.00	0.00	12.00	12.00	51.00		
1.4.5	Ceļa zīmju "konsoltipa" balstu uzstādīšana	gab.	0.00	2.00	3.00	6.00	8.00	4.00	4.00	15.00	42.00		
1.4.6	Ceļa zīmju un luksoforu konsolvārtu uzstādīšana līdz 16m platumam, nodrošinot nepieciešamās stiprības konsolvārtus un konsolvārtu pamatus (stiprība saskaņā ar uzstādāmo objektu lielumu, svaru un izvietojumu uz konsolvārtiem)	gab.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00		
1.4.7	Horizontālie apzīmējumi ar termoplastu brauktuvei	m2	0.00	312.00	497.00	378.00	350.00	240.00	182.00	444.00	2403.00		
1.4.8	Horizontālie apzīmējumi Nr.937 ar termoplastu brauktuvei	gab.	0.00	0.00	17.00	13.00	0.00	0.00	0.00	14.00	44.00		
1.4.9	Horizontālie apzīmējumi Nr.938 ar termoplastu brauktuvei	gab.	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		
1.4.10	Horizontālie apzīmējumi Nr.942 ar termoplastu stāvvietās	gab.	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00		
1.4.11	Horizontālie apzīmējumi Nr.949 ar termoplastu brauktuvei	gab.	0.00	7.00	7.00	2.00	5.00	0.00	4.00	4.00	29.00		
1.4.12	Horizontālie apzīmējumi brīdinošās līnijas 10cm platumā ar termoplastu velosipēdu ceļam	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00		
1.4.13	Horizontālie apzīmējumi Nr.922, 6cm platumā ar termoplastu velosipēdu ceļam	m2	0.00	11.00	15.00	8.00	5.00	0.00	0.00	0.00	39.00		
1.4.14	Horizontālie apzīmējumi Nr.937 ar termoplastu velosipēdu ceļam	gab.	0.00	16.00	20.00	17.00	12.00	0.00	0.00	0.00	65.00		
1.4.15	Horizontālie apzīmējumi Nr.941 ar termoplastu velosipēdu ceļam	gab.	0.00	32.00	40.00	34.00	24.00	0.00	0.00	0.00	130.00		
1.4.16	Signālstabiņu Nr.917,918 uzstādīšana	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00		
1.4.17	Norobežojošo gājēju barjeru uzstādīšanai, karsti cinkotas	m	0.00	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.00		
1.4.18	Norobežojošo gājēju un velosipēdistu barjeru uzstādīšanai, karsti cinkotas	m	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	724.00	56.00	0.00	805.00		
1.4.19	Velosipēdistu barjeru ar uzgaidīšanas iespēju izgatavošana un uzstādīšana, karsti cinkotas	m	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00		
1.4.20	Ceļu drošības barjeru uzstādīšana N2, W3, barjerām jābūt saskaņotām ar dzelzceļa pārvada barjerām	m	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	1444.00	69.00	0.00	1538.00		
1.4.21	Sabiedriskā transporta pieturu vietu nojumju un aprīkojuma uzstādīšana - standarta izmēra, ieskaitot elektrības pievadu līdz tuvākajai apgaismojuma laternai - līdz 30m, pieturvietas zemējumu un pamatus	kompl.	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	1.00	9.00		
1.4.22	Sabiedriskā transporta pieturu vietu nojumju un aprīkojuma uzstādīšana - nestandarta izmēra (šaura), ieskaitot elektrības pievadu līdz tuvākajai apgaismojuma laternai -līdz 30m, pieturvietas zemējumu un pamatus	kompl.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
1.5. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā.													
1.5.1	Pagaidu ceļa zīmju (t.sk. plakātu) uzstādīšanas un uzturēšanas izmaksas būvlaukumam un apbraucamajiem ceļiem būvdarbu laikā	kompl.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00		
1.5.2	Informatīvo stendu izgatavošana un uzstādīšana (būvdarbu laikam)	gab.	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5.00		
	Būvmateriālu masveida pārvadāšanā izmantoto blakus ielu remonts un uzturēšana, nepasliktinot esošo segumu stāvokli :										0.00		
1.5.3	Asfalta bedrīšu remonts ar karsto asfaltbetonu pēc pilnas tehnoloģijas	m2	0.00	300.00	300.00	300.00	100.00	100.00	300.00	300.00	1700.00		
1.5.4	Asfalta bedrīšu remonts ar karsto asfaltbetonu pēc nepilnas tehnoloģijas	tn	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	200.00	400.00	400.00	2600.00		
1.5.5	Ceļa klātnes seguma planēšana	km	0.00	15.00	15.00	5.00	5.00	25.00	15.00	15.00	95.00		
1.5.6	Nesaistītu minerālmateriālu seguma atjaunošana un remonts	m3	0.00	50.00	50.00	30.00	30.00	100.00	50.00	50.00	360.00		
	Pārejas posms: Loka maģistrāles posms No kalnciema ceļa līdz būvdarbu zonai (AADTj.pievestā ≤ 500; AADTj.smagie≤100) - 300m												
1.5.7	Topogrāfiskā uzmērīšana	ha	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
1.5.8	Risinājumu izstrāde būvprojekta minimālā sastāva apjomā	kompl.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
1.5.9	Risinājumu izstrāde būvprojekta apjomā	kompl.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
1.5.10	Betona ceļu apmaļu nomaiņa/izbūve	m	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00		
1.5.11	Betona ietvju apmaļu nomaiņa/izbūve	m	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00		
1.5.12	Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana, aizvedot uz pasūtītāja norādīto atbērtni līdz 10km attālumam	m2	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00		

1.5.13	Asfalta seguma nojaukšana, malas atzāģējot	m2	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00		
1.5.14	Lietus ūdens uztvērēju DN 400, ar enģī, izbūve/nomaiņa, ieskaitot zemes darbus	kompl.	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		
1.5.15	Lietus ūdens uztvērēja pievadu izbūve/nomaiņa DN250, ieskaitot zemes darbus	m	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		
1.5.16	Lietus ūdens uztvērēja pievadu DN250 pievienojuma vietas nomaiņa/izbūve akai ar iebetonējamu čaulu	kompl.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
1.5.17	Komunikāciju aku dzelzsbetona pārsedžu nomaiņa	gab.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
1.5.18	Komunikāciju aku vāku regulēšana	gab.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
1.5.19	Komunikāciju kapju regulēšana	gab.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
1.5.20	Esošo komunikāciju lūku nomaiņa pret peldošā tipa lūkām	gb	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
1.5.21	Esošo komunikāciju kapju nomaiņa pret peldošā tipa	gb	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
1.5.22	Ģeotekstila izbūve	m2	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00		
1.5.23	Ģeorežģa izbūve	m2	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00		
1.5.24	Nesaistītu minerālmateriālu pamata izbūve 50cm biezumā	m2	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00		
1.5.25	Karstā asfalta kārtas izbūve ar AC 22 base, 8 cm biezumā, būvbedrēs pēc komunikāciju izbūves	m2	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00		
1.5.26	Karstā asfalta kārtas izbūve ar AC 22 bin, 6 cm biezumā, būvbedrēs pēc komunikāciju izbūves	m2	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00		
1.5.27	Asfalta seguma savienojumu frēzēšana, aizvedot uz Pasūtītāja norādīto atbērtni līdz 10km attālumam	m2	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00		
1.5.28	Plaisu aizpildīšana pielietojot PMB 45/80-60	m	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
1.5.29	Asfalta ģeorežģa izbūve	m2	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00		
1.5.30	Asfalta AC (8; 11; 16), PMB 45/80-60, izlīdzinošās kārtas ieklāšana garenkrituma un šķēskrituma veidošanai	tn	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.00		
1.5.31	Karstā asfalta virskārtas izbūve, SMA 11, PMB 45/80-60, 4cm biezumā arī krustojumos un pieslēgumos	m2	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00		
1.5.32	Horizontālie apzīmējumi ar termoplastu	m2	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		
1.5.33	Būvdarbu apjomu uzmērīšana digitālā formā un topogrāfiskā plāna aktualizēšana	kompl.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
1.5.34	Pagaidu ceļa zīmju uzstādīšanas izmaksas būvdarbu laikā	kompl.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
	Apbraucamais ceļš: Strautu ceļa posms no Kalnciema ceļa līdz Bērzu ceļam (AADTj.pievestā ≤ 500; AADTj.smagic≤100) - 750m													
1.5.35	Topogrāfiskā uzmērīšana	ha	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60		
1.5.36	Risinājumu izstrāde būvprojekta minimālā sastāva apjomā	kompl.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
1.5.37	Risinājumu izstrāde būvprojekta apjomā	kompl.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
1.5.38	Nomaļu uzauguma norakšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni	m3	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00		
1.5.39	Komunikāciju aku dzelzsbetona pārsedžu nomaiņa	gab.	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
1.5.40	Komunikāciju aku vāku regulēšana	gab.	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00		
1.5.41	Komunikāciju kapju regulēšana	gab.	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00		
1.5.42	Esošo komunikāciju lūku nomaiņa pret peldošā tipa lūkām	gb	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00		
1.5.43	Esošo komunikāciju kapju nomaiņa pret peldošā tipa	gb	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00		
1.5.44	Asfalta seguma nojaukšana pieslēgumā, malu atzāģējot	m2	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		
1.5.45	Ģeorežģa izbūve	m2	0.00	6820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6820.00		
1.5.46	Nesaistītu minerālmateriālu seguma atjaunošana	m3	0.00	1120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1120.00		
1.5.47	Karstā asfalta kārtas izbūve ar AC 16 surf, 6 cm biezumā, arī krustojumos un pieslēgumos	m2	0.00	5760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5760.00		
1.5.48	Nomaļu un nobrauktuvju uzpildīšana un blīvēšana	m3	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00		
1.5.49	Horizontālie apzīmējumi ar termoplastu	m2	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00		
1.5.50	Būvdarbu apjomu uzmērīšana digitālā formā un topogrāfiskā plāna aktualizēšana	kompl.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
1.5.51	Pagaidu ceļa zīmju uzstādīšanas izmaksas būvdarbu laikā	kompl.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		

	Apbraucamais ceļš: Bērzu ceļa posms no Kļavu ceļa līdz Strautu ceļam (AADTj.pievestā ≤ 500; AADTj.smagie≤100) - 500m												
1.5.52	Topogrāfiskā uzmērīšana	ha	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90		
1.5.53	Risinājumu izstrāde būvprojekta minimālā sastāva apjomā	kompl.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
1.5.54	Risinājumu izstrāde būvprojekta apjomā	kompl.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
1.5.55	Nomaļu uzauguma norakšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni	m3	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00		
1.5.56	Komunikāciju aku dzelzsbetona pārsedžu nomaiņa	gab.	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
1.5.57	Komunikāciju aku vāku regulēšana	gab.	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00		
1.5.58	Komunikāciju kapju regulēšana	gab.	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00		
1.5.59	Esošo komunikāciju lūku nomaiņa pret peldošā tipa lūkām	gb	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00		
1.5.60	Esošo komunikāciju kapju nomaiņa pret peldošā tipa	gb	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00		
1.5.61	Asfalta seguma nojaukšana pieslēgumā, malu atzāģējot	m2	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		
1.5.62	Ģeorezģa izbūve	m2	0.00	4950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4950.00		
1.5.63	Nesaistītu minerālmateriālu seguma atjaunošana	m3	0.00	1089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1089.00		
1.5.64	Karstā asfalta kārtas izbūve ar AC 16 surf, 6 cm biezumā, arī krustojumos un pieslēgumos	m2	0.00	4200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4200.00		
1.5.65	Nomaļu un nobrauktuvju uzpildīšana un blīvēšana	m3	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00		
1.5.66	Horizontālie apzīmējumi ar termoplastu	m2	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		
1.5.67	Būvdarbu apjomu uzmērīšana digitālā formā un topogrāfiskā plāna aktualizēšana	kompl.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
1.5.68	Pagaidu ceļa zīmju uzstādīšanas izmaksas būvdarbu laikā	kompl.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
	Apbraucamais ceļš: Bērzu ceļa posms no Loka maģistrāles līdz Pērnavas ielai (AADTj.pievestā ≤ 500; AADTj.smagie≤100) - 300m												
1.5.69	Topogrāfiskā uzmērīšana	ha	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30		
1.5.70	Risinājumu izstrāde būvprojekta minimālā sastāva apjomā	kompl.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
1.5.71	Risinājumu izstrāde būvprojekta apjomā	kompl.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
1.5.72	Betona ceļu apmaļu nomaiņa/izbūve	m	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		
1.5.73	Betona ietvju apmaļu nomaiņa/izbūve	m	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		
1.5.74	Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana, aizvedot uz pasūtītāja norādīto atbērtni līdz 10km attālumam	m2	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2500.00		
1.5.75	Asfalta seguma nojaukšana, malas atzāģējot	m2	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00		
1.5.76	Lietus ūdens uztvērēju DN 400, ar enģi, izbūve/nomaiņa, ieskaitot zemes darbus	kompl.	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
1.5.77	Lietus ūdens uztvērēja pievadu izbūve/nomaiņa DN250, ieskaitot zemes darbus	m	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		
1.5.78	Lietus ūdens uztvērēja pievadu DN250 pievienojuma vietas nomaiņa/izbūve akai ar iebetonējamu čaulu	kompl.	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		
1.5.79	Esoša lietus ūdens uztvērēju augstuma regulēšana	gb	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		
1.5.80	Komunikāciju aku dzelzsbetona pārsedžu nomaiņa	gab.	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
1.5.81	Komunikāciju aku vāku regulēšana	gab.	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		
1.5.82	Komunikāciju kapju regulēšana	gab.	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		
1.5.83	Esošo komunikāciju lūku nomaiņa pret peldošā tipa lūkām	gb	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		
1.5.84	Esošo komunikāciju kapju nomaiņa pret peldošā tipa	gb	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		
1.5.85	Ģeotekstila izbūve	m2	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00		
1.5.86	Ģeorezģa izbūve	m2	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00		
1.5.87	Nesaistītu minerālmateriālu pamata izbūve 50cm biezumā	m2	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00		
1.5.88	Karstā asfalta kārtas izbūve ar AC 16 base, 6 cm biezumā, būvbedrēs pēc komunikāciju izbūves	m2	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00		
1.5.89	Asfalta seguma savienojumu frēzēšana, aizvedot uz Pasūtītāja norādīto atbērtni līdz 10km attālumam	m2	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00		
1.5.90	Plaisu aizpildīšana pielietojot PMB 45/80-60	m	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00		
1.5.91	Asfalta ģeorezģa izbūve	m2	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2500.00		

1.5.92	Asfalta izlīdzinošās kārtas ieklāšana garenkrituma un šķērskrituma veidošanai	tn	0.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.00		
1.5.93	Karstā asfalta kārtas izbūve ar AC 11 surf, 4 cm biezumā, arī krustojumos un pieslēgumos	m2	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2500.00		
1.5.94	Horizontālie apzīmējumi ar termoplastu	m2	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00		
1.5.95	Būvdarbu apjomu uzmērīšana digitālā formā un topogrāfiskā plāna aktualizēšana	kompl.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
1.5.96	Pagaidu ceļa zīmju uzstādīšanas izmaksas būvdarbu laikā	kompl.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
	Apbraucamais ceļš: Pērnavas ielas posms no Bērzu ceļa līdz Rīgas ielai (AADTj.pievestā ≤ 500; AADTj.smagie≤100) - 1000m												
1.5.97	Topogrāfiskā uzmērīšana	ha	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00		
1.5.98	Risinājumu izstrāde būvprojekta minimālā sastāva apjomā	kompl.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
1.5.99	Risinājumu izstrāde būvprojekta apjomā	kompl.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
1.5.100	Betona ceļu apmaļu nomaiņa/izbūve	m	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
1.5.101	Betona ietvju apmaļu nomaiņa/izbūve	m	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
1.5.102	Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana, aizvedot uz pasūtītāja norādīto atbērtni līdz 10km attālumam	m2	0.00	0.00	14400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14400.00		
1.5.103	Asfalta seguma nojaukšana, malas atzāģējot	m2	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00		
1.5.104	Lietus ūdens uztvērēju DN 400, ar enģi, izbūve/nomaiņa, ieskaitot zemes darbus	kompl.	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00		
1.5.105	Lietus ūdens uztvērēja pievadu izbūve/nomaiņa DN250, ieskaitot zemes darbus	m	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00		
1.5.106	Lietus ūdens uztvērēja pievadu DN250 pievienojuma vietas nomaiņa/izbūve akai ar iebetonejāmu čaulu	kompl.	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		
1.5.107	Esoša lietus ūdens uztvērēju augstuma regulēšana	gb	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		
1.5.108	Komunikāciju aku dzelzsbetona pārsedžu nomaiņa	gab.	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		
1.5.109	Komunikāciju aku vāku regulēšana	gab.	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00		
1.5.110	Komunikāciju kapju regulēšana	gab.	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00		
1.5.111	Esošo komunikāciju lūku nomaiņa pret peldošā tipa lūkām	gb	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00		
1.5.112	Esošo komunikāciju kapju nomaiņa pret peldošā tipa	gb	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00		
1.5.113	Ģeotekstila izbūve	m2	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00		
1.5.114	Ģeorežģa izbūve	m2	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00		
1.5.115	Nesaistītu minerālmateriālu pamata izbūve 50cm biezumā	m2	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00		
1.5.116	Karstā asfalta kārtas izbūve ar AC 16 base, 6 cm biezumā, būvbedrēs pēc komunikāciju izbūves	m2	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00		
1.5.117	Asfalta seguma savienojumu frēzēšana, aizvedot uz Pasūtītāja norādīto atbērtni līdz 10km attālumam	m2	0.00	0.00	14400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14400.00		
1.5.118	Plaisu aizpildīšana pielietojot PMB 45/80-60	m	0.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.5.119	Asfalta ģeorežģa izbūve	m2	0.00	0.00	14400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14400.00		
1.5.120	Asfalta izlīdzinošās kārtas ieklāšana garenkrituma un šķērskrituma veidošanai	tn	0.00	0.00	1750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1750.00		
1.5.121	Karstā asfalta kārtas izbūve ar AC 11 surf, 4 cm biezumā, arī krustojumos un pieslēgumos	m2	0.00	0.00	14400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14400.00		
1.5.122	Horizontālie apzīmējumi ar termoplastu	m2	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00		
1.5.123	Būvdarbu apjomu uzmērīšana digitālā formā un topogrāfiskā plāna aktualizēšana	kompl.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
1.5.124	Pagaidu ceļa zīmju uzstādīšanas izmaksas būvdarbu laikā	kompl.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
	Apbraucamais ceļš: P. Lejiņa ielas posms no Pumpura ielas līdz Aviācijas ielai (AADTj.pievestā ≤ 500; AADTj.smagie≤100) - 520m												
1.5.125	Topogrāfiskā uzmērīšana	ha	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20		
1.5.126	Risinājumu izstrāde būvprojekta minimālā sastāva apjomā	kompl.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
1.5.127	Risinājumu izstrāde būvprojekta apjomā	kompl.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		

1.5.128	Betona ceļu apmaļu nomaiņa/izbūve	m	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00		
1.5.129	Betona ietvju apmaļu nomaiņa/izbūve	m	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		
1.5.130	Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana, aizvedot uz pasūtītāja norādīto atbērtņi līdz 10km attālumam	m2	0.00	0.00	0.00	5800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5800.00		
1.5.131	Asfalta seguma nojaukšana, malas atzāģējot	m2	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00		
1.5.132	Lietus ūdens uztvērēju DN 400, ar enģi, izbūve/nomaiņa, ieskaitot zemes darbus	kompl.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
1.5.133	Lietus ūdens uztvērēja pievadu izbūve/nomaiņa DN250, ieskaitot zemes darbus	m	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		
1.5.134	Lietus ūdens uztvērēja pievadu DN250 pievienojuma vietas izbūve akai ar iebetonējamu čaulu	kompl.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
1.5.135	Esoša lietus ūdens uztvērēju augstuma regulēšana	gb	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00		
1.5.136	Komunikāciju aku dzelzsbetona pārsedžu nomaiņa	gab.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
1.5.137	Komunikāciju aku vāku regulēšana	gab.	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		
1.5.138	Komunikāciju kapju regulēšana	gab.	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		
1.5.139	Esošo komunikāciju lūku nomaiņa pret peldošā tipa lūkām	gb	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		
1.5.140	Esošo komunikāciju kapju nomaiņa pret peldošā tipa	gb	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		
1.5.141	Geotekstila izbūve	m2	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00		
1.5.142	Ģeorežģa izbūve	m2	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00		
1.5.143	Nesaistītu minerālmateriālu pamata izbūve 50cm biezumā	m2	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00		
1.5.144	Karstā asfalta kārtas izbūve ar AC 16 base, 6 cm biezumā, būvbedrēs pēc komunikāciju izbūves	m2	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00		
1.5.145	Asfalta seguma savienojumu frēzēšana, aizvedot uz Pasūtītāja norādīto atbērtņi līdz 10km attālumam	m2	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00		
1.5.146	Asfalta ģeorežģa izbūve	m2	0.00	0.00	0.00	5800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5800.00		
1.5.147	Asfalta izlīdzinošās kārtas ieklāšana garenkrituma un šķērskrituma veidošanai	tn	0.00	0.00	0.00	703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703.00		
1.5.148	Karstā asfalta kārtas izbūve ar AC 11 surf, 4 cm biezumā, arī krustojumos un pieslēgumos	m2	0.00	0.00	0.00	5800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5800.00		
1.5.149	Horizontālie apzīmējumi ar termoplastu	m2	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00		
1.5.150	Būvdarbu apjomu uzmērīšana digitālā formā un topogrāfiskā plāna aktualizēšana	kompl.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
1.5.151	Pagaidu ceļa zīmju uzstādīšanas izmaksas būvdarbu laikā	kompl.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
	Apbraucamais ceļš: Pumpura ielas posms no Rīgas ielas līdz Brīvības bulvārim (AADTj.pievestā ≤ 500; AADTj.smagie≤100) - 950m / asf 300m												
1.5.152	Topogrāfiskā uzmērīšana	ha	0.00	0.00	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90		
1.5.153	Risinājumu izstrāde būvprojekta minimālā sastāva apjomā	kompl.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
1.5.154	Risinājumu izstrāde būvprojekta apjomā	kompl.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
1.5.155	Nomaļu uzauguma norakšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtņi	m3	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00		
1.5.156	Ģeorežģa izbūve	m2	0.00	0.00	0.00	6630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6630.00		
1.5.157	Nesaistītu minerālmateriālu seguma atjaunošana	m3	0.00	0.00	0.00	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995.00		
1.5.158	Nomaļu un nobrauktuvju uzpildīšana un blīvēšana	m3	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00		
1.5.159	Betona ceļu apmaļu nomaiņa/izbūve	m	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00		
1.5.160	Betona ietvju apmaļu nomaiņa/izbūve	m	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00		
1.5.161	Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana, aizvedot uz pasūtītāja norādīto atbērtņi līdz 10km attālumam	m2	0.00	0.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2500.00		
1.5.162	Asfalta seguma nojaukšana, malas atzāģējot	m2	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00		
1.5.163	Lietus ūdens uztvērēju DN 400, ar enģi, izbūve/nomaiņa, ieskaitot zemes darbus	kompl.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
1.5.164	Lietus ūdens uztvērēja pievadu izbūve/nomaiņa DN250, ieskaitot zemes darbus	m	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		

1.5.165	Lietus ūdens uztvērēja pievadu DN250 pievienojuma vietas izbūve akai ar iebetonējamu čaulu	kompl.	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		
1.5.166	Esoša lietus ūdens uztvērēju augstuma regulēšana	gb	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00		
1.5.167	Komunikāciju aku dzelzsbetona pārsedžu nomaiņa	gab.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		
1.5.168	Komunikāciju aku vāku regulēšana	gab.	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		
1.5.169	Komunikāciju kapju regulēšana	gab.	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		
1.5.170	Esošo komunikāciju lūku nomaiņa pret peldošā tipa lūkām	gb	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00		
1.5.171	Esošo komunikāciju kapju nomaiņa pret peldošā tipa	gb	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00		
1.5.172	Ģeotekstila izbūve	m2	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00		
1.5.173	Ģeorežģa izbūve	m2	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00		
1.5.174	Nesaistītu minerālmateriālu pamata izbūve 50cm biezumā	m2	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00		
1.5.175	Karstā asfalta kārtas izbūve ar AC 16 base, 6 cm biezumā, būvbedrēs pēc komunikāciju izbūves	m2	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00		
1.5.176	Karstā asfalta kārtas izbūve ar AC 16 surf, 6 cm biezumā, arī krustojumos un pieslēgumos	m2	0.00	0.00	0.00	4680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4680.00		
1.5.177	Asfalta seguma savienojumu frēzēšana, aizvedot uz Pasūtītāja norādīto atbērtni līdz 10km attālumam	m2	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00		
1.5.178	Plaisu aizpildīšana pielietojot PMB 45/80-60	m											
1.5.179	Asfalta ģeorežģa izbūve	m2	0.00	0.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2500.00		
1.5.180	Asfalta izlīdzinošās kārtas ieklāšana garenkrituma un šķērskrituma veidošanai	tn	0.00	0.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00		
1.5.181	Karstā asfalta kārtas izbūve ar AC 11 surf, 4 cm biezumā, arī krustojumos un pieslēgumos	m2	0.00	0.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2500.00		
1.5.182	Horizontālie apzīmējumi ar termoplastu	m2	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00		
1.5.183	Būvdarbu apjomu uzmērīšana digitālā formā un topogrāfiskā plāna aktualizēšana	kompl.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
1.5.184	Pagaidu ceļa zīmju uzstādīšanas izmaksas būvdarbu laikā	kompl.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
	Apbraucamais ceļš: Rubeņu ceļa posms no Loka maģistrāles līdz Garozas ielai (AADTj.pievestā ≤ 500; AADTj.smagie≤100) - 1600m/ 50m asf												
1.5.185	Topogrāfiskā uzmērīšana	ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00		
1.5.186	Risinājumu izstrāde būvprojekta minimālā sastāva apjomā	kompl.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		
1.5.187	Risinājumu izstrāde būvprojekta apjomā	kompl.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		
1.5.188	Nomaļu uzauguma norakšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1050.00	0.00	0.00	1050.00		
1.5.189	Esošā frēzētā asfalta seguma uzirdināšana	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12000.00	0.00	0.00	12000.00		
1.5.190	Ģeorežģa izbūve	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12000.00	0.00	0.00	12000.00		
1.5.191	Nesaistītu minerālmateriālu seguma atjaunošana	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	1800.00		
1.5.192	Nomaļu un nobrauktuvju uzpildīšana un blīvēšana	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	240.00		
1.5.193	Betona ceļu apmaļu nomaiņa/izbūve	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00		
1.5.194	Betona ietvju apmaļu nomaiņa/izbūve		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00		
1.5.195	Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana, aizvedot uz pasūtītāja norādīto atbērtni līdz 10km attālumam	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00		
1.5.196	Asfalta seguma nojaukšana, malas atzāģējot	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00		
1.5.197	Komunikāciju aku dzelzsbetona pārsedžu nomaiņa	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00		
1.5.198	Komunikāciju aku vāku regulēšana	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00		
1.5.199	Komunikāciju kapju regulēšana	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00		
1.5.200	Esošo komunikāciju lūku nomaiņa pret peldošā tipa lūkām	gb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00		
1.5.201	Esošo komunikāciju kapju nomaiņa pret peldošā tipa	gb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00		
1.5.202	Ģeotekstila izbūve	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00		
1.5.203	Ģeorežģa izbūve	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00		
1.5.204	Nesaistītu minerālmateriālu pamata izbūve 50cm biezumā	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00		

1.5.205	Karstā asfalta kārtas izbūve ar AC 16 surf, 6 cm biezumā, arī krustojumos un pieslēgumos	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9600.00	0.00	0.00	9600.00		
1.5.206	Asfalta seguma savienojumu frēzēšana, aizvedot uz Pasūtītāja norādīto atbērtni līdz 10km attālumam	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00		
1.5.207	Plaisu aizpildīšana pielietojot PMB 45/80-60	m											
1.5.208	Asfalta ģeorežģa izbūve	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00		
1.5.209	Asfalta izlīdzinošās kārtas ieklāšana garenkrituma un šķērskrituma veidošanai	tn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	42.00		
1.5.210	Karstā asfalta kārtas izbūve ar AC 11 surf, 4 cm biezumā, arī krustojumos un pieslēgumos	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00		
1.5.211	Horizontālie apzīmējumi ar termoplastu	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	180.00		
1.5.212	Būvdarbu apjomu uzmērīšana digitālā formā un topogrāfiskā plāna aktualizēšana	kompl.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		
1.5.213	Pagaidu ceļa zīmju uzstādīšanas izmaksas būvdarbu laikā	kompl.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		
	1.6. Nobeiguma darbi												
1.6.1	Ģeodēzisko punktu pārvietošana, jaunu izbūve, saskaņā ar 13.sējumā doto vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošanas aprakstu, nepieciešamības gadījumā veicot apraksta korekciju būvdarbu 2-8 kārtu apjomam	kompl.	1.00								1.00		
1.6.2	Ielas būvdarbu apjomu uzmērīšana digitālā formā, atskaites sastādīšana un topogrāfiskā plāna aktualizēšana saskaņā ar Būvvaldes prasībām	kompl.	1.00								1.00		
Kopā:													

Piezīmes:

Darbu veikšana un pielietotie materiāli atbilstoši būvprojekta 15.sējuma "Ekonomikas daļa" sadaļas "Specifikācijas" kā arī citu būvnormatīvu prasībām.
Darbu veikšana, kuru montāža nav aprakstīta sadaļā "Specifikācijas" kā arī attēlota rasējumos, veicami atbilstoši ražotāja instrukcijām.
Darbu apjomu sarakstos uzrādītie darbu daudzumi ir aptuveni un var atšķirties no faktiski dabā paveiktā uzmērītā darba apjoma, pirms materiālu pasūtīšanas apjomu precizēt dabā.

Sastādīja: _____
(Vārds, uzvārds, paraksts un tā atsifrējums, datums)

Pārbaudīja: _____
(Vārds, uzvārds, paraksts un tā atsifrējums, datums)

Saskaņoja: _____
(Vārds, uzvārds, paraksts un tā atsifrējums, datums)