

### Elektroapgāde, ārējie tīkli

Pozīcijas numurs	Darba nosaukums	Mērvienība	Apjoms							Apjoms kārtas kopā	Vienības cena (euro)	Kopējā cena (euro)
			2.kārta	3.kārta	4.kārta	5.kārta	6.kārta	7.kārta	8.kārta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>5. Elektroapgāde, ārējie tīkli</b>											
	<b>Esošo elektroapgādes kabeļu aizsardzība, pārbūve saistībā ar ielas risinājumiem</b>											
	<b>TP-1307 , z-1, z-5 (0,4 kV KL)</b>											
	(ielas izbūves piketa atzīme 0+00 līdz 0+80 - ielas izbūves 1.kārta)											
	<b>Darbs</b>											
5.1	Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana)	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>		
5.2	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 0.7m dziļumā	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>		
5.3	Kabeļu aizsargcaurules d=110 līdz 160 mm ieguldīšana gatavā tranšejā	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>		
5.4	PEHD caurules d=110 līdz 160 mm horizontāla urbšana-caurvilkšana	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>		
5.5	Kabeļa mehāniskā aizsardzība ar lentveida vai rievzobu profiliem	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>		
5.6	Kabeļa trases uzrādītāja stabiņa uzstādīšana	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>		
5.7	Atsevišķi augoša krūma nociršana	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>		
5.8	Teritorijas labiekārtošana	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>		
5.9	ZS kabeļa līdz 35 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>		
5.10	ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>		
5.11	ZS kabeļa 185 mm2 un lielāka ieguldīšana gatavā tranšejā	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>		
5.12	ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ievēršana caurulē	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>		
5.13	ZS kabeļa (visu šķērsriezumu) montāža pa koka balstu	kabelis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>		
5.14	ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>		
5.15	ZS plastmasas izolācijas kabeļa no 50 līdz 150 mm2 gala apdare	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>		
5.16	ZS plastmasas izolācijas kabeļa 185 mm2 un lielāka gala apdare	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>		
5.17	ZS kabellīnijas pievienošana (atvienošana)	pievienoj.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>		
5.18	ZS A-veida balsta montāža	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>		
5.19	ZS pārsprieguma novadītāja montāža balstā	koml.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>		
5.20	Uzskaites sadalnes vairākiem elektroenerģijas skaitītājiem un kabeļu komutācijas sekciju montāža (piem., UKS tipa)	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>		
5.21	Blokslēdža montāža	gab	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>		
5.22	Elektroenerģijas skaitītāja montāža	gab	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>		
5.23	Kabeļu ieeju noblīvēšana	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>		
5.24	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana	km	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>		
5.25	EPL digitālā uzmērīšana	km	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>		

5.26	Rakšanas atļaujas saņemšana konkrētās ielās	objekts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.27	Zemēšanas vada montāža pa balstu	balsts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.28	Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 2,5 m montāža	gab	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.29	Liekās grunts aizvešana	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	<b>Materiali</b>											
5.30	Piekarāķis ar pastiprinājumu, caurejošs stabam M20, L=324 mm ar ieliektu āķi	gb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.31	Āķis uzgrieznis, M16	gb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.32	AMKA gala sējuma komplektējošais materiāls	gb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.33	Dist. sprādze kab.mont. uz koka balstiem, d=45-100 mm	gb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.34	Balstu cepure, 270 mm	gb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.35	Bultskrūve M16x300 ar 2 kvadrātplāksnēm un uzgriezni,	gb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.36	Balsta stabu (statpu) savilce, L=400	gb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.37	Balsta stabu (statpu) savilce, L=500	gb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.38	Papildaprīkojums un rezerves daļas gaisvadu līnijām	kompl	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.39	Informatīvs, zemē ierokams piketa stabs, dzeltens, 2.2 m	gb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.40	Signāllenta kabeļlīnijai, platums 40 mm	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.41	Kabeļa marķējums (birka) 50x100 mm	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.42	Pārsprieguma novadītājs ar spaili, AL/Cu 10-150 mm2, 280V/5kA, bez atdalītāja	kompl	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.43	Nozarspaile Al 50-240 mm2	gb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.44	Enkurspaile, piekarkabeļa 25-95 mm2	gb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.45	Stabs, koka, 10m	gb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.46	Kailvads, alumīnija A-50	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.47	Elektrods zemējuma, necinkots tērauds, d 16 mm, 2m ar daļēji cinkotu tērauda izvadu d=10 mm, 2.7m	gb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.48	Drošinātājslēdzis, horizontālais NH2, līdz 400 A	gb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.49	Papildaprīkojums un rezerves daļas zemsprieguma komutācijas aparātiem	gb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.50	Drošinātājs, NH00 50A, gG/gL	gb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.51	Drošinātājs, NH00 35A, gG/gL	gb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.52	Drošinātājnaži NH-2 400A	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.53	Drošinātājs NH-2 200A, gG/gL	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.54	Drošinātājs NH-2 100A, gG/gL	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.55	Drošinātājs NH-2 80A, gG/gL	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.56	Sadalne KKM-4 +USM-2, kabeļu komutācijas modulis un uzskaites modulis 2 skaitītājiem, nominālā strāva līdz 63 A	gb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.57	Sadalne KKM-2 +USM-1, kabeļu komutācijas modulis un uzskaites modulis 1 skaitītājam, nominālā strāva līdz 63 A	gb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.58	Keramzīts sadalietaisēm	litri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.59	Smiltis	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.60	Grants	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.61	Kabelis 1kV, četrdzīslu 4x240 Al	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.62	Kabelis 1kV, četrdzīslu 4x150 Al	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.63	Kabelis 1kV, četrdzīslu 4x16 Al	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.64	Kabelis, instalācijas 4x10.0mm2, zemē guldāmais, Cu	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.65	Gala apdare (g/a) līdz 1kV, četrdzīslu kabelim 16-70 mm2	gb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.66	Gala apdare (g/a) līdz 1kV, četrdzīslu kabelim 150-240 mm2	gb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.67	Kabeļu aizsardzības caurule d=160, zemē guldāmā, gofrētā, cietā 750N	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.68	Kabeļu aizsardzības caurule d=160, zemē guldāmā, gofrētā, lokanā 450N	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

5.69	Kabeļu aizsardzības caurule d=160, zemē guldāmā, caurdures 1250N	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.70	Aizsarglenta kabelim, plastmasas	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.71	Aizsargs kabelim, stiprināms pie balsta, metāla 60mm	gb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.72	Sav. uzmava (s/u) līdz 1kV, četrdzīslu kabelim 16-70 mm2	gb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.73	Papildaprīkojums un rezerves daļas kabeļiem	kompl	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.74	Palīgmateriāli, komp.	objekts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	<b>Demontāža</b>											
5.75	ZS kabeļa demontāža	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.76	ZS starpbalsta (I-balsta) demontāža	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.77	ZS A-veida balsta demontāža	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.78	ZS enkurbalsta (3-kāju) demontāža	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.79	ZS atgāžņa demontāža	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.80	Kabeļa AMKA demontāža	km	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5.81	Blokslēdža demontāža	gab	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	<b>TP-1721, pieslēgums (0,4kV KL) Bērzu ceļā</b>											
	(ielas izbūves 2.kārta)											
	<b>Darbs</b>											
5.82	Tranšējas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā	m	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00		
5.83	Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 160 mm montāža	m	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00		
5.84	Teritorijas labiekārtošana	m2	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00		
5.85	ZS kabeļa no 50 līdz 150mm2 ievēršana caurulē	m	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00		
5.86	ZS kabeļa (visu šķērsgriezumu) montāža pa koka balstu	kabelis	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
5.87	ZS kabeļa (visu šķērsgriezumu) montāža pa betona/metāla balstu	kabelis	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
5.88	ZS plastmasas izolācijas kabeļa no 50 līdz 150mm2 gala apdare	gab.	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		
5.89	ZS kabeļlīnijas pievienošana (atvienošana)	pievienoj.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.90	ZS pārsprieguma novadītāja montāža balstā	kompl	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.91	Uzskaites sadalnes vairākiem elektroenerģijas skaitītājiem un kabeļu komutācijas sekciju montāža (piem., UKS tipa)	gab.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
5.92	Kabeļu ieeju noblīvēšana	gab.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
5.93	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana	km	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26		
5.94	EPL digitālā uzmērīšana	km	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26		
5.95	Rakšanas atļaujas saņemšana konkrētās ielās	objekts	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
5.96	Zemēšanas vada montāža pa balstu	balsts	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.97	Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 2,5 m montāža	gab.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		
5.98	Liekās grunts aizvešana	m3	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00		
	<b>Materiāli</b>											
5.99	Pārsprieguma novadītājs ar spaili, AL/Cu 10-150 mm2, 280V/5kA, bez atdalītāja	kompl	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.10	Nozarspaile Al 50-240mm2	gab	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00		
5.10	Kailvads, alumīnija A-50	m	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00		
5.10	Elektrods, zemējuma, necinkots tērauds, d=16 mm, 2m ar daļēji cinkotu tērauda izvadu d=10mm,2,7m	gab	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		
5.10	Drošinātājnaži NH-2 400A	gab	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		
5.10	Drošinātājs PN2-250/100A GR3011.002	gab	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		
5.11	Drošinātāji NH00 35, gG/gL	gab	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		
5.11	Sadalne KKM-2 + USM-1, kabeļu komutācijas modulis un uzskaites modulis 1 skaitītījam, nominālā strāva līdz 63 A	gab	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
5.11	Kabelis 1kV, četrdzīslu 4x150 Al	m	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00		
5.11	Gala apdare (g/a) līdz 1kV, četrdzīslu kabelim 150-240 mm2	gab	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		



5.15	Distances sprādze kabeļu montāžai uz koka balstiem, kab. d=45-100 mm	gb	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		
5.15	Kabelis 1kV, četrdzīslu 4x150 Al	m	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00		
5.15	Gala apdare (g/a) līdz 1kV, četrdzīslu kabelim 150-240 mm2	gb	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.15	Kabeļu aizsardzības caurule d=110, zemē guldāmā, gofrētā, cietā 750N	m	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00		
5.15	Aizsargs kabelim, stiprināms pie balsta, metāla 60mm	gb	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.15	Savienošanas uzmava (s/u) līdz 1kV, četrdzīslu kabelim 120-240 mm2	gb	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.15	Papildapriekojums un rezerves daļas kabeļiem	kompl	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
5.15	Informatīvs, zemē ierokams stabs (piketa stabs), dzeltens, 2.2 m	gb	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
5.15	Pārsprieguma novadītājs ar spaili, AL/Cu 10-150 mm2	kompl	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.15	Nozarspaile Al 50-240 mm2	gb	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00		
5.16	Kailvads, alumīnija A-50	m	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00		
5.16	Elektrods zemējuma, necinkots tērauds, d 16 mm, 2m ar daļēji cinkotu tērauda izvadu d=10 mm, 2.7m	gb	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.16	Grants	m3	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.16	Signāllenta kabeļlīnijai, platums 40 mm	m	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00		
5.16	Kabeļa marķējums (birka) 50x100 mm	gab.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.16	Smiltis	m3	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.16	Šķembas	m3	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.16	Palīgmateriāli, komp.	objekts	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
5.16	Aizsarglenta kabelim, plastmasas	m	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00		
5.16	Aizsargs kabelim, stiprināms pie balsta, metāla 60mm	gb	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
	Demontāža											
5.17	ZS kabeļa demontāža	m	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		
	A1533-1516 (20 kV KL)											
	(ielas izbūves piketa atzīme 3+40 līdz 8+80, ielas izbūves 2.kārta)											
	Darbs											
5.17	Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana)	gab.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.17	VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 ieguldīšana gatavā tranšējā	m	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		
5.17	VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 montāža caurulē	m	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00		
5.17	VS 3 dzīslu kabeļa pārejas (papīra - plastmasas izolācija) savienojuma uzmavas montāža	gab.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.17	Tranšeja - bedre VS uzmavām	gab.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.17	Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana)	gab.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.17	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā	m	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00		
5.17	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana	km	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04		
5.17	EPL digitālā uzmērīšana	km	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04		
5.18	Rakšanas atļaujas saņemšana konkrētās ielās	objekts	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
5.18	Kabeļu aizsargcaurules d=125 līdz 160 mm ieguldīšana gatavā tranšējā	m	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00		
5.18	Liekās grunts aizvešana	m3	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00		
	Materiāli											
5.18	Kabelis 20kV, viendzīslu ar lentas ekrānu 3x150+35 Al (Wiski)	m	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00		
5.18	Smiltis	m3	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		
5.18	Šķembas	m3	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.18	Kabeļu aizsardzības caurule d=160, zemē guldāmā, gofrētā, cietā 750N	m	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00		
5.18	Aizsarglenta kabelim, plastmasas	m	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		

5.18	Pārejuzmava (p/u) 20 kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu uz eļļas kabeli 95-240 mm2	gab.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.18	Signāllenta kabeļlīnijai, platums 40 mm	m	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00		
	<b>A1519-1516 (20 kV KL)</b>											
	(ielas izbūves piketa atzīme 3+40 līdz 8+80, ielas izbūves 2.kārta)											
	<b>Darbs</b>											
5.19	VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 ieguldīšana gatavā tranšējā	m	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00		
5.19	VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 montāža caurulē	m	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00		
5.19	VS 3 dzīslu kabeļa pārejas (papīra - plastmasas izolācija) savienojuma uzmavas montāža	gab.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.19	Tranšēja - bedre VS uzmavām	gab.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.19	Tranšēja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana)	gab.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
5.19	Tranšējas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā	m	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00		
5.19	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana	km	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04		
5.19	EPL digitālā uzmērīšana	km	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04		
5.19	Rakšanas atļaujas saņemšana konkrētās ielās	objekts	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
5.19	Kabeļu aizsargcaurules d=125 līdz 160 mm ieguldīšana gatavā tranšējā	m	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00		
5.20	Liekās grunts aizvešana	m3	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00		
	<b>Materiali</b>											
5.20	Kabelis 20kV, viendzīslu ar lentas ekrānu 3x150+35 Al (Wiski)	m	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00		
5.20	Smiltis	m3	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		
5.20	Šķembas	m3	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.20	Kabeļu aizsardzības caurule d=160, zemē guldāmā, gofrētā, cietā 750N	m	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00		
5.20	Kabeļu aizsardzības caurule d=160, zemē guldāmā, gofrētā, lokanā 450N	m	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00		
5.20	Aizsarglenta kabelim, plastmasas	m	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00		
5.20	Pārejuzmava (p/u) 20 kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu uz eļļas kabeli 95-240 mm2	gab.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.20	Signāllenta kabeļlīnijai, platums 40 mm	m	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00		
	<b>TP-1514, z-8; z-11 - S-379 (6. viduskola) (0,4 kV KL)</b>											
	(ielas izbūves piketa atzīme 11+20 līdz 20+20, ielas izbūves 3.kārta)											
	<b>Darbs</b>											
5.20	Tranšējas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 1m dziļumā ar rokām	m	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00		
5.21	Tranšēja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana)	gab.	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.21	Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 160 mm montāža	m	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00		
5.21	Rakšanas atļaujas saņemšana konkrētās ielās	objekts	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
	<b>Materiali</b>											
5.21	Kabeļu aizsardzības caurule d=110, zemē guldāmā, dalāmā 450N	m	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00		
5.21	Smiltis	m3	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50		
	<b>A1581-1531; A1505-1532; A153/1-L-32"46"("Neste"- Rīgas ielas krustojums, 20 kV KL)</b>											
	(ielas izbūves piketa atzīme 11+20 līdz 22+20, ielas izbūves 3.kārta)											
	<b>Darbs</b>											
5.21	VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 ieguldīšana gatavā tranšējā	m	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.00		
5.21	VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 montāža caurulē	m	0.00	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.00		

5.21	VS 3 dzīslu kabeļa pārejas (papīra - plastmasas izolācija) savienojuma uzmavas montāža	gab.	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00		
5.21	Tranšēja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana)	gab.	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		
5.21	Tranšēja - bedre VS uzmavām	gab.	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00		
5.22	Tranšējas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā	m	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00		
5.22	Tranšējas rakšana un aizbēršana trīs līdz četrus kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā	m	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00		
5.22	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana	km	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25		
5.22	EPL digitālā uzmērīšana	km	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25		
5.22	Rakšanas atļaujas saņemšana konkrētās ielās	objekts	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
5.22	Kabeļu aizsargcaurules d=125 līdz 160 mm ieguldīšana gatavā tranšējā	m	0.00	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.00		
5.22	Liekās grunts aizvešana	m3	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		
5.22	Kabeļa mehāniskā aizsargzībe ar lentveida vai rievzobu profiliem	m	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00		
	<b>Materiāli</b>											
5.22	Kabelis 20kV, viendzīslu ar lentas ekrānu 3x150+35 Al (Wiski)	m	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00		
5.22	Smiltis	m3	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00		
5.23	Šķembas	m3	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00		
5.23	Kabeļu aizsardzības caurule d=160, zemē guldāmā, gofrētā, cietā 750N	m	0.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.00		
5.23	Kabeļu aizsardzības caurule d=160, zemē guldāmā, gofrētā, lokanā 450N	m	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00		
5.23	Signāllenta kabelīnijai, platums 40 mm	m	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00		
5.23	Pārejuzmava (p/u) 20 kV viendzīslu kabelim ar lentas ekrānu uz eļļas kabeli 95-240 mm2	gab.	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00		
5.23	Aizsarglenta kabelim, plastmasas	m	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00		
	<b>A153/1-L-32"46"(Rīgas ielas krustojums - Aviācijas iela , 20 kV KL)</b>											
	(ielas izbūves piketa atzīme 19+80 līdz 37+20, ielas izbūves 4.kārta)											
	<b>Darbs</b>											
5.23	VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 ieguldīšana gatavā tranšējā	m	0.00	0.00	1086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1086.00		
5.23	VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 montāža caurulē	m	0.00	0.00	762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762.00		
5.23	VS 3 dzīslu kabeļa pārejas (papīra - plastmasas izolācija) savienojuma uzmavas montāža	gab.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
5.23	VS 3 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļa no 120 mm2 savienošanas uzmavas montāža	gab.	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00		
5.24	Tranšēja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana)	gab.	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00		
5.24	Tranšēja - bedre VS uzmavām	gab.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.24	Tranšējas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā	m	0.00	0.00	1086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1086.00		
5.24	Tranšējas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā	m	0.00	0.00	699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699.00		
5.24	PEHD caurules d=110 līdz 160 mm horizontāla urbšana-caurvilkšana	m	0.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00		
5.24	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana	km	0.00	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85		
5.24	EPL digitālā uzmērīšana	km	0.00	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85		
5.24	Rakšanas atļaujas saņemšana konkrētās ielās	objekts	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
5.24	Kabeļu aizsargcaurules d=125 līdz 160 mm ieguldīšana gatavā tranšējā	m	0.00	0.00	699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699.00		
5.24	Liekās grunts aizvešana	m3	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00		
5.25	Kabeļa mehāniskā aizsargzībe ar lentveida vai rievzobu profiliem	m	0.00	0.00	1086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1086.00		

	<b>Materiāli</b>											
5.25	Kabelis 20kV, viendzīslu ar lentas ekrānu 3x150+35 Al (Wiski)	m	0.00	0.00	1845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>1845.00</b>		
5.25	Smiltis	m3	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>20.00</b>		
5.25	Šķembas	m3	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>6.00</b>		
5.25	Kabeļu aizsardzības caurule d=160, zemē guldāmā, caurdures 1250N	m	0.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>252.00</b>		
5.25	Kabeļu aizsardzības caurule d=160, zemē guldāmā, gofrētā, cietā 750N	m	0.00	0.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>257.00</b>		
5.25	Kabeļu aizsardzības caurule d=160, zemē guldāmā, gofrētā, lokanā 450N	m	0.00	0.00	442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>442.00</b>		
5.25	Signālenta kabelīnijai, platums 40 mm	m	0.00	0.00	1845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>1845.00</b>		
5.25	Pārejuzmava (p/u) 20 kV viendzīslu kabelim ar lentas ekrānu uz eļļas kabeli 95-240 mm2	gab.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>1.00</b>		
5.25	Savienošanas uzmava (s/u) 20 kV viendzīslu kabelim ar lentas ekrānu 95-240 mm2	gab.	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>6.00</b>		
5.26	Aizsarglenta kabelim, plastmasas	m	0.00	0.00	1086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>1086.00</b>		
	<b>A/st.46 L-25 - 6513 (20 kV KL)</b>											
	(ielas izbūves piketa atzīme 20+60 līdz 20+80, ielas izbūves 4.kārta)											
	<b>Darbs</b>											
5.26	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 1m dziļumā ar rokām	m	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>6.00</b>		
5.26	Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 160 mm montāža	m	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>4.00</b>		
5.26	Tranšēja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana)	gab.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>1.00</b>		
5.26	Teritorijas labiekārtošana	m2	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>2.00</b>		
5.26	Rakšanas atļaujas saņemšana konkrētās ielās	objekts	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>1.00</b>		
	<b>Materiāli</b>											
5.26	Kabeļu aizsardzības caurule d=160, zemē guldāmā, daļāmā 450N	m	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>4.00</b>		
5.26	Smiltis	m3	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.50</b>		
	<b>TP-1505 , z-3 Sadales S-2864 pārceļš</b>											
	(ielas izbūves piketa atzīme 19+80 līdz 20+00, ielas izbūves 4.kārta)											
	<b>Darbs</b>											
5.26	Tranšēja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana)	gab.	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>10.00</b>		
5.26	Tranšēja - bedre ZS uzmavām	gab.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>2.00</b>		
5.27	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 0.7m dziļumā	m	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>78.00</b>		
5.27	Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 160 mm montāža	m	0.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>106.00</b>		
5.27	Kabeļa mehāniskā aizsardzība ar lentveida vai rievzobu profiliem	m	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>25.00</b>		
5.27	Teritorijas labiekārtošana	m2	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>5.00</b>		
5.27	ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ieguldīšana gatavā tranšējā	m	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>11.00</b>		
5.27	ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ievēršana caurulē	m	0.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>67.00</b>		
5.27	ZS plastmasas izolācijas kabeļa no 50 līdz 150 mm2 gala apdare	gab.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>2.00</b>		
5.27	ZS plastmasas izolācijas kabeļa no 50 līdz 150 mm2 savienošanas uzmavas montāža	gab.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>2.00</b>		
5.27	Kabeļu komutācijas + individuālas uzskaites sadalnes montāža (piem., LUKS+LU tipa)	gab.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>1.00</b>		
5.27	Kabeļu komutācijas sadalnes demontāža (piem., LUKS tipa)	gab.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>1.00</b>		
5.28	Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 2,5 m montāža	gab	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>1.00</b>		
5.28	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana	km	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.09</b>		
5.28	EPL digitālā uzmērīšana	km	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.09</b>		
5.28	Rakšanas atļaujas saņemšana konkrētās ielās	objekts	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>1.00</b>		



5.28	Liekās grunts aizvešana	m3	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00		
	<b>Materiāli</b>											
5.28	Elektrods zemējuma, necinkots tērauds, d 16 mm, 2m ar daļēji cinkotu tērauda izvadu d=10 mm, 2.7m	gb	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
5.28	Drošinātājnaži NH-2 400A	gab.	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00		
5.28	Drošinātājs, NH00 80A, gG/gL	gb	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		
5.28	Sadalne KKM-2 +USM-1, kabeļu komutācijas modulis un uzskaites modulis 1 skaitītājam, nominālā strāva līdz 63 A	gb	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
5.28	Uzskaites sadalnes un kabeļsadalnes pamatne PKKM-2 kabeļu komutācijas modulim	gab	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
5.29	Kabelis 1kV, četrdzīslu 4x150 Al	m	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00		
5.29	Gala apdare (g/a) līdz 1kV, četrdzīslu kabelim 150-240 mm2	gb	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.29	Savienošanas uzmava (s/u) līdz 1kV, četrdzīslu kabelim 120-240 mm2	gb	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.29	Kabeļu aizsardzības caurule d=110, zemē guldāmā, gofrētā, cietā 750N	m	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00		
5.29	Kabeļu aizsardzības caurule d=110, zemē guldāmā, gofrētā, lokanā 450N	m	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00		
5.29	Papildaprīkojums un rezerves daļas kabeļiem	kompl	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
5.29	Keramzīts sadalietaisēm	litri	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00		
5.29	Signāllenta kabeļlīnijai, platums 40 mm	m	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00		
5.29	Kabeļa marķējums (birka) 50x100 mm	gab.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.29	Smiltis	m3	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		
5.29	Palīgmateriāli, komp.	objekts	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
5.30	Aizsarglenta kabelim, plastmasas	m	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		
	<b>A/st.46 L-25 - 6513 (20 kV KL)</b>											
	(ielas izbūves piketa atzīme 25+40 līdz 25+60, ielas izbūves 5.kārta)											
	<b>Darbs</b>											
5.30	Tranšējas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 1m dziļumā ar rokām	m	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00		
5.30	Tranšēja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana)	gab.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
5.30	Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 160 mm montāža	m	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00		
5.30	Teritorijas labiekārtošana	m2	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00		
5.30	Rakšanas atļaujas saņemšana konkrētās ielās	objekts	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
	<b>Materiāli</b>											
5.30	Kabeļu aizsardzības caurule d=160, zemē guldāmā, daļāmā 450N	m	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00		
5.30	Smiltis	m3	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
	<b>A1530-L-33"46" (20 kV KL)</b>											
	(ielas izbūves piketa atzīme 25+40 līdz 37+20, ielas izbūves 5.kārta)											
5.30	Dzelzceļa pārstāvju uzraudzība, darbiem dzelzceļa aizsardzības joslā	kompl.	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00	1.00		
	<b>Darbs</b>											
5.31	Tranšēja - bedre VS uzmavām	gab.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.31	Tranšēja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana)	gab.	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	41.00		
5.31	Tranšējas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 1m dziļumā	m	0.00	0.00	0.00	1070.00	0.00	0.00	0.00	1070.00		
5.31	Tranšējas rakšana un aizbēršana trīs līdz četru kabeļu (caurules) guldīšanai 1m dziļumā	m	0.00	0.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00	172.00		
5.31	Kabeļu aizsargcaurules d=125 līdz 160 mm ieguldīšana gatavā tranšējā	m	0.00	0.00	0.00	815.00	0.00	0.00	0.00	815.00		
5.31	VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 ieguldīšana gatavā tranšējā	m	0.00	0.00	0.00	736.00	0.00	0.00	0.00	736.00		
5.31	VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 montāža caurulē	m	0.00	0.00	0.00	567.00	0.00	0.00	0.00	567.00		

5.31	VS 3 dzīslu kabeļa pārejas (papīra - plastmasas izolācija) savienojuma uzmavas montāža	gab.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.31	VS 3 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļa no 120 mm2 savienošanas uzmavas montāža	gab.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00		
5.31	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana	km	0.00	0.00	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00	1.25		
5.32	EPL digitālā uzmērīšana	km	0.00	0.00	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00	1.25		
5.32	Rakšanas atļaujas saņemšana konkrētās ielās	objekts	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
5.32	Brauktuves šķembu segums (Sagatavašana asfaltēšanai)	m2	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00		
5.32	Brauktuves (rajona nozīmes ielu) asfaltbetona atjaunošana	m2	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00		
5.32	Trotuāru (zālāju) apmales atjaunošana	m	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00		
5.32	Liekās grunts aizvešana	m3	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00		
5.32	Atļaujas saskaņošana un darba veikšanas krustojumos ar "Latvijas dzelzceļš" sliežu ceļiem	objekts	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
5.32	Kabeļa mehāniskā aizsargzībe ar lentveida vai rievzobu profiliem	m	0.00	0.00	0.00	736.00	0.00	0.00	0.00	736.00		
	<b>Materiāli</b>											
5.32	Kabelis 20kV, viendzīslu ar lentas ekrānu 3x150+35 Al (Wiski)	m	0.00	0.00	0.00	1240.00	0.00	0.00	0.00	1240.00		
5.32	Smiltis	m3	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00		
5.33	Kabeļu aizsardzības caurule d=160, zemē guldāmā, gofrētā, cietā 750N	m	0.00	0.00	0.00	365.00	0.00	0.00	0.00	365.00		
5.33	Kabeļu aizsardzības caurule d=160, zemē guldāmā, gofrētā, lokanā 450N	m	0.00	0.00	0.00	239.00	0.00	0.00	0.00	239.00		
5.33	Aizsarglenta kabelim, plastmasas	m	0.00	0.00	0.00	736.00	0.00	0.00	0.00	736.00		
5.33	Pārejuzmava (p/u) 20 kV viendzīslu kabelim ar lentas ekrānu uz eļļas kabeļi 95-240 mm2	gab.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.33	Savienošanas uzmava (s/u) 20 kV viendzīslu kabelim ar lentas ekrānu 95-240 mm2	gab.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00		
5.33	Signāllenta kabeļlīnijai, platums 40 mm	m	0.00	0.00	0.00	1180.00	0.00	0.00	0.00	1180.00		
	<b>1520-1529-1537-1531</b>											
	(ielas izbūves piketa atzīme 26+00 līdz 28+00, ielas izbūves 5.kārta)											
	<b>Darbs</b>											
5.33	Tranšeja - bedre VS uzmavām	gab.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00		
5.33	VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā	m	0.00	0.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00		
5.33	VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 montāža caurulē	m	0.00	0.00	0.00	284.00	0.00	0.00	0.00	284.00		
5.33	VS 3 dzīslu kabeļa pārejas (papīra - plastmasas izolācija) savienojuma uzmavas montāža	gab.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00		
5.34	VS 3 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļa no 120 mm2 gala apdare	gab.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
5.34	VS 3 dzīslu kabeļa gala apdares demontāža	gab.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
5.34	VS 1 dzīslu kabeļa 35 - 240 mm2 montāža uz plauktiem, kabeļu tuneļos, kanālos	m	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00		
5.34	Kabeļa mehāniskā aizsargzībe ar lentveida vai rievzobu profiliem	m	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00		
	<b>Materiāli</b>											
5.34	Kabelis 20kV, viendzīslu ar lentas ekrānu 3x150+35 Al (Wiski)	m	0.00	0.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00	205.00		
5.34	Kabelis AHXAMK-W 3x240+35Cu 12/20 kV	m	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	215.00		
5.34	Smiltis	m3	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00		
5.34	Šķembas	m3	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.34	Kabeļu aizsardzības caurule d=160, zemē guldāmā, gofrētā, cietā 750N	m	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00		
5.34	Kabeļu aizsardzības caurule d=160, zemē guldāmā, gofrētā, lokanā 450N	m	0.00	0.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00	134.00		
5.35	Aizsarglenta kabelim, plastmasas	m	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00		
5.35	Signāllenta kabeļlīnijai, platums 40 mm	m	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00		

5.35	Pārejuzmava (p/u) 20 kV viendzīslu kabelim ar lentas ekrānu uz eļļas kabeli 95-240 mm2	gab.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00		
5.35	Gala apdare (g/a) 20 kV iekštipa, 1-dzīslu kabelim ar alumīnija lentas ekrānu spriegumam 20kV (95-240mm2)	gab.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
5.35	Kabeļa marķējums (birka) 50x100 mm	gab.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
	<b>A1708-1722-F-4 AS"46" (10 kV)</b>											
	(ielas izbūves piketa atzīme 26+00 līdz 28+00, ielas izbūves 5.kārta)											
	<b>Darbs</b>											
5.35	Tranšeja - bedre VS uzmavām	gab.	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00		
5.35	Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana)	gab.	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00		
5.35	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 1m dziļumā	m	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00		
5.35	Kabeļu aizsargcaurules d=125 līdz 160 mm ieguldīšana gatavā tranšejā	m	0.00	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	132.00		
5.35	VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā	m	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	68.00		
5.36	VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 montāža caurulē	m	0.00	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	132.00		
5.36	Kabeļa mehāniskā aizsargzība ar lentveida vai rievzobu profiliem	m	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00		
5.36	VS 3 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļa no 120 mm2 savienošanas uzmavas montāža	gab.	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00		
5.36	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana	km	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10		
5.36	EPL digitālā uzmērīšana	km	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10		
5.36	Rakšanas atļaujas saņemšana konkrētās ielās	objekts	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
5.36	Liekās grunts aizvešana	m3	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00		
	<b>Materiāli</b>											
5.36	Savienošanas uzmava (s/u) 10 kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu 95-240 mm2	gab.	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00		
5.36	Smiltis	m3	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00		
5.36	Šķembas	m3	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.37	Kabeļu aizsardzības caurule d=160, zemē guldāmā, gofrētā, cietā 750N	m	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	96.00		
5.37	Kabeļu aizsardzības caurule d=160, zemē guldāmā, gofrētā, lokanā 450N	m	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00		
5.37	Aizsarglenta kabelim, plastmasas	m	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00		
5.37	Signālenta kabeļlīnijai, platums 40 mm	m	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00		
5.37	Kabelis 6-10kV, viendzīslu ar stiepļu ekrānu 1x240/25 Al	m	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00		
	<b>TP-1520 z-1 Aviācijas iela 30A</b>											
	(ielas izbūves piketa atzīme 26+00 līdz 28+00, ielas izbūves 5.kārta)											
	<b>Darbs</b>											
5.37	Tranšeja - bedre ZS uzmavām	gab.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
5.37	Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana)	gab.	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00		
5.37	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 1m dziļumā	m	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00		
5.37	Tranšejas rakšana un aizbēršana trīs līdz četrus kabeļu (caurules) guldīšanai 1m dziļumā	m	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00		
5.37	Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 160 mm montāža	m	0.00	0.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00	194.00		
5.38	Kabeļa mehāniskā aizsargzība ar lentveida vai rievzobu profiliem	m	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	66.00		
5.38	Liekās grunts aizvešana	m3	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00		
5.38	Teritorijas labiekārtošana	m2	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00		
5.38	ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā	m	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	76.00		
5.38	ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ievēršana caurulē	m	0.00	0.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00	194.00		

5.38	ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm <sup>2</sup> montāža uz plauktiem, kabeļu tuneļos, kanālos	m	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00		
5.38	ZS kabeļa demontāža	m	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00		
5.38	ZS plastmasas izolācijas kabeļa no 50 līdz 150 mm <sup>2</sup> gala apdare	gab.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.38	ZS kabeļa gala apdares demontāža	gab.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.38	ZS plastmasas izolācijas kabeļa no 50 līdz 150 mm <sup>2</sup> savienošanas uzmavas montāža	gab.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.39	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana	km	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.13		
5.39	EPL digitālā uzmērīšana	km	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.13		
5.39	Rakšanas atļaujas saņemšana konkrētās ielās	objekts	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
	<b>Materiāli</b>											
5.39	Signāllenta kabelīnijai, platums 40 mm	m	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	260.00		
5.39	Kabeļa marķējums (birka) 50x100 mm	gab.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.39	Smiltis	m <sup>3</sup>	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00		
5.39	Grants	m <sup>3</sup>	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00		
5.39	Kabelis 1kV, četrdzīslu 4x150 Al	m	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00		
5.39	Gala apdare (g/a) līdz 1kV, četrdzīslu kabelim 150-240 mm <sup>2</sup>	gb	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.39	Kabeļu aizsardzības caurule d=160, zemē guldāmā, gofrētā, cietā 750N	m	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	96.00		
5.40	Kabeļu aizsardzības caurule d=160, zemē guldāmā, gofrētā, lokanā 450N	m	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	98.00		
5.40	Aizsarglenta kabelim, plastmasas	m	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	66.00		
5.40	Savienošanas uzmava (s/u) līdz 1kV, četrdzīslu kabelim 120-240 mm <sup>2</sup>	gb	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.40	Papildaprīkojums un rezerves daļas kabeļiem	kompl	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
5.40	Palīgmateriāli, komp.	objekts	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
	<b>TP-1520 z-4 Aviācijas iela 18D</b>											
	(ielas izbūves piketa atzīme 26+00 līdz 28+00, ielas izbūves 5.kārta)											
	<b>Darbs</b>											
5.40	Tranšeja - bedre ZS uzmavām	gab.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
5.40	Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana)	gab.	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00		
5.40	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūlīšanai 1m dziļumā	m	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00		
5.40	Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 160 mm montāža	m	0.00	0.00	0.00	294.00	0.00	0.00	0.00	294.00		
5.40	Kabeļa mehāniskā aizsardzība ar lentveida vai rievzobu profiliem	m	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00		
5.41	Teritorijas labiekārtošana	m <sup>2</sup>	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00		
5.41	ZS kabeļa gala apdares demontāža	gab.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.41	ZS kabeļa 185 mm <sup>2</sup> un lielāka montāža uz plauktiem, kabeļu tuneļos, kanālos	m	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00		
5.41	ZS kabeļa demontāža	m	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00		
5.41	ZS kabeļa 185 mm <sup>2</sup> un lielāka ieguldīšana gatavā tranšejā	m	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00		
5.41	ZS kabeļa 185 mm <sup>2</sup> un lielāka ievēršana caurulē	m	0.00	0.00	0.00	294.00	0.00	0.00	0.00	294.00		
5.41	ZS plastmasas izolācijas kabeļa 185 mm <sup>2</sup> un lielāka gala apdare	gab.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.41	ZS plastmasas izolācijas kabeļa 185 mm <sup>2</sup> un lielāka savienošanas uzmavas montāža	gab.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.41	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana	km	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.21		
5.41	EPL digitālā uzmērīšana	km	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.21		
5.41	Rakšanas atļaujas saņemšana konkrētās ielās	objekts	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
5.42	Liekās grunts aizvešana	m <sup>3</sup>	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00		
	<b>Materiāli</b>											
5.42	Signāllenta kabelīnijai, platums 40 mm	m	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00		

5.42	Kabeļa marķējums (birka) 50x100 mm	gab.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.42	Smiltis	m3	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00		
5.42	Kabelis 1kV, četrdzīslu 4x240 Al	m	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	430.00		
5.42	Gala apdare (g/a) līdz 1kV, četrdzīslu kabelim 150-240 mm2	gb	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.42	Kabeļu aizsardzības caurule d=160, zemē guldāmā, gofrētā, cietā 750N	m	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00		
5.42	Kabeļu aizsardzības caurule d=110, zemē guldāmā, gofrētā, lokanā 450N	m	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	144.00		
5.42	Savienošanas uzmava (s/u) līdz 1kV, četrdzīslu kabelim 120-240 mm2	gb	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.43	Papildaprīkojums un rezerves daļas kabeļiem	kompl	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
5.43	Palīgmateriāli, komp.	objekts	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
5.43	Aizsarglenta kabelim, plastmasas	m	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00		
	A1721-F-5 AS"46" (10 kV)											
	Darbs											
5.43	Tranšēja - bedre VS uzmavām	gab.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.43	Tranšējas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 1m dziļumā	m	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00		
5.43	Kabeļu aizsargcaurules d=125 līdz 160 mm ieguldīšana gatavā tranšējā	m	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00		
5.43	VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 ieguldīšana gatavā tranšējā	m	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00		
5.43	VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 montāža caurulē	m	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00		
5.43	Kabeļa mehāniskā aizsargzība ar lentveida vai rievzobu profiliem	m	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00		
5.43	VS 3 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļa no 120 mm2 savienošanas uzmavas montāža	gab.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.44	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana	km	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05		
5.44	EPL digitālā uzmērīšana	km	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05		
5.44	Rakšanas atļaujas saņemšana konkrētās ielās	objekts	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
5.44	Liekās grunts aizvešana	m3	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00		
	Materiāli											
5.44	Pārejuzmava (p/u) 10 kV viendzīslu kabelim ar stieplu ekrānu uz eļļas kabeli 95-240 mm2	gab.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.44	Smiltis	m3	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00		
5.44	Šķembas	m3	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.44	Kabeļu aizsardzības caurule d=160, zemē guldāmā, gofrētā, cietā 750N	m	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00		
5.44	Aizsarglenta kabelim, plastmasas	m	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00		
5.44	Kabelis 6-10kV, viendzīslu ar stieplu ekrānu 1x240/25 Al	m	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00		
	A1710-F-14 AS"46" (10 kV SIA "REAL ESTATE" kabeļu līnija)											
	Darbs											
5.45	Tranšēja - bedre VS uzmavām	gab.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.45	Tranšējas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 1m dziļumā	m	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00		
5.45	Kabeļu aizsargcaurules d=125 līdz 160 mm ieguldīšana gatavā tranšējā	m	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00		
5.45	VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 ieguldīšana gatavā tranšējā	m	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00		
5.45	VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 montāža caurulē	m	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00		
5.45	Kabeļa mehāniskā aizsargzība ar lentveida vai rievzobu profiliem	m	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00		
5.45	VS 3 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļa no 120 mm2 savienošanas uzmavas montāža	gab.	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00		
5.45	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana	km	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05		
5.45	EPL digitālā uzmērīšana	km	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05		
5.45	Rakšanas atļaujas saņemšana konkrētās ielās	objekts	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
5.45	Liekās grunts aizvešana	m3	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00		
	Materiāli											

5.46	Pārejuzmava (p/u) 10 kV viendzīslu kabelim ar stieplu ekrānu uz eļļas kabeli 95-240 mm2	gab.	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00		
5.46	Smiltis	m3	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00		
5.46	Šķembas	m3	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.46	Kabeļu aizsardzības caurule d=160, zemē guldāmā, gofrētā, cietā 750N	m	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00		
5.46	Aizsarglenta kabelim, plastmasas	m	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00		
5.46	Kabelis 6-10kV, viendzīslu ar stieplu ekrānu 1x150/25 Al	m	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00		
	<b>TP-1721, pieslēgums (0,4kV KL) Ziediņu ceļā</b>											
	(ielas izbūves 8.kārta)											
	<b>Darbs</b>											
5.46	Tranšējas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00		
5.46	Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 160 mm montāža	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00	114.00		
5.46	PEHD caurules d=110 līdz 160mm horizontāla urbšana	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	46.00		
5.47	Kabeļa mehāniskā aizsarzība ar lentveida vai rievzobu profiliem	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00		
5.47	Teritorijas labiekārtošana	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00		
5.47	ZS kabeļa no 50 līdz 150mm2 ieguldīšana gatavā tranšējā	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00		
5.47	ZS kabeļa no 50 līdz 150mm2 ievēršana caurulē	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.00	137.00		
5.47	ZS kabeļa (visu šķērsriezumu) montāža pa koka balstu	kabelis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
5.47	ZS plastmasas izolācijas kabeļa no 50 līdz 150mm2 gala apdare	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00		
5.47	ZS kabelīnijas pievienošana (atvienošana)	pievienoj.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00		
5.47	ZS pārsprieguma novadītāja montāža balstā	kompl	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
5.47	Uzskaites sadalnes vairākiem elektroenerģijas skaitītājiem un kabeļu komutācijas sekciju montāža (piem., UKS tipa)	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00		
5.47	Kabeļu ieeju noblīvēšana	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
5.48	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana	km	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20		
5.48	EPL digitālā uzmērīšana	km	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20		
5.48	Rakšanas atļaujas saņemšana konkrētās ielās	objekts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
5.48	Zemēšanas vada montāža pa balstu	balsts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
5.48	Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 2,5 m montāža	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00		
5.48	Liekās grunts aizvešana	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00		
	<b>Materiali</b>											
5.48	Pārsprieguma novadītājs ar spaili, AL/Cu 10-150 mm2, 280V/5kA, bez atdalītāja	kompl	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
5.48	Nozarspaile Al 50-240mm2	gab	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00		
5.48	Kailvads, alumīnija A-50	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00		
5.48	Elektrods, zemējuma, necinkots tērauds, d=16 mm, 2m ar daļēji cinkotu tērauda izvadu d=10mm,2,7m	gab	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00		
5.49	Drošinātājnaži NH-2 400A	gab	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00		
5.49	Drošinātāji NH-2 100A	gab	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00		
5.49	Drošinātāji NH00 50A, gG/gL	gab	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00		
5.49	Drošinātāji NH00 35, gG/gL	gab	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00		
5.49	Sadalne KKM-2 + USM-1, kabeļu komutācijas modulis un uzskaites modulis 1 skaitītājam, nominālā strāva līdz 63 A	gab	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
5.49	Sadalne KKM-4 + USM-2, kabeļu komutācijas modulis un uzskaites modulis 2 skaitītājiem, nominālā strāva līdz 63 A	gab	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
5.49	Kabelis 1kV, četrudzīslu 4x150 Al	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00		
5.49	Gala apdare (g/a) līdz 1kV, četrudzīslu kabelim 150-240 mm2	gab	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00		
5.49	Kabeļu aizsardzības caurule d=160, zemē guldāmā, gofrētā, caurdures 1250N	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	46.00		

5.49	Kabeļu aizsardzības caurule d=110, zemē guldāmā, gofrētā, cietā 750N	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	<b>58.00</b>		
5.50	Kabeļu aizsardzības caurule d=110, zemē guldāmā, gofrētā, lokanā 450N	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	<b>56.00</b>		
5.50	Aizsargs kabelim, stiprināms pie balsta, metāla 60mm	gab	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	<b>1.00</b>		
5.50	Papildaprīkojums un rezerves daļas kabeliem	kompl	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	<b>1.00</b>		
5.50	Keramzīts sadalietaisēm	litri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	<b>20.00</b>		
5.50	Grants	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	<b>5.00</b>		
5.50	Signālenta kabelīnijai, platums 40 mm	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	<b>162.00</b>		
5.50	Kabeļa marķējums (birka) 50x100 mm	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	<b>6.00</b>		
5.50	Smiltis	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	<b>5.00</b>		
5.50	Palīgmateriāli, komp.	objekts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	<b>1.00</b>		
5.50	Aizsarglenta kabelim, plastmasas	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	<b>51.00</b>		
	<b>Demontāža</b>											
5.51	Individuālās uzskaites sadalnes ar vienu skaitītāju, demontāža	gab	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	<b>2.00</b>		
	<b>A/st.46 20 kV kabeļa trase</b>											
	(ielas izbūves piketa atzīme38+40 līdz 39+00, ielas izbūves 8.kārta)											
	<b>Darbs</b>											
5.51	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 1m dziļumā ar rokām	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	<b>41.00</b>		
5.51	Tranšēja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana)	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	<b>1.00</b>		
5.51	Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 160 mm montāža	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	<b>41.00</b>		
5.51	Teritorijas labiekārtošana	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	<b>5.00</b>		
5.51	Rakšanas atļaujas saņemšana konkrētās ielās	objekts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	<b>1.00</b>		
	<b>Materiāli</b>											
5.51	Kabeļu aizsardzības caurule d=160, zemē guldāmā, daļāmā 750N	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	<b>41.00</b>		
5.51	Smiltis	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	<b>2.50</b>		
	<b>A1721-F-5 AS"46" (10 kV)</b>											
	(ielas izbūves piketa atzīme 38+40 līdz 47+40, ielas izbūves 8.kārta)											
	<b>Darbs</b>											
5.51	Tranšēja - bedre VS uzmavām	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	<b>2.00</b>		
5.51	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 1m dziļumā	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	<b>39.00</b>		
5.52	Tranšēja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana)	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	<b>9.00</b>		
5.52	Kabeļu aizsargcaurules d=125 līdz 160 mm ieguldīšana gatavā tranšējā	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	<b>70.00</b>		
5.52	VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 ieguldīšana gatavā tranšējā	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	<b>10.00</b>		
5.52	VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 montāža caurulē	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	<b>35.00</b>		
5.52	Kabeļa mehāniskā aizsardzība ar lentveida vai rievzobu profiliem	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	<b>10.00</b>		
5.52	VS 3 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļa no 120 mm2 savienošanas uzmavas montāža	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	<b>2.00</b>		
5.52	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana	km	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	<b>0.05</b>		
5.52	EPL digitālā uzmērīšana	km	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	<b>0.05</b>		
5.52	Rakšanas atļaujas saņemšana konkrētās ielās	objekts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	<b>1.00</b>		
5.52	Liekās grunts aizvešana	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	<b>5.00</b>		
	<b>Materiāli</b>											
5.53	Pārejuzmava (p/u) 10 kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu uz eļļas kabeli 95-240 mm2	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	<b>2.00</b>		
5.53	Smiltis	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	<b>3.00</b>		
5.53	Šķembas	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	<b>2.00</b>		

5.53	Kabeļu aizsardzības caurule d=160, zemē guldāmā, gofrētā, cietā 750N	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	<b>70.00</b>		
5.53	Aizsarglenta kabelim, plastmasas	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	<b>10.00</b>		
5.53	Kabelis 6-10kV, viendzīslu ar stieplu ekrānu 1x240/25 Al	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	<b>45.00</b>		
	<b>A1710-F-14 AS"46" (10 kV SIA "REAL ESTATE" kabeļu līnija)</b>											
	(ielas izbūves piketa atzīme 38+40 līdz 47+40, ielas izbūves 8.kārta)											
	<b>Darbs</b>											
5.53	Tranšeja - bedre VS uznavām	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	<b>2.00</b>		
5.53	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 1m dziļumā	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	<b>45.00</b>		
5.53	Kabeļu aizsargcaurules d=125 līdz 160 mm ieguldīšana gatavā tranšejā	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	<b>70.00</b>		
5.53	VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	<b>20.00</b>		
5.54	VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 montāža caurulē	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	<b>70.00</b>		
5.54	Kabeļa mehāniskā aizsardzība ar lentveida vai rievzobu profiliem	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	<b>20.00</b>		
5.54	VS 3 dzīslu kabeļa pārejas (papīra - plastmasas izolācija) savienojuma uzmavas montāža	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	<b>4.00</b>		
5.54	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana	km	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	<b>0.05</b>		
5.54	EPL digitālā uzmērīšana	km	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	<b>0.05</b>		
5.54	Rakšanas atļaujas saņemšana konkrētās ielās	objekts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	<b>1.00</b>		
5.54	Liekās grunts aizvešana	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	<b>5.00</b>		
	<b>Materiāli</b>											
5.54	Pārejuzmava (p/u) 10 kV viendzīslu kabelim ar stieplu ekrānu uz eļļas kabeli 95-240 mm2	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	<b>4.00</b>		
5.54	Smiltis	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	<b>3.00</b>		
5.54	Šķembas	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	<b>2.00</b>		
5.55	Kabeļu aizsardzības caurule d=160, zemē guldāmā, gofrētā, cietā 750N	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	<b>70.00</b>		
5.55	Aizsarglenta kabelim, plastmasas	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	<b>20.00</b>		
5.55	Kabelis 6-10kV, viendzīslu ar stieplu ekrānu 1x150/25 Al	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	<b>90.00</b>		
	<b>L-22 "AS 46"- A-643 (20 kV GVL)</b>											
	(ielas izbūves piketa atzīme 38+40 līdz 47+40, ielas izbūves 8.kārta)											
	<b>Darbs</b>											
5.55	Tranšeja horizontālam zemēšanas kontūram	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	<b>150.00</b>		
5.55	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 1m dziļumā	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.00	<b>181.00</b>		
5.55	Kabeļu aizsargcaurules d=125 līdz 160 mm ieguldīšana gatavā tranšejā	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00	<b>114.00</b>		
5.55	Kabeļa mehāniskā aizsardzība ar lentveida vai rievzobu profiliem	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	<b>128.00</b>		
5.55	Kabeļa trases uzrādītāja stabīņa uzstādīšana	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	<b>3.00</b>		
5.55	1.kategorijas tālsatikāmes ceļu atjaunošana	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	<b>70.00</b>		
5.55	Ielu (brauktuvju) asfālbetona seguma demontāža	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	<b>70.00</b>		
5.56	Teritorijas labiekārtošana	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	<b>50.00</b>		
5.56	VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	<b>113.00</b>		
5.56	VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 montāža caurulē	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	<b>68.00</b>		
5.56	VS 3 dzīslu kabeļa 35 - 95 mm2 montāža pa koka balstu	kabelis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	<b>2.00</b>		
5.56	VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 montāža pa koka balstu	kabelis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	<b>2.00</b>		
5.56	VS 3 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļa līdz 95 mm2 gala apdare	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	<b>2.00</b>		
5.56	VS 3 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļa no 120 mm2 gala apdare	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	<b>2.00</b>		
5.56	VS starpbalsta (I-balsta) montāža	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	<b>2.00</b>		
5.56	VS balsta atgāžņa montāža	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	<b>2.00</b>		
5.56	VS pārsprieguma novadītāja montāža balstā	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	<b>12.00</b>		
5.57	VS balsta horizontālās vai vert. traverses montāža	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	<b>2.00</b>		
5.57	VS balsta cepurītes montāža	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	<b>4.00</b>		



5.57	GL atdalītāja montāža	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	<b>2.00</b>		
5.57	Horizontālā zemētāja montāža tranšejā	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	<b>150.00</b>		
5.57	Zemēšanas vada montāža pa balstu	balsts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	<b>4.00</b>		
5.57	Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 5 m montāža	gab	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	<b>36.00</b>		
5.57	Zemēšanas kontūra pretestības mērīšana	kontūrs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	<b>4.00</b>		
5.57	Citi profilaktiskie mērījumi	objekts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	<b>1.00</b>		
5.57	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana	km	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	<b>0.20</b>		
5.57	EPL digitālā uzmērīšana	km	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	<b>0.20</b>		
5.58	Balsta bandažas POLESAVER montāža	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	<b>2.00</b>		
	<b>Materiāli</b>											
5.58	Kabelis 20kV, viendzīslu ar lentas ekrānu 3x150+35 Al (Wiski)	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.00	<b>142.00</b>		
5.58	Kabelis 20kV, viendzīslu ar lentas ekrānu 3x95+35 Al (Wiski)	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	<b>83.00</b>		
5.58	Traversa A balstam, attālums starp vadiem 1100 mm	k-ts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	<b>2.00</b>		
5.58	Atgāžņa stiprināšanas mezgls	k-ts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	<b>3.00</b>		
5.58	Rīgelis, koka, L=430mm, d=160 mm	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	<b>3.00</b>		
5.58	Rīgelis, koka, L=500mm, d=160 mm	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	<b>4.00</b>		
5.58	Rīģeļa skava	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	<b>12.00</b>		
5.58	Distances sprādze ar 1000 mm bandāžu kabeļa montāžai uz metāla vai betona balstiem, kab. d<45 mm	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	<b>50.00</b>		
5.58	Balstu cepure, 230-260 mm	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	<b>4.00</b>		
5.59	Papildaprīkojums un rezerves daļas kopnēm	k-ts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	<b>4.00</b>		
5.59	Bultskrūve 500mm ar uzgriezni un paplāksnēm	k-ts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	<b>12.00</b>		
5.59	Papildaprīkojums un rezerves daļas gaisvadu līnijām	k-ts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	<b>1.00</b>		
5.59	Signālenta kabeļlīnijai, platums 40 mm	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.00	<b>181.00</b>		
5.59	Informatīvs, zemē ierokams stabs (piketa stabs) 1.6 m	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	<b>3.00</b>		
5.59	Pārsprieguma novadītājs, metāloksīda, 24kV ar 2. līnijas izlādes klasi	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	<b>6.00</b>		
5.59	Izlādņa stiprinājums 20kV kabeļa balstā	k-ts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	<b>4.00</b>		
5.59	Nozarspaile 16-120mm2	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	<b>60.00</b>		
5.59	Spaile, kopņu 50-240mm2 Al	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	<b>6.00</b>		
5.59	Enkurspaile kailvadam vai izolētam CCX vadam, šķērsgrīzumiem no 25-120 mm2	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	<b>9.00</b>		
5.60	Koka stabs 3. klase d=170mm L=10m	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	<b>5.00</b>		
5.60	Koka stabs 4. klase d=180mm L=12m	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	<b>2.00</b>		
5.60	Tēraudaluminīja vads AT-35	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	<b>100.00</b>		
5.60	Vads, izolēts CCXWK 95 mm2	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	<b>70.00</b>		
5.60	Atdalītājs, slodzes ar 3 izolatoriem uz fāzi, ar vienu zemēšanas nazi kustīgā kontakta pusē, uzst. vienstatņa balstā, horizontāls nažu novietojums, (SA24-3-1Z-VSV)	k-ts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	<b>1.00</b>		
5.60	Atdalītājs, slodzes ar 3 izolatoriem uz fāzi, ar vienu zemēšanas nazi kustīgā kontakta pusē, uzst. vienstatņa balstā, vertikāls nažu novietojums, (SA-24-3-1Z-VG-A)	k-ts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	<b>1.00</b>		
5.60	Elektrods, zemējuma, necinkots tērauds, d=16 mm, 2m	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	<b>36.00</b>		
5.60	Zemējuma stieple, necinkota d 10 mm	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	<b>150.00</b>		
5.60	Spaile zemējuma, cinkotam metālam, zemējuma elektroda d=20 mm savienošanai ar stiepli d=8-10 mm	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	<b>4.00</b>		
5.60	Skava zemējuma izvadam	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	<b>180.00</b>		
5.61	Smiltis	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	<b>4.50</b>		
5.61	Šķembas	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20	<b>5.20</b>		
5.61	Melnzeme	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	<b>1.80</b>		
5.61	Tapizolators, porcelāna (vītne tiešai montāžai uz tapas), 24 kV	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	<b>12.00</b>		

5.61	Piekarizolators, kompozītais, 24kV	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00		
5.61	Gala apdare (g/a) 20 kV ārtipa, 1-dzīslu Wisky kabelim ar alumīnija lentas ekrānu spriegumam 20kV (50-95mm2)	k-ts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00		
5.61	Gala apdare (g/a) 20 kV ārtipa, 1-dzīslu Wisky kabelim ar alumīnija lentas ekrānu spriegumam 20kV (95-240mm2)	k-ts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00		
5.61	Kabeļu aizsardzības caurule d=160, zemē guldāmā, gofrētā, cietā 750N	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	99.00		
5.61	Kabeļu aizsardzības caurule d=160, zemē guldāmā, gofrētā, lokanā 450N	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00		
5.61	Aizsarglenta kabelim, plastmasas	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	113.00		
5.62	Aizsargs kabelim, stiprināms pie balsta, metāla	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00		
5.62	Balsta bandaža POLESAVER	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00		
	<b>Demontāžas darbi</b>											
5.62	VS enkurbalsta (3-kāju) demontāža	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
5.62	VS dzelzbetona pastaba demontāža	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
5.62	VS vadu demontāža	v.v/km	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.31		
5.62	VS pārejas vadu demontāža abos balstos	vads	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00		
5.62	VS starpbalsta (1-balsta) demontāža	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00		
5.62	VS atdalītāja / slodzes slēdža demontāža balstā	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
5.62	PAS (SAX) vada demontāža	v.v/km	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17		
											<b>Kopā:</b>	

**Piezīmes:**

Darbu veikšana un pielietotie materiāli atbilstoši būvprojekta 15.sējuma "Ekonomikas daļa" sadaļas "Specifikācijas" kā arī citu būvnormatīvu prasībām.  
Darbu veikšana, kuru montāža nav aprakstīta sadaļā "Specifikācijas" kā arī attēlota rasējumos, veicami atbilstoši ražotāja instrukcijām.  
Darbu apjomu sarakstos uzrādītie darbu daudzumi ir aptuveni un var atšķirties no faktiski dabā paveiktā uzmērītā darba apjoma, pirms materiālu pasūtīšanas apjomu precizēt dabā.

Sastādīja: \_\_\_\_\_  
(Vārds, uzvārds, paraksts un tā atsifrējums, datums)

Pārbaudīja: \_\_\_\_\_  
(Vārds, uzvārds, paraksts un tā atsifrējums, datums)

Saskaņoja: \_\_\_\_\_  
(Vārds, uzvārds, paraksts un tā atsifrējums, datums)