

**Galveno darbu un materiālu specifikācija**  
**TP-1307 , z-1, z-5 (0,4 kV KL)**  
**(ielas izbūves piketa atzīme 0+00 līdz 0+80)**

(ielas izbūves 1 kārta)

**Darbu izmaksas**

11102	Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana)	gab.	6	
11107	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 0.7m dziļumā	m	220	
11202	Kabeļu aizsargcaurules d=110 līdz 160 mm ieguldīšana gatavā tranšejā	m	100	
11209	PEHD caurules d=110 līdz 160 mm horizontāla urbšana-caurvilkšana	m	40	
11210	Kabeļa mehāniskā aizsargzībe ar lentveida vai rievzobu profiliem	m	125	
11214	Kabeļa trases uzrādītāja stabiņa uzstādīšana	gab.	2	
11507	Atsevišķi augoša krūma nociršana	m2	5	
11607	Teritorijas labiekārtošana	m2	10	
12101	ZS kabeļa līdz 35 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā	m	21	
12102	ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā	m	79	
12103	ZS kabeļa 185 mm2 un lielāka ieguldīšana gatavā tranšejā	m	138	
12105	ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ievēršana caurulē	m	120	
12114	ZS kabeļa (visu šķēsgriezumu) montāža pa koka balstu	kabelis	2	
12201	ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare	gab.	3	
12202	ZS plastmasas izolācijas kabeļa no 50 līdz 150 mm2 gala apdare	gab.	4	
12203	ZS plastmasas izolācijas kabeļa 185 mm2 un lielāka gala apdare	gab.	4	
12207	ZS kabeļlīnijas pievienošana (atvienošana)	pievienoj.	4	
14201	ZS A-veida balsta montāža	gab.	1	
14606	ZS pārsprieguma novadītāja montāža balstā	kompl.	2	
16104	Uzskaites sadalnes vairākiem elektroenerģijas skaitītājiem un kabeļu komutācijas sekciju montāža (piem., UKS tipa)	gab.	2	
16206	Blokslēdža montāža	gab	1	
16211	Elektroenerģijas skaitītāja montāža	gab	2	
17309	Kabeļu ieeju noblīvēšana	gab.	1	
19301	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana	km	0,26	
19304	EPL digitālā uzmērīšana	km	0,26	
19405	Rakšanas atļaujas saņemšana konkrētās ielās	objekts	1	
18103	Zemēšanas vada montāža pa balstu	balsts	1	
18201	Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 2,5 m montāža	gab	4	
19214	Cita rakstura Darbi kas nav iekļauti sarakstā	c.st.		
11423	Liekās grunts aizvešana	m3	6	

**Galveno darbu un materiālu specifikācija  
TP-1307 , z-1, z-5 (0,4 kV KL)  
(ielas izbūves piketa atzīme 0+00 līdz 0+80)**

(ielas izbūves 1 kārta)

**Materiālu izmaksas**

105.018	Piekarāķis ar pastiprinājumu, caurejošs stabam M20, L=324 mm ar ieliektu āķi	gb	2	
105.019	Āķis uzgrieznis, M16	gb	2	
105.025	AMKA gala sējuma komplektējošais materiāls	gb	2	
109.003	Dist. sprādze kab.mont. uz koka balstiem, d=45-100 mm	gb	10	
110.006	Balstu cepure, 270 mm	gb	1	
111.003	Bultskrūve M16x300 ar 2 kvadrātplāksnēm un uzgriezni,	gb	1	
111.024	Balsta stabu (statņu) savilce, L=400	gb	1	
111.025	Balsta stabu (statņu) savilce, L=500	gb	1	
112.001	Papildaprīkojums un rezerves daļas gaisvadu līnijām	kompl	1	
130.006	Informatīvs, zemē ierokams piketa stabs, dzeltens, 2.2 m	gb	1	
1303.001	Signāllenta kabeļlīnijai, platums 40 mm	m	138	
1303.004	Kabeļa marķējums (birka) 50x100 mm	gab.	8	
1802.001	Pārsprieguma novadītājs ar spaili, AL/Cu 10-150 mm <sup>2</sup> , 280V/5kA, bez atdalītāja	kompl	2	
2101.005	Nozarspaile Al 50-240 mm <sup>2</sup>	gb	8	
2113.006	Enkurspaile, piekarkabeļa 25-95 mm <sup>2</sup>	gb	2	
2201.002	Stabs, koka, 10m	gb	2	
2401.002	Kailvads, alumīnija A-50	m	8	
2903.001	Elektrods zemējuma, necinkots tērauds, d 16 mm, 2m ar daļēji cinkotu tērauda izvadu d=10 mm, 2.7m	gb	4	
3005.004	Drošinātājslēdzis, horizontālais NH2, līdz 400 A	gb	1	
3009.001	Papildaprīkojums un rezerves daļas zemsprieguma komutācijas aparātiem	gb	9	
3012.001	Drošinātājs, NH00 50A, gG/gL	gb	3	
3012.001	Drošinātājs, NH00 35A, gG/gL	gb	3	
3012.003	Drošinātājnaži NH-2 400A	gab.	9	
3012.003	Drošinātājs NH-2 200A, gG/gL	gab.	3	
3012.003	Drošinātājs NH-2 100A, gG/gL	gab.	3	
3012.003	Drošinātājs NH-2 80A, gG/gL	gab.	3	
310.005	Sadalne KKM-4 +USM-2, kabeļu komutācijas modulis un uzskaites modulis 2 skaitītājiem, nominālā strāva līdz 63 A	gb	1	
3105.004	Sadalne KKM-2 +USM-1, kabeļu komutācijas modulis un uzskaites modulis 1 skaitītājam, nominālā strāva līdz 63 A	gb	1	
3106.020	Keramzīts sadalietaisēm	litri	15	
3210.001	Smiltis	m3	4	
3210.002	Grants	m3	2	
803.001	Kabelis 1kV, četrzīslu 4x240 Al	m	198	
803.002	Kabelis 1kV, četrzīslu 4x150 Al	m	120	
803.006	Kabelis 1kV, četrzīslu 4x16 Al	m	10	
805.011	Kabelis, instalācijas 4x10.0mm <sup>2</sup> , zemē guldāmais, Cu	m	15	
909.001	Gala apdare (g/a) līdz 1kV, četrzīslu kabelim 16-70 mm <sup>2</sup>	gb	3	
909.003	Gala apdare (g/a) līdz 1kV, četrzīslu kabelim 150-240 mm <sup>2</sup>	gb	8	
912.004	Kabeļu aizsardzības caurule d=160, zemē guldāmā, gofrētā, cietā 750N	m	46	
912.009	Kabeļu aizsardzības caurule d=160, zemē guldāmā, gofrētā, lokanā 450N	m	54	
912.016	Kabeļu aizsardzības caurule d=160, zemē guldāmā, caurdures 1250N	m	40	
914.001	Aizsarglenta kabelim, plastmasas	m	125	
914.002	Aizsargs kabelim, stiprināms pie balsta, metāla 60mm	gb	2	
922.001	Sav. uzmava (s/u) līdz 1kV, četrzīslu kabelim 16-70 mm <sup>2</sup>	gb	1	
926.001	Papildaprīkojums un rezerves daļas kabeļiem	kompl	1	
	Palīgmateriāli, komp.	objekts	1	

**Galveno darbu un materiālu specifikācija**  
**TP-1307 , z-1, z-5 (0,4 kV KL)**  
**(ielas izbūves piketa atzīme 0+00 līdz 0+80)**

(Ielas izbūves 1 kārta)

**Demontāža**

12120	ZS kabeļa demontāža	m	44	
14106	ZS starpbalsta (I-balsta) demontāža	gab.	2	
14205	ZS A-veida balsta demontāža	gab.	1	
14304	ZS enkurbalsta (3-kāju) demontāža	gab.	1	
14409	ZS atgāžņa demontāža	gab.	1	
14513	Kabeļa AMKA demontāža	km	0,35	
16218	Blokslēdža demontāža	gab	1	