

Galveno darbu un materiālu specifikācija
L-22 "AS 46"- A-643 (20 kV GVL)
(ielas izbūves piketa atzīme 38+40 līdz 47+40)

(ielas izbūves 8 kārta)

Darbu izmaksas

11106	Tranšeja horizontālam zemēšanas kontūram	m	150	
11111	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā	m	181	
11202	Kabeļu aizsargcaurules d=125 līdz 160 mm ieguldīšana gatavā tranšejā	m	114	
11210	Kabeļa mehāniskā aizsarzība ar lentveida vai rievzobu profiliem	m	128	
11214	Kabeļa trases uzrādītāja stabiņa uzstādīšana	gab.	3	
11411	1.kategorijas tālsatikāmes ceļu atjaunošana	m2	70	
11415	Ielu (brauktuvi) asfaltbetona seguma demontāža	m2	70	
11607	Teritorijas labiekārtošana	m2	50	
13114	VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā	m	113	
13116	VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 montāža caurulē	m	68	
13121	VS 3 dzīslu kabeļa 35 - 95 mm2 montāža pa koka balstu	kabelis	2	
13122	VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 montāža pa koka balstu	kabelis	2	
13207	VS 3 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļa līdz 95 mm2 gala apdare	gab.	2	
13208	VS 3 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļa no 120 mm2 gala apdare	gab.	2	
15101	VS starpbalsta (I-balsta) montāža	gab.	2	
15401	VS balsta atgāžņa montāža	gab.	2	
15602	VS pārsprieguma novadītāja montāža balstā	gab.	12	
15606	VS balsta horizontālās vai vert. traverses montāža	gab.	2	
15704	VS balsta cepurītes montāža	gab.	4	
17101	GL atdalītāja montāža	gab.	2	
18101	Horizontālā zemētāja montāža tranšejā	m	150	
18103	Zemēšanas vada montāža pa balstu	balsts	4	
18202	Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 5 m montāža	gab.	36	
19101	Zemēšanas kontūra pretestības mērīšana	kontūrs	4	
19108	Citi profilaktiskie mērījumi	objekts	1	
19301	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana	km	0.2	
19304	EPL digitālā uzmērīšana	km	0.2	
	Balsta bandažas POLESAVER montāža	gab.	2	

Galveno darbu un materiālu specifikācija
L-22 "AS 46"- A-643 (20 kV GVL)
(ielas izbūves piketa atzīme 38+40 līdz 47+40)

(ielas izbūves 8 kārta)

Materiālu izmaksas

801.013	Kabelis 20kV, viendzīslu ar lentas ekrānu 3x150+35 Al (Wiski)	m	142	
801.014	Kabelis 20kV, viendzīslu ar lentas ekrānu 3x95+35 Al (Wiski)	m	83	
102.007	Traversa A balstam, attālums starp vadiem 1100 mm	k-ts	2	
106.008	Atgāžņa stiprināšanas mezgls	k-ts	3	
106.013	Rīgelis, koka, L=430mm, d=160 mm	gab.	3	
106.014	Rīgelis, koka, L=500mm, d=160 mm	gab.	4	
106.017	Rīgeļa skava	gab.	12	
109.004	Distances sprādze ar 1000 mm bandāžu kabeļa montāžai uz metāla vai betona balstiem, kab. d<45 mm	gab.	50	
110.005	Balstu cepure, 230-260 mm	gab.	4	
1103.001	Papildaprīkojums un rezerves daļas kopnēm	k-ts	4	
111.015	Bultskrūve 500mm ar uzgriezni un paplāksnēm	k-ts	12	
112.001	Papildaprīkojums un rezerves daļas gaisvadu līnijām	k-ts	1	
1303.001	Signāllenta kabeļlīnijai, platums 40 mm	m	181	
1303.007	Informatīvs, zemē ierokams stabs (piketa stabs) 1.6 m	gab.	3	
1801.003	Pārsprieguma novadītājs, metāloksīda, 24kV ar 2. līnijas izlādes klasi	gab.	6	
1804.002	Izlādņa stiprinājums 20kV kabeļa balstā	k-ts	4	
2101.003	Nozarspaile 16-120mm ²	gab.	60	
2108.002	Spaile, kopņu 50-240mm ² Al	gab.	6	
2112.001	Enkurspaile kailvadam vai izolētam CCX vadam, šķēsgriezumiem no 25-120 mm ²	gab.	9	
2201.002	Koka stabs 3. klase d=170mm L=10m	gab.	5	
2201.003	Koka stabs 4. klase d=180mm L=12m	gab.	2	
2401.007	Tēraudaluminija vads AT-35	m	100	
2402.006	Vads, izolēts CCXWK 95 mm ²	m	70	
2603.017	Atdalītājs, slodzes ar 3 izolatoriem uz fāzi, ar vienu zemēšanas nazi kustīgā kontakta pusē, uzst. vienstatņa balstā, horizontāls nažu novietojums, (SA24-3-1Z-VSV)	k-ts	1	
2603.023	Atdalītājs, slodzes ar 3 izolatoriem uz fāzi, ar vienu zemēšanas nazi kustīgā kontakta pusē, uzst. vienstatņa balstā, vertikāls nažu novietojums, (SA-24-3-1Z-VG-A)	k-ts	1	
2901.001	Elektrods, zemējuma, necinkots tērauds, d=16 mm, 2m	gab.	36	
2902.003	Zemējuma stieple, necinkota d 10 mm	m	150	
2904.001	Spaile zemējuma, cinkotam metālam, zemējuma elektroda d=20 mm savienošanai ar stiepli d=8-10 mm	gab.	4	
2909.001	Skava zemējuma izvadam	gab.	180	
3210.001	Smiltis	m ³	4,5	
3210.003	Šķembas	m ³	5,2	
3210.004	Melnzeme	m ³	1,8	
701.002	Tapizolators, porcelāna (vītne tiešai montāžai uz tapas), 24 kV	gab.	12	
703.001	Piekarizolators, kompozītais, 24kV	gab.	9	
903.005	Gala apdare (g/a) 20 kV ārtipa, 1-dzīslu Wisky kabelim ar alumīnija lentas ekrānu spriegumam 20kV (50-95mm ²)	k-ts	2	
903.006	Gala apdare (g/a) 20 kV ārtipa, 1-dzīslu Wisky kabelim ar alumīnija lentas ekrānu spriegumam 20kV (95-240mm ²)	k-ts	2	
912.004	Kabeļu aizsardzības caurule d=160, zemē guldāmā, gofrētā, cietā 750N	m	99	
912.009	Kabeļu aizsardzības caurule d=160, zemē guldāmā, gofrētā, lokanā 450N	m	15	

914.001	Aizsarglenta kabelim, plastmasas	m	113	
914.002	Aizsargs kabelim, stiprināms pie balsta, metāla	gab.	4	
	Balsta bandaža POLESAVER	gab.	4	

Galveno darbu un materiālu specifikācija
L-22 "AS 46"- A-643 (20 kV GVL)
(ielas izbūves piketa atzīme 38+40 līdz 47+40)

(Ielas izbūves 8 kārts)

Demontāžas darbi

Darbu izmaksas

15305	VS enkurbalsta (3-kāju) demontāža	gab.	1	
15415	VS dzelzbetona pastaba demontāža	gab.		
15512	VS vadu demontāža	v.v/km	0,312	
15513	VS pārejas vadu demontāža abos balstos	vads	3	
15106	VS starpbalsta (I-balsta) demontāža	gab.	3	
17436	VS atdalītāja / slodzes slēdža demontāža balstā	gab.	1	
15514	PAS (SAX) vada demontāža	v.v/km	0,174	