

Elektroapgāde, ārējie tīkli

[illegible]

5.26	Rakšanas atļaujas saņemšana konkrētās ielās	objekts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
5.27	Zemēšanas vada montāža pa balstu	balsts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
5.28	Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 2,5 m montāža	gab	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
5.29	Liekās grunts aizvešana	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
	Materiali											
5.30	Piekarāķis ar pastiprinājumu, caurejošs stabam M20, L=324 mm ar ieliektu āķi	gb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
5.31	Āķis uzgrieznis, M16	gb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
5.32	AMKA gala sējuma komplektējošais materiāls	gb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
5.33	Dist. sprādze kab.mont. uz koka balstiem, d=45-100 mm	gb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
5.34	Balstu cepure, 270 mm	gb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
5.35	Bultskrūve M16x300 ar 2 kvadrātplāksnēm un uzgriezni,	gb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
5.36	Balsta stabu (statņu) savilce, L=400	gb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
5.37	Balsta stabu (statņu) savilce, L=500	gb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
5.38	Papildaprīkojums un rezerves daļas gaisvadu līnijām	kompl	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
5.39	Informatīvs, zemē ierokams piketa stabs, dzeltens, 2.2 m	gb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
5.40	Signāllenta kabeļlīnijai, platums 40 mm	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
5.41	Kabeļa marķējums (birka) 50x100 mm	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
5.42	Pārsprieguma novadītājs ar spaili, AL/Cu 10-150 mm2, 280V/5kA, bez atdalītāja	kompl	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
5.43	Nozarspaile Al 50-240 mm2	gb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
5.44	Enkurspaile, piekarkabeļa 25-95 mm2	gb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
5.45	Stabs, koka, 10m	gb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
5.46	Kailvads, alumīnija A-50	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
5.47	Elektrods zemējuma, necinkots tērauds, d 16 mm, 2m ar daļēji cinkotu tērauda izvadu d=10 mm, 2.7m	gb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
5.48	Drošinātājslēdzis, horizontālais NH2, līdz 400 A	gb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
5.49	Papildaprīkojums un rezerves daļas zemsprieguma komutācijas aparātiem	gb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
5.50	Drošinātājs, NH00 50A, gG/gL	gb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
5.51	Drošinātājs, NH00 35A, gG/gL	gb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
5.52	Drošinātājnaži NH-2 400A	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
5.53	Drošinātājs NH-2 200A, gG/gL	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
5.54	Drošinātājs NH-2 100A, gG/gL	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
5.55	Drošinātājs NH-2 80A, gG/gL	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
5.56	Sadalne KKM-4 +USM-2, kabeļu komutācijas modulis un uzskaites modulis 2 skaitītājiem, nominālā strāva līdz 63 A	gb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
5.57	Sadalne KKM-2 +USM-1, kabeļu komutācijas modulis un uzskaites modulis 1 skaitītājam, nominālā strāva līdz 63 A	gb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
5.58	Keramzīts sadalietaisēm	litri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
5.59	Smiltis	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
5.60	Grants	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
5.61	Kabelis 1kV, četrdzīslu 4x240 Al	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
5.62	Kabelis 1kV, četrdzīslu 4x150 Al	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
5.63	Kabelis 1kV, četrdzīslu 4x16 Al	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
5.64	Kabelis, instalācijas 4x10.0mm2, zemē guldāmais, Cu	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
5.65	Gala apdare (g/a) līdz 1kV, četrdzīslu kabelim 16-70 mm2	gb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
5.66	Gala apdare (g/a) līdz 1kV, četrdzīslu kabelim 150-240 mm2	gb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
5.67	Kabeļu aizsardzības caurule d=160, zemē guldāmā, gofrētā, cietā 750N	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
5.68	Kabeļu aizsardzības caurule d=160, zemē guldāmā, gofrētā, lokanā 450N	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-

5.69	Kabeļu aizsardzības caurule d=160, zemē guldāmā, caurdures l250N	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
5.70	Aizsarglenta kabelim, plastmasas	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
5.71	Aizsargs kabelim, stiprināms pie balsta, metāla 60mm	gb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
5.72	Sav. uzmava (s/u) līdz 1kV, četrdzīslu kabelim 16-70 mm2	gb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
5.73	Papildaprīkojums un rezerves daļas kabeļiem	kompl	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
5.74	Palīgmateriāli, komp.	objekts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
	Demontāža											
5.75	ZS kabeļa demontāža	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
5.76	ZS starpbalsta (I-balsta) demontāža	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
5.77	ZS A-veida balsta demontāža	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
5.78	ZS enkurbalsta (3-kāju) demontāža	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
5.79	ZS atgāžņa demontāža	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
5.80	Kabeļa AMKA demontāža	km	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
5.81	Blokslēdža demontāža	gab	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
	TP-1721, pieslēgums (0,4kV KL) Bērzu ceļā											
	(ielas izbūves 2.kārta)											
	Darbs											
5.82	Tranšijas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā	m	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00		
5.83	Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 160 mm montāža	m	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00		
5.84	Teritorijas labiekārtošana	m2	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00		
5.85	ZS kabeļa no 50 līdz 150mm2 ievēršana caurulē	m	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00		
5.86	ZS kabeļa (visu šķērsgriezumu) montāža pa koka balstu	kabelis	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
5.87	ZS kabeļa (visu šķērsgriezumu) montāža pa betona/metāla balstu	kabelis	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
5.88	ZS plastmasas izolācijas kabeļa no 50 līdz 150mm2 gala apdare	gab.	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		
5.89	ZS kabeļlīnijas pievienošana (atvienošana)	pievienoj.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.90	ZS pārsprieguma novadītāja montāža balstā	kompl	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.91	Uzskaites sadalnes vairākiem elektroenerģijas skaitītājiem un kabeļu komutācijas sekciju montāža (piem., UKS tipa)	gab.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
5.92	Kabeļu ieeju noblīvēšana	gab.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
5.93	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana	km	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26		
5.94	EPL digitālā uzmērīšana	km	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26		
5.95	Rakšanas atļaujas saņemšana konkrētās ielās	objekts	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
5.96	Zemēšanas vada montāža pa balstu	balsts	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.97	Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 2,5 m montāža	gab.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		
5.98	Liekās grunts aizvešana	m3	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00		
	Materiāli											
5.99	Pārsprieguma novadītājs ar spaili, AL/Cu 10-150 mm2, 280V/5kA, bez atdalītāja	kompl	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.100	Nozarspaile Al 50-240mm2	gab	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00		
5.101	Kailvads, alumīnija A-50	m	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00		
5.102	Elektrods, zemējuma, necinkots tērauds, d=16 mm, 2m ar daļēji cinkotu tērauda izvadu d=10mm,2,7m	gab	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		
5.103	Drošinātājnaži NH-2 400A	gab	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		
5.104	Drošinātājs PN2-250/100A GR3011.002	gab	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		
5.105	Drošinātāji NH00 35, gG/gL	gab	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		
5.106	Sadalne KKM-2 + USM-1, kabeļu komutācijas modulis un uzskaites modulis 1 skaitītājam, nominālā strāva līdz 63 A	gab	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
5.107	Kabelis 1kV, četrdzīslu 4x150 Al	m	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00		
5.108	Gala apdare (g/a) līdz 1kV, četrdzīslu kabelim 150-240 mm2	gab	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		

5.109	Kabeļu aizsardzības caurule d=110, zemē guldāmā, gofrētā, cietā 750N	m	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		
5.110	Kabeļu aizsardzības caurule d=110, zemē guldāmā, gofrētā, lokanā 450N	m	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00		
5.111	Aizsargs kabelim, stiprināms pie balsta, metāla 60mm	gab	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.112	Papildaprīkojums un rezerves daļas kabeļiem	kompl	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
5.113	Automa'Tslēdzis 3P, C, 16A	gab	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
5.114	Keramzīts sadalietaisēm	litri	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		
5.115	Grants	m3	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.116	Signāllenta kabeļlīnijai, platums 40 mm	m	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		
5.117	Kabeļa marķējums (birka) 50x100 mm	gab.	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		
5.118	Smiltis	m3	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		
5.119	Palīgmateriāli, komp.	objekts	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
	TP-1307, z-1 - Loka maģistrāle 41 (0,4 kV KL)											
	(ielas izbūves piketa atzīme 3+40 līdz 8+80, ielas izbūves 2.kārta)											
	Darbs											
5.120	Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana)	gab.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
5.121	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 1m dziļumā ar rokām	m	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		
5.122	Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 160 mm montāža	m	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00		
5.123	Teritorijas labiekārtošana	m2	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00		
5.124	Rakšanas atļaujas saņemšana konkrētās ielās	objekts	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
	Materiāli											
5.125	Kabeļu aizsardzības caurule d=110, zemē guldāmā, daļāmā 450N	m	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00		
5.126	Smiltis	m3	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
	TP-1516 z-14 , z-16 (0,4 kV KL)											
	(ielas izbūves piketa atzīme 3+40 līdz 8+80, ielas izbūves 2.kārta)											
	Darbs											
5.127	Tranšeja - bedre ZS uzmavām	gab.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.128	Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana)	gab.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
5.129	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 1m dziļumā	m	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00		
5.130	Kabeļu aizsargcaurules d=125 līdz 160 mm ieguldīšana gatavā tranšejā	m	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00		
5.131	Kabeļa mehāniskā aizsardzība ar lentveida vai rievzobu profiliem	m	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00		
5.132	Kabeļa trases uzrādītāja stabiņa uzstādīšana	gab.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.133	ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā	m	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00		
5.134	ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ievēršana caurulē	m	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00		
5.135	ZS kabeļa (visu šķērsgriezumu) montāža pa koka balstu	kabelis	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.136	ZS plastmasas izolācijas kabeļa no 50 līdz 150 mm2 gala apdare	gab.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.137	ZS kabeļlīnijas pievienošana (atvienošana)	pievienoj.	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		
5.138	ZS plastmasas izolācijas kabeļa no 50 līdz 150 mm2 savienošanas uzmavas montāža	gab.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.139	ZS pārsprieguma novadītāja montāža balstā	koml.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.140	Zemēšanas vada montāža pa balstu	balsts	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
5.141	Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 2,5 m montāža	gab	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
5.142	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana	km	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04		
5.143	EPL digitālā uzmērīšana	km	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04		
5.144	Rakšanas atļaujas saņemšana konkrētās ielās	objekts	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
	Materiāli											
5.145	Distances sprādze kabeļu montāžai uz koka balstiem, kab. d=45-100 mm	gb	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		

5.146	Kabelis 1kV, četrdzīslu 4x150 Al	m	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00		
5.147	Gala apdare (g/a) līdz 1kV, četrdzīslu kabelim 150-240 mm2	gb	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.148	Kabeļu aizsardzības caurule d=110, zemē guldāmā, gofrētā, cietā 750N	m	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00		
5.149	Aizsargs kabelim, stiprināms pie balsta, metāla 60mm	gb	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.150	Savienošanas uzmava (s/u) līdz 1kV, četrdzīslu kabelim 120-240 mm2	gb	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.151	Papildaprīkojums un rezerves daļas kabeļiem	kompl	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
5.152	Informatīvs, zemē ierokams stabs (piketa stabs), dzeltens, 2.2 m	gb	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
5.153	Pārsprieguma novadītājs ar spaili, AL/Cu 10-150 mm2	kompl	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.154	Nozarspaile Al 50-240 mm2	gb	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00		
5.155	Kailvads, alumīnija A-50	m	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00		
5.156	Elektrods zemējuma, necinkots tērauds, d 16 mm, 2m ar daļēji cinkotu tērauda izvadu d=10 mm, 2.7m	gb	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.157	Grants	m3	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.158	Signāllenta kabeļlīnijai, platums 40 mm	m	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00		
5.159	Kabeļa marķējums (birka) 50x100 mm	gab.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.160	Smiltis	m3	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.161	Šķembas	m3	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.162	Palīgmateriāli, komp.	objekts	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
5.163	Aizsarglenta kabelim, plastmasas	m	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00		
5.164	Aizsargs kabelim, stiprināms pie balsta, metāla 60mm	gb	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
	Demontāža											
5.165	ZS kabeļa demontāža	m	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		
	A1533-1516 (20 kV KL)											
	(ielas izbūves piketa atzīme 3+40 līdz 8+80, ielas izbūves 2.kārta)											
	Darbs											
5.166	Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana)	gab.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.167	VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā	m	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		
5.168	VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 montāža caurulē	m	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00		
5.169	VS 3 dzīslu kabeļa pārejas (papīra - plastmasas izolācija) savienojuma uzmavas montāža	gab.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.170	Tranšeja - bedre VS uzmavām	gab.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.171	Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana)	gab.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.172	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā	m	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00		
5.173	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana	km	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04		
5.174	EPL digitālā uzmērīšana	km	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04		
5.175	Rakšanas atļaujas saņemšana konkrētās ielās	objekts	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
5.176	Kabeļu aizsargcaurules d=125 līdz 160 mm ieguldīšana gatavā tranšejā	m	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00		
5.177	Liekās grunts aizvešana	m3	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00		
	Materiāli											
5.178	Kabelis 20kV, viendzīslu ar lentas ekrānu 3x150+35 Al (Viski vai analogs)	m	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00		
5.179	Smiltis	m3	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		
5.180	Šķembas	m3	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.181	Kabeļu aizsardzības caurule d=160, zemē guldāmā, gofrētā, cietā 750N	m	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00		
5.182	Aizsarglenta kabelim, plastmasas	m	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		
5.183	Pārejuzmava (p/u) 20 kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu uz eļļas kabeli 95-240 mm2	gab.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		

5.184	Signāllenta kabelīnijai, platums 40 mm	m	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00		
	A1519-1516 (20 kV KL)											
	(ielas izbūves piketa atzīme 3+40 līdz 8+80, ielas izbūves 2.kārta)											
	Darbs											
5.185	VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 ieguldīšana gatavā tranšējā	m	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00		
5.186	VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 montāža caurulē	m	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00		
5.187	VS 3 dzīslu kabeļa pārejas (papīra - plastmasas izolācija) savienojuma uzmavas montāža	gab.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.188	Tranšēja - bedre VS uzmavām	gab.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.189	Tranšēja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana)	gab.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
5.190	Tranšējas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā	m	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00		
5.191	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana	km	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04		
5.192	EPL digitālā uzmērīšana	km	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04		
5.193	Rakšanas atļaujas saņemšana konkrētās ielās	objekts	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
5.194	Kabeļu aizsargcaurules d=125 līdz 160 mm ieguldīšana gatavā tranšējā	m	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00		
5.195	Liekās grunts aizvešana	m3	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00		
	Materiali											
5.196	Kabelis 20kV, viendzīslu ar lentas ekrānu 3x150+35 Al (Wiski vai analogs)	m	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00		
5.197	Smiltis	m3	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		
5.198	Šķembas	m3	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.199	Kabeļu aizsardzības caurule d=160, zemē guldāmā, gofrētā, cietā 750N	m	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00		
5.200	Kabeļu aizsardzības caurule d=160, zemē guldāmā, gofrētā, lokanā 450N	m	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00		
5.201	Aizsarglenta kabelim, plastmasas	m	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00		
5.202	Pārejuzmava (p/u) 20 kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu uz eļļas kabeli 95-240 mm2	gab.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.203	Signāllenta kabelīnijai, platums 40 mm	m	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00		
	TP-1514, z-8; z-11 - S-379 (6. vidusskola) (0,4 kV KL)											
	(ielas izbūves piketa atzīme 11+20 līdz 20+20, ielas izbūves 3.kārta)											
	Darbs											
5.204	Tranšējas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā ar rokām	m	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00		
5.205	Tranšēja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana)	gab.	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.206	Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 160 mm montāža	m	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00		
5.207	Rakšanas atļaujas saņemšana konkrētās ielās	objekts	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
	Materiali											
5.208	Kabeļu aizsardzības caurule d=110, zemē guldāmā, dalāmā 450N	m	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00		
5.209	Smiltis	m3	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50		
	A1581-1531; A1505-1532; A153/1-L-32"46"("Neste"- Rīgas ielas krustojums, 20 kV KL)											
	(ielas izbūves piketa atzīme 11+20 līdz 22+20, ielas izbūves 3.kārta)											
	Darbs											
5.210	VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 ieguldīšana gatavā tranšējā	m	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.00		
5.211	VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 montāža caurulē	m	0.00	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.00		
5.212	VS 3 dzīslu kabeļa pārejas (papīra - plastmasas izolācija) savienojuma uzmavas montāža	gab.	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00		

5.213	Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana)	gab.	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		
5.214	Tranšeja - bedre VS uzmavām	gab.	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00		
5.215	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā	m	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00		
5.216	Tranšejas rakšana un aizbēršana trīs līdz četru kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā	m	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00		
5.217	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana	km	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25		
5.218	EPL digitālā uzmērīšana	km	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25		
5.219	Rakšanas atļaujas saņemšana konkrētās ielās	objekts	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
5.220	Kabeļu aizsargcaurules d=125 līdz 160 mm ieguldīšana gatavā tranšējā	m	0.00	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.00		
5.221	Liekās grunts aizvešana	m3	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		
5.222	Kabeļa mehāniskā aizsargzība ar lentveida vai rievzobu profiliem	m	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00		
	Materiali											
5.223	Kabelis 20kV, viendzīslu ar lentas ekrānu 3x150+35 Al (Wiski vai analogs)	m	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00		
5.224	Smiltis	m3	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00		
5.225	Šķembas	m3	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00		
5.226	Kabeļu aizsardzības caurule d=160, zemē guldāmā, gofrētā, cietā 750N	m	0.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.00		
5.227	Kabeļu aizsardzības caurule d=160, zemē guldāmā, gofrētā, lokanā 450N	m	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00		
5.228	Signāllenta kabeļlīnijai, platums 40 mm	m	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00		
5.229	Pārejuzmava (p/u) 20 kV viendzīslu kabelim ar lentas ekrānu uz eļļas kabeli 95-240 mm2	gab.	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00		
5.230	Aizsarglenta kabelim, plastmasas	m	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00		
	A153/1-L-32"46"(Rīgas ielas krustojums - Aviācijas iela , 20 kV KL)											
	(ielas izbūves piketa atzīme 19+80 līdz 37+20, ielas izbūves 4.kārta)											
	Darbs											
5.231	VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 ieguldīšana gatavā tranšējā	m	0.00	0.00	1086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1086.00		
5.232	VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 montāža caurulē	m	0.00	0.00	762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762.00		
5.233	VS 3 dzīslu kabeļa pārejas (papīra - plastmasas izolācija) savienojuma uzmavas montāža	gab.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
5.234	VS 3 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļa no 120 mm2 savienošanas uzmavas montāža	gab.	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00		
5.235	Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana)	gab.	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00		
5.236	Tranšeja - bedre VS uzmavām	gab.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.237	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā	m	0.00	0.00	1086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1086.00		
5.238	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā	m	0.00	0.00	699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699.00		
5.239	PEHD caurules d=110 līdz 160 mm horizontāla urbšana-caurvilkšana	m	0.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00		
5.240	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana	km	0.00	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85		
5.241	EPL digitālā uzmērīšana	km	0.00	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85		
5.242	Rakšanas atļaujas saņemšana konkrētās ielās	objekts	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
5.243	Kabeļu aizsargcaurules d=125 līdz 160 mm ieguldīšana gatavā tranšējā	m	0.00	0.00	699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699.00		
5.244	Liekās grunts aizvešana	m3	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00		
5.245	Kabeļa mehāniskā aizsargzība ar lentveida vai rievzobu profiliem	m	0.00	0.00	1086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1086.00		
	Materiali											

5.246	Kabelis 20kV, viendzīslu ar lentas ekrānu 3x150+35 Al (Viski vai analogs)	m	0.00	0.00	1845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1845.00		
5.247	Smiltis	m3	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		
5.248	Šķembas	m3	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00		
5.249	Kabeļu aizsardzības caurule d=160, zemē guldāmā, caurdures 1250N	m	0.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00		
5.250	Kabeļu aizsardzības caurule d=160, zemē guldāmā, gofrētā, cietā 750N	m	0.00	0.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.00		
5.251	Kabeļu aizsardzības caurule d=160, zemē guldāmā, gofrētā, lokanā 450N	m	0.00	0.00	442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442.00		
5.252	Signālenta kabelīnijai, platums 40 mm	m	0.00	0.00	1845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1845.00		
5.253	Pārejuzmava (p/u) 20 kV viendzīslu kabelim ar lentas ekrānu uz eļļas kabeli 95-240 mm2	gab.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
5.254	Savienošanas uzmava (s/u) 20 kV viendzīslu kabelim ar lentas ekrānu 95-240 mm2	gab.	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00		
5.255	Aizsarglenta kabelim, plastmasas	m	0.00	0.00	1086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1086.00		
	A/st.46 L-25 - 6513 (20 kV KL)											
	(ielas izbūves piketa atzīme 20+60 līdz 20+80, ielas izbūves 4.kārta)											
	Darbs											
5.256	Tranšējas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 1m dziļumā ar rokām	m	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00		
5.257	Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 160 mm montāža	m	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		
5.258	Tranšēja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana)	gab.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
5.259	Teritorijas labiekārtošana	m2	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.260	Rakšanas atļaujas saņemšana konkrētās ielās	objekts	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
	Materiāli											
5.261	Kabeļu aizsardzības caurule d=160, zemē guldāmā, daļāmā 450N	m	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		
5.262	Smiltis	m3	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50		
	TP-1505 , z-3 Sadales S-2864 pārcelšana											
	(ielas izbūves piketa atzīme 19+80 līdz 20+00, ielas izbūves 4.kārta)											
	Darbs											
5.263	Tranšēja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana)	gab.	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		
5.264	Tranšēja - bedre ZS uzmavām	gab.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.265	Tranšējas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 0.7m dziļumā	m	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00		
5.266	Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 160 mm montāža	m	0.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00		
5.267	Kabeļa mehāniskā aizsardzība ar lentveida vai rievzobu profiliem	m	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		
5.268	Teritorijas labiekārtošana	m2	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00		
5.269	ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ieguldīšana gatavā tranšējā	m	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00		
5.270	ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ievēršana caurulē	m	0.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00		
5.271	ZS plastmasas izolācijas kabeļa no 50 līdz 150 mm2 gala apdare	gab.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.272	ZS plastmasas izolācijas kabeļa no 50 līdz 150 mm2 savienošanas uznavas montāža	gab.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.273	Kabeļu komutācijas + individuālas uzskaites sadalnes montāža (piem., LUKS+LU tipa)	gab.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
5.274	Kabeļu komutācijas sadalnes demontāža (piem., LUKS tipa)	gab.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
5.275	Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 2,5 m montāža	gab	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
5.276	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana	km	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09		
5.277	EPL digitālā uzmērīšana	km	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09		
5.278	Rakšanas atļaujas saņemšana konkrētās ielās	objekts	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
5.279	Liekās grunts aizvešana	m3	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00		

	Materiāli											
5.280	Elektrods zemējuma, necinkots tērauds, d 16 mm, 2m ar daļēji cinkotu tērauda izvadu d=10 mm, 2.7m	gb	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
5.281	Drošinātājnaži NH-2 400A	gab.	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00		
5.282	Drošinātājs, NH00 80A, gG/gL	gb	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		
5.283	Sadalne KKM-2 +USM-1, kabeļu komutācijas modulis un uzskaites modulis 1 skaitītājam, nominālā strāva līdz 63 A	gb	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
5.284	Uzskaites sadalnes un kabeļsadalnes pamatne PKKM-2 kabeļu komutācijas modulim	gab	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
5.285	Kabelis 1kV, četrdzīslu 4x150 Al	m	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00		
5.286	Gala apdare (g/a) līdz 1kV, četrdzīslu kabelim 150-240 mm2	gb	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.287	Savienošanas uzmava (s/u) līdz 1kV, četrdzīslu kabelim 120-240 mm2	gb	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.288	Kabeļu aizsardzības caurule d=110, zemē guldāmā, gofrētā, cietā 750N	m	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00		
5.289	Kabeļu aizsardzības caurule d=110, zemē guldāmā, gofrētā, lokanā 450N	m	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00		
5.290	Papildaprīkojums un rezerves daļas kabeļiem	kompl	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
5.291	Keramzīts sadalietaisēm	litri	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00		
5.292	Signālenta kabeļlīnijai, platums 40 mm	m	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00		
5.293	Kabeļa marķējums (birka) 50x100 mm	gab.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.294	Smiltis	m3	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		
5.295	Palīgmateriāli, komp.	objekts	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
5.296	Aizsarglenta kabelim, plastmasas	m	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		
	A/st.46 L-25 - 6513 (20 kV KL)											
	(ielas izbūves piketa atzīme 25+40 līdz 25+60, ielas izbūves 5.kārta)											
	Darbs											
5.297	Tranšējas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 1m dziļumā ar rokām	m	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00		
5.298	Tranšēja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana)	gab.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
5.299	Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 160 mm montāža	m	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00		
5.300	Teritorijas labiekārtošana	m2	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00		
5.301	Rakšanas atļaujas saņemšana konkrētās ielās	objekts	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
	Materiāli											
5.302	Kabeļu aizsardzības caurule d=160, zemē guldāmā, daļāmā 450N	m	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00		
5.303	Smiltis	m3	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
	A1530-L-33"46" (20 kV KL)											
	(ielas izbūves piketa atzīme 25+40 līdz 37+20, ielas izbūves 5.kārta)											
5.304	Dzelzceļa pārstāvju uzraudzība, darbiem dzelzceļa aizsardzības joslā	kompl.	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00	1.00		
	Darbs											
5.305	Tranšēja - bedre VS uzmavām	gab.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.306	Tranšēja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana)	gab.	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	41.00		
5.307	Tranšējas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 1m dziļumā	m	0.00	0.00	0.00	1070.00	0.00	0.00	0.00	1070.00		
5.308	Tranšējas rakšana un aizbēršana trīs līdz četru kabeļu (caurules) guldīšanai 1m dziļumā	m	0.00	0.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00	172.00		
5.309	Kabeļu aizsargcaurules d=125 līdz 160 mm ieguldīšana gatavā tranšējā	m	0.00	0.00	0.00	815.00	0.00	0.00	0.00	815.00		
5.310	VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 ieguldīšana gatavā tranšējā	m	0.00	0.00	0.00	736.00	0.00	0.00	0.00	736.00		
5.311	VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 montāža caurulē	m	0.00	0.00	0.00	567.00	0.00	0.00	0.00	567.00		
5.312	VS 3 dzīslu kabeļa pārejas (papīra - plastmasas izolācija) savienojuma uzmavas montāža	gab.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		

5.313	VS 3 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļa no 120 mm2 savienošanas uzmavas montāža	gab.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00		
5.314	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana	km	0.00	0.00	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00	1.25		
5.315	EPL digitālā uzmērīšana	km	0.00	0.00	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00	1.25		
5.316	Rakšanas atļaujas saņemšana konkrētās ielās	objekts	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
5.317	Brauktuves šķembu segums (Sagatavašana asfaltēšanai)	m2	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00		
5.318	Brauktuves (rajona nozīmes ielu) asfaltbetona atjaunošana	m2	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00		
5.319	Trotuāru (zālāju) apmales atjaunošana	m	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00		
5.320	Liekās grunts aizvešana	m3	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00		
5.321	Atļaujas saskaņošana un darba veikšanas krustojumos ar "Latvijas dzelzceļš" sliežu ceļiem	objekts	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
5.322	Kabeļa mehāniskā aizsargzībe ar lentveida vai rievzobu profiliem	m	0.00	0.00	0.00	736.00	0.00	0.00	0.00	736.00		
	Materiāli											
5.323	Kabelis 20kV, viendzīslu ar lentas ekrānu 3x150+35 Al (Viski vai analogs)	m	0.00	0.00	0.00	1240.00	0.00	0.00	0.00	1240.00		
5.324	Smiltis	m3	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00		
5.325	Kabeļu aizsardzības caurule d=160, zemē guldāmā, gofrētā, cietā 750N	m	0.00	0.00	0.00	365.00	0.00	0.00	0.00	365.00		
5.326	Kabeļu aizsardzības caurule d=160, zemē guldāmā, gofrētā, lokanā 450N	m	0.00	0.00	0.00	239.00	0.00	0.00	0.00	239.00		
5.327	Aizsarglenta kabelim, plastmasas	m	0.00	0.00	0.00	736.00	0.00	0.00	0.00	736.00		
5.328	Pārejuzmava (p/u) 20 kV viendzīslu kabelim ar lentas ekrānu uz eļļas kabeli 95-240 mm2	gab.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.329	Savienošanas uzmava (s/u) 20 kV viendzīslu kabelim ar lentas ekrānu 95-240 mm2	gab.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00		
5.330	Signāllenta kabelīnījai, platums 40 mm	m	0.00	0.00	0.00	1180.00	0.00	0.00	0.00	1180.00		
	1520-1529-1537-1531											
	(ielas izbūves piketa atzīme 26+00 līdz 28+00, ielas izbūves 5.kārta)											
	Darbs											
5.331	Tranšēja - bedre VS uzmavām	gab.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00		
5.332	VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 ieguldīšana gatavā tranšējā	m	0.00	0.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	131.00		
5.333	VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 montāža caurulē	m	0.00	0.00	0.00	284.00	0.00	0.00	0.00	284.00		
5.334	VS 3 dzīslu kabeļa pārejas (papīra - plastmasas izolācija) savienojuma uzmavas montāža	gab.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00		
5.335	VS 3 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļa no 120 mm2 gala apdare	gab.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
5.336	VS 3 dzīslu kabeļa gala apdares demontāža	gab.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
5.337	VS 1 dzīslu kabeļa 35 - 240 mm2 montāža uz plauktiem, kabeļu tuneļos, kanālos	m	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00		
5.338	Kabeļa mehāniskā aizsargzībe ar lentveida vai rievzobu profiliem	m	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00		
	Materiāli											
5.339	Kabelis 20kV, viendzīslu ar lentas ekrānu 3x150+35 Al (Viski vai analogs)	m	0.00	0.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00	205.00		
5.340	Kabelis AHXAMK-W 3x240+35Cu 12/20 kV	m	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	215.00		
5.341	Smiltis	m3	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00		
5.342	Šķembas	m3	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.343	Kabeļu aizsardzības caurule d=160, zemē guldāmā, gofrētā, cietā 750N	m	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00		
5.344	Kabeļu aizsardzības caurule d=160, zemē guldāmā, gofrētā, lokanā 450N	m	0.00	0.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00	134.00		
5.345	Aizsarglenta kabelim, plastmasas	m	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00		
5.346	Signāllenta kabelīnījai, platums 40 mm	m	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00		
5.347	Pārejuzmava (p/u) 20 kV viendzīslu kabelim ar lentas ekrānu uz eļļas kabeli 95-240 mm2	gab.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00		

5.348	Gala apdare (g/a) 20 kV iekštipa, 1-dzīslu kabelim ar alumīnija lentas ekrānu spriegumam 20kV (95-240mm2)	gab.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
5.349	Kabeļa marķējums (birka) 50x100 mm	gab.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
	A1708-1722-F-4 AS"46" (10 kV)											
	(ielas izbūves piketa atzīme 26+00 līdz 28+00, ielas izbūves 5.kārta)											
	Darbs											
5.350	Tranšeja - bedre VS uzmavām	gab.	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00		
5.351	Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana)	gab.	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00		
5.352	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 1m dziļumā	m	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00		
5.353	Kabeļu aizsargcaurules d=125 līdz 160 mm ieguldīšana gatavā tranšejā	m	0.00	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	132.00		
5.354	VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā	m	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	68.00		
5.355	VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 montāža caurulē	m	0.00	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	132.00		
5.356	Kabeļa mehāniskā aizsarzība ar lentveida vai rievzobu profiliem	m	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00		
5.357	VS 3 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļa no 120 mm2 savienošanas uzmavas montāža	gab.	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00		
5.358	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana	km	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10		
5.359	EPL digitālā uzmērīšana	km	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10		
5.360	Rakšanas atļaujas saņemšana konkrētās ielās	objekts	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
5.361	Liekās grunts aizvešana	m3	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00		
	Materiāli											
5.362	Savienošanas uzmava (s/u) 10 kV viendzīslu kabelim ar stieplu ekrānu 95-240 mm2	gab.	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00		
5.363	Smiltis	m3	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00		
5.364	Šķembas	m3	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.365	Kabeļu aizsardzības caurule d=160, zemē guldāmā, gofrētā, cietā 750N	m	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	96.00		
5.366	Kabeļu aizsardzības caurule d=160, zemē guldāmā, gofrētā, lokanā 450N	m	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00		
5.367	Aizsarglenta kabelim, plastmasas	m	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00		
5.368	Signāllenta kabelīlīnijai, platums 40 mm	m	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00		
5.369	Kabelis 6-10kV, viendzīslu ar stieplu ekrānu 1x240/25 Al	m	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00		
	TP-1520 z-1 Aviācijas iela 30A											
	(ielas izbūves piketa atzīme 26+00 līdz 28+00, ielas izbūves 5.kārta)											
	Darbs											
5.370	Tranšeja - bedre ZS uzmavām	gab.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
5.371	Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana)	gab.	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00		
5.372	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 1m dziļumā	m	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00		
5.373	Tranšejas rakšana un aizbēršana trīs līdz četru kabeļu (caurules) guldīšanai 1m dziļumā	m	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00		
5.374	Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 160 mm montāža	m	0.00	0.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00	194.00		
5.375	Kabeļa mehāniskā aizsarzība ar lentveida vai rievzobu profiliem	m	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	66.00		
5.376	Liekās grunts aizvešana	m3	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00		
5.377	Teritorijas labiekārtošana	m2	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00		
5.378	ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā	m	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	76.00		
5.379	ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ievēršana caurulē	m	0.00	0.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00	194.00		
5.380	ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 montāža uz plauktiem, kabeļu tuneļos, kanālos	m	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00		
5.381	ZS kabeļa demontāža	m	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00		

5.382	ZS plastmasas izolācijas kabeļa no 50 līdz 150 mm2 gala apdare	gab.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.383	ZS kabeļa gala apdares demontāža	gab.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.384	ZS plastmasas izolācijas kabeļa no 50 līdz 150 mm2 savienošanas uzmavas montāža	gab.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.385	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana	km	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.13		
5.386	EPL digitālā uzmērīšana	km	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.13		
5.387	Rakšanas atļaujas saņemšana konkrētās ielās	objekts	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
	Materiāli											
5.388	Signāllenta kabelīnijai, platums 40 mm	m	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	260.00		
5.389	Kabeļa marķējums (birka) 50x100 mm	gab.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.390	Smiltis	m3	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00		
5.391	Grants	m3	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00		
5.392	Kabelis 1kV, četrzīslu 4x150 Al	m	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00		
5.393	Gala apdare (g/a) līdz 1kV, četrzīslu kabelim 150-240 mm2	gb	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.394	Kabeļu aizsardzības caurule d=160, zemē guldāmā, gofrētā, cietā 750N	m	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	96.00		
5.395	Kabeļu aizsardzības caurule d=160, zemē guldāmā, gofrētā, lokanā 450N	m	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	98.00		
5.396	Aizsarglenta kabelim, plastmasas	m	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	66.00		
5.397	Savienošanas uzmava (s/u) līdz 1kV, četrzīslu kabelim 120-240 mm2	gb	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.398	Papildaprīkojums un rezerves daļas kabeļiem	kompl	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
5.399	Palīgmateriāli, komp.	objekts	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
	TP-1520 z-4 Aviācijas iela 18D											
	(ielas izbūves piketa atzīme 26+00 līdz 28+00, ielas izbūves 5.kārta)											
	Darbs											
5.400	Tranšeja - bedre ZS uzmavām	gab.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
5.401	Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana)	gab.	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00		
5.402	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā	m	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00		
5.403	Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 160 mm montāža	m	0.00	0.00	0.00	294.00	0.00	0.00	0.00	294.00		
5.404	Kabeļa mehāniskā aizsargzībe ar lentveida vai rievzobu profiliem	m	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00		
5.405	Teritorijas labiekārtošana	m2	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00		
5.406	ZS kabeļa gala apdares demontāža	gab.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.407	ZS kabeļa 185 mm2 un lielāka montāža uz plauktiem, kabeļu tuneļos, kanālos	m	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00		
5.408	ZS kabeļa demontāža	m	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00		
5.409	ZS kabeļa 185 mm2 un lielāka ieguldīšana gatavā tranšejā	m	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00		
5.410	ZS kabeļa 185 mm2 un lielāka ievēršana caurulē	m	0.00	0.00	0.00	294.00	0.00	0.00	0.00	294.00		
5.411	ZS plastmasas izolācijas kabeļa 185 mm2 un lielāka gala apdare	gab.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.412	ZS plastmasas izolācijas kabeļa 185 mm2 un lielāka savienošanas uzmavas montāža	gab.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.413	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana	km	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.21		
5.414	EPL digitālā uzmērīšana	km	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.21		
5.415	Rakšanas atļaujas saņemšana konkrētās ielās	objekts	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
5.416	Liekās grunts aizvešana	m3	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00		
	Materiāli											
5.417	Signāllenta kabelīnijai, platums 40 mm	m	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00		
5.418	Kabeļa marķējums (birka) 50x100 mm	gab.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.419	Smiltis	m3	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00		
5.420	Kabelis 1kV, četrzīslu 4x240 Al	m	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	430.00		
5.421	Gala apdare (g/a) līdz 1kV, četrzīslu kabelim 150-240 mm2	gb	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		

5.422	Kabeļu aizsardzības caurule d=160, zemē guldāmā, gofrētā, cietā 750N	m	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00		
5.423	Kabeļu aizsardzības caurule d=110, zemē guldāmā, gofrētā, lokanā 450N	m	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	144.00		
5.424	Savienošanas uzmava (s/u) līdz 1kV, četrdzīslu kabelim 120-240 mm2	gb	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.425	Papildaprīkojums un rezerves daļas kabeliem	kompl	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
5.426	Palīgmateriāli, komp.	objekts	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
5.427	Aizsarglenta kabelim, plastmasas	m	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00		
	A1721-F-5 AS"46" (10 kV)											
	Darbs											
5.428	Tranšeja - bedre VS uzmavām	gab.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.429	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 1m dziļumā	m	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00		
5.430	Kabeļu aizsargcaurules d=125 līdz 160 mm ieguldīšana gatavā tranšejā	m	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00		
5.431	VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā	m	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00		
5.432	VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 montāža caurulē	m	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00		
5.433	Kabeļa mehāniskā aizsardzība ar lentveida vai rievzobu profiliem	m	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00		
5.434	VS 3 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļa no 120 mm2 savienošanas uzmavas montāža	gab.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.435	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana	km	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05		
5.436	EPL digitālā uzmērīšana	km	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05		
5.437	Rakšanas atļaujas saņemšana konkrētās ielās	objekts	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
5.438	Liekās grunts aizvešana	m3	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00		
	Materiāli											
5.439	Pārejuzmava (p/u) 10 kV viendzīslu kabelim ar stieple ekrānu uz eļļas kabeli 95-240 mm2	gab.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.440	Smiltis	m3	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00		
5.441	Šķembas	m3	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.442	Kabeļu aizsardzības caurule d=160, zemē guldāmā, gofrētā, cietā 750N	m	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00		
5.443	Aizsarglenta kabelim, plastmasas	m	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00		
5.444	Kabelis 6-10kV, viendzīslu ar stieple ekrānu 1x240/25 Al	m	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00		
	A1710-F-14 AS"46" (10 kV SIA "REAL ESTATE" kabeļu līnija)											
	Darbs											
5.445	Tranšeja - bedre VS uzmavām	gab.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.446	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 1m dziļumā	m	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00		
5.447	Kabeļu aizsargcaurules d=125 līdz 160 mm ieguldīšana gatavā tranšejā	m	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00		
5.448	VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā	m	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00		
5.449	VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 montāža caurulē	m	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00		
5.450	Kabeļa mehāniskā aizsardzība ar lentveida vai rievzobu profiliem	m	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00		
5.451	VS 3 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļa no 120 mm2 savienošanas uzmavas montāža	gab.	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00		
5.452	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana	km	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05		
5.453	EPL digitālā uzmērīšana	km	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05		
5.454	Rakšanas atļaujas saņemšana konkrētās ielās	objekts	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
5.455	Liekās grunts aizvešana	m3	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00		
	Materiāli											
5.456	Pārejuzmava (p/u) 10 kV viendzīslu kabelim ar stieple ekrānu uz eļļas kabeli 95-240 mm2	gab.	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00		
5.457	Smiltis	m3	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00		
5.458	Šķembas	m3	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
5.459	Kabeļu aizsardzības caurule d=160, zemē guldāmā, gofrētā, cietā 750N	m	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00		

5.460	Aizsarglenta kabelim, plastmasas	m	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00		
5.461	Kabelis 6-10kV, viendzīslu ar stiepļu ekrānu 1x150/25 Al	m	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00		
	TP-1721, pieslēgums (0,4kV KL) Ziediņu ceļā											
	(ielas izbūves 8.kārta)											
	Darbs											
5.462	Tranšējas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūdišanai 0.7m dziļumā	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00		
5.463	Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 160 mm montāža	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00	114.00		
5.464	PEHD caurules d=110 līdz 160mm horizontāla urbšana	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	46.00		
5.465	Kabeļa mehāniskā aizsargzībe ar lentveida vai rievzobu profiliem	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00		
5.466	Teritorijas labiekārtošana	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00		
5.467	ZS kabeļa no 50 līdz 150mm2 ieguldīšana gatavā tranšējā	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00		
5.468	ZS kabeļa no 50 līdz 150mm2 ievēršana caurulē	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.00	137.00		
5.469	ZS kabeļa (visu šķēsgriezumu) montāža pa koka balstu	kabelis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
5.470	ZS plastmasas izolācijas kabeļa no 50 līdz 150mm2 gala apdare	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00		
5.471	ZS kabeļlīnijas pievienošana (atvienošana)	pievienoj.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00		
5.472	ZS pārsprieguma novadītāja montāža balstā	kompl	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
5.473	Uzskaites sadalnes vairākiem elektroenerģijas skaitītājiem un kabeļu komutācijas sekciju montāža (piem., UKS tipa)	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00		
5.474	Kabeļu ieeju noblīvēšana	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
5.475	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana	km	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20		
5.476	EPL digitālā uzmērīšana	km	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20		
5.477	Rakšanas atļaujas saņemšana konkrētās ielās	objekts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
5.478	Zemēšanas vada montāža pa balstu	balsts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
5.479	Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 2,5 m montāža	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00		
5.480	Liekās grunts aizvešana	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00		
	Materiāli											
5.481	Pārsprieguma novadītājs ar spaili, AL/Cu 10-150 mm2, 280V/5kA, bez atdalītāja	kompl	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
5.482	Nozarspaile Al 50-240mm2	gab	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00		
5.483	Kailvads, alumīnija A-50	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00		
5.484	Elektrods, zemējuma, necinkots tērauds, d=16 mm, 2m ar daļēji cinkotu tērauda izvadu d=10mm,2,7m	gab	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00		
5.485	Drošinātājnaži NH-2 400A	gab	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00		
5.486	Drošinātāji NH-2 100A	gab	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00		
5.487	Drošinātāji NH00 50A, gG/gL	gab	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00		
5.488	Drošinātāji NH00 35, gG/gL	gab	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00		
5.489	Sadalne KKM-2 + USM-1, kabeļu komutācijas modulis un uzskaites modulis 1 skaitītājam, nominālā strāva līdz 63 A	gab	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
5.490	Sadalne KKM-4 + USM-2, kabeļu komutācijas modulis un uzskaites modulis 2 skaitītājiem, nominālā strāva līdz 63 A	gab	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
5.491	Kabelis 1kV, četrdzīslu 4x150 Al	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00		
5.492	Gala apdare (g/a) līdz 1kV, četrdzīslu kabelim 150-240 mm2	gab	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00		
5.493	Kabeļu aizsardzības caurule d=160, zemē guldāmā, gofrētā, caurdures 1250N	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	46.00		
5.494	Kabeļu aizsardzības caurule d=110, zemē guldāmā, gofrētā, cietā 750N	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00		
5.495	Kabeļu aizsardzības caurule d=110, zemē guldāmā, gofrētā, lokanā 450N	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	56.00		
5.496	Aizsargs kabelim, stiprināms pie balsta, metāla 60mm	gab	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
5.497	Papildaprīkojums un rezerves daļas kabeļiem	kompl	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
5.498	Keramzīts sadalietaisēm	litri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00		

5.499	Grants	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00		
5.500	Signāllenta kabeļlīnijai, platums 40 mm	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	162.00		
5.501	Kabeļa marķējums (birka) 50x100 mm	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00		
5.502	Smiltis	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00		
5.503	Palīgmateriāli, komp.	objekts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
5.504	Aizsarglenta kabelim, plastmasas	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	51.00		
	Demontāža											
5.505	Individuālās uzskaites sadalnes ar vienu skaitītāju, demontāža	gab	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00		
	A/st.46 20 kV kabeļa trase											
	(ielas izbūves piketa atzīme38+40 līdz 39+00, ielas izbūves 8.kārta)											
	Darbs											
5.506	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 1m dziļumā ar rokām	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	41.00		
5.507	Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana)	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
5.508	Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 160 mm montāža	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	41.00		
5.509	Teritorijas labiekārtošana	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00		
5.510	Rakšanas atļaujas saņemšana konkrētās ielās	objekts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
	Materiāli											
5.511	Kabeļu aizsardzības caurule d=160, zemē guldāmā, daļāmā 750N	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	41.00		
5.512	Smiltis	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50		
	A1721-F-5 AS"46" (10 kV)											
	(ielas izbūves piketa atzīme 38+40 līdz 47+40, ielas izbūves 8.kārta)											
	Darbs											
5.513	Tranšeja - bedre VS uzmavām	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00		
5.514	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 1m dziļumā	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	39.00		
5.515	Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana)	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00		
5.516	Kabeļu aizsargcaurules d=125 līdz 160 mm ieguldīšana gatavā tranšejā	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00		
5.517	VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00		
5.518	VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 montāža caurulē	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00		
5.519	Kabeļa mehāniskā aizsaržība ar lentveida vai rievzobu profiliem	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00		
5.520	VS 3 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļa no 120 mm2 savienošanas uzmavas montāža	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00		
5.521	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana	km	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05		
5.522	EPL digitālā uzmērīšana	km	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05		
5.523	Rakšanas atļaujas saņemšana konkrētās ielās	objekts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
5.524	Liekās grunts aizvešana	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00		
	Materiāli											
5.525	Pārejuzmava (p/u) 10 kV viendzīslu kabelim ar stiepļu ekrānu uz eļļas kabeli 95-240 mm2	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00		
5.526	Smiltis	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00		
5.527	Šķembas	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00		
5.528	Kabeļu aizsardzības caurule d=160, zemē guldāmā, gofrētā, cietā 750N	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00		
5.529	Aizsarglenta kabelim, plastmasas	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00		
5.530	Kabelis 6-10kV, viendzīslu ar stiepļu ekrānu 1x240/25 Al	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00		
	A1710-F-14 AS"46" (10 kV SIA "REAL ESTATE" kabeļu līnija)											
	(ielas izbūves piketa atzīme 38+40 līdz 47+40, ielas izbūves 8.kārta)											
	Darbs											

5.531	Tranšeja - bedre VS uznavām	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00		
5.532	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 1m dziļumā	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00		
5.533	Kabeļu aizsargcaurules d=125 līdz 160 mm ieguldīšana gatavā tranšejā	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00		
5.534	VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00		
5.535	VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 montāža caurulē	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00		
5.536	Kabeļa mehāniskā aizsargzībe ar lentveida vai rievzobu profiliem	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00		
5.537	VS 3 dzīslu kabeļa pārejas (papīra - plastmasas izolācija) savienojuma uzmavas montāža	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00		
5.538	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana	km	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05		
5.539	EPL digitālā uzmērīšana	km	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05		
5.540	Rakšanas atļaujas saņemšana konkrētās ielās	objekts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
5.541	Liekās grunts aizvešana	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00		
	Materiāli											
5.542	Pārejuzmava (p/u) 10 kV viendzīslu kabelim ar stieple ekrānu uz eļļas kabeli 95-240 mm2	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00		
5.543	Smiltis	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00		
5.544	Šķembas	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00		
5.545	Kabeļu aizsardzības caurule d=160, zemē guldāmā, gofrētā, cietā 750N	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00		
5.546	Aizsarglenta kabelim, plastmasas	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00		
5.547	Kabelis 6-10kV, viendzīslu ar stieple ekrānu 1x150/25 Al	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00		
	L-22 "AS 46"- A-643 (20 kV GVL)											
	(ielas izbūves piketa atzīme 38+40 līdz 47+40, ielas izbūves 8.kārta)											
	Darbs											
5.548	Tranšeja horizontālam zemēšanas kontūram	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00		
5.549	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 1m dziļumā	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.00	181.00		
5.550	Kabeļu aizsargcaurules d=125 līdz 160 mm ieguldīšana gatavā tranšejā	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00	114.00		
5.551	Kabeļa mehāniskā aizsargzībe ar lentveida vai rievzobu profiliem	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	128.00		
5.552	Kabeļa trases uzrādītāja stabiņa uzstādīšana	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00		
5.553	1.kategorijas tālsatikames ceļu atjaunošana	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00		
5.554	Ielu (brauktuvi) asfaltbetona seguma demontāža	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00		
5.555	Teritorijas labiekārtošana	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00		
5.556	VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	113.00		
5.557	VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 montāža caurulē	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	68.00		
5.558	VS 3 dzīslu kabeļa 35 - 95 mm2 montāža pa koka balstu	kabelis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00		
5.559	VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 montāža pa koka balstu	kabelis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00		
5.560	VS 3 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļa līdz 95 mm2 gala apdare	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00		
5.561	VS 3 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļa no 120 mm2 gala apdare	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00		
5.562	VS starpbalsta (I-balsta) montāža	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00		
5.563	VS balsta atgāžņa montāža	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00		
5.564	VS pārsprieguma novadītāja montāža balstā	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00		
5.565	VS balsta horizontālās vai vert. traverses montāža	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00		
5.566	VS balsta cepurītes montāža	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00		
5.567	GL atdalītāja montāža	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00		
5.568	Horizontālā zemētāja montāža tranšejā	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00		
5.569	Zemēšanas vada montāža pa balstu	balsts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00		
5.570	Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 5 m montāža	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00		
5.571	Zemēšanas kontūra pretestības mērīšana	kontūrs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00		
5.572	Citi profilaktiskie mērījumi	objekts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		

5.573	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana	km	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20		
5.574	EPL digitālā uzmērīšana	km	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20		
5.575	Balsta bandažas POLESAYER montāža	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00		
	Materiāli											
5.576	Kabelis 20kV, viendzīslu ar lentas ekrānu 3x150+35 Al (Wiski vai analogs)	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.00	142.00		
5.577	Kabelis 20kV, viendzīslu ar lentas ekrānu 3x95+35 Al (Wiski vai analogs)	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	83.00		
5.578	Traversa A balstam, attālums starp vadiem 1100 mm	k-ts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00		
5.579	Atgāžņa stiprināšanas mezgls	k-ts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00		
5.580	Rīgelis, koka, L=430mm, d=160 mm	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00		
5.581	Rīgelis, koka, L=500mm, d=160 mm	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00		
5.582	Rīģeļa skava	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00		
5.583	Distances sprādze ar 1000 mm bandāžu kabeļa montāžai uz metāla vai betona balstiem, kab. d<45 mm	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00		
5.584	Balstu cepure, 230-260 mm	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00		
5.585	Papildaprīkojums un rezerves daļas kopnēm	k-ts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00		
5.586	Bultskrūve 500mm ar uzgriezni un paplāksnēm	k-ts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00		
5.587	Papildaprīkojums un rezerves daļas gaisvadu līnijām	k-ts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
5.588	Signāllenta kabelīnijai, platums 40 mm	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.00	181.00		
5.589	Informatīvs, zemē ierokams stabs (piketa stabs) 1.6 m	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00		
5.590	Pārsprieguma novadītājs, metāloksīda, 24kV ar 2. līnijas izlādes klasi	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00		
5.591	Izlādņa stiprinājums 20kV kabeļa balstā	k-ts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00		
5.592	Nozarspaile 16-120mm ²	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00		
5.593	Spaile, kopņu 50-240mm ² Al	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00		
5.594	Enkurspaile kailvadam vai izolētam CCX vadam, šķēsgriezumiem no 25-120 mm ²	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00		
5.595	Koka stabs 3. klase d=170mm L=10m	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00		
5.596	Koka stabs 4. klase d=180mm L=12m	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00		
5.597	Tērauda alumīnija vads AT-35	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00		
5.598	Vads, izolēts CCXWK 95 mm ²	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00		
5.599	Atdalītājs, slodzes ar 3 izolatoriem uz fāzi, ar vienu zemēšanas nazi kustīgā kontakta pusē, uzst. vienstatņa balstā, horizontāls nažu novietojums, (SA24-3-1Z-VSV)	k-ts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
5.600	Atdalītājs, slodzes ar 3 izolatoriem uz fāzi, ar vienu zemēšanas nazi kustīgā kontakta pusē, uzst. vienstatņa balstā, vertikāls nažu novietojums, (SA-24-3-1Z-VG-A)	k-ts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
5.601	Elektrods, zemējuma, necinkots tērauds, d=16 mm, 2m	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00		
5.602	Zemējuma stieple, necinkota d 10 mm	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00		
5.603	Spaile zemējuma, cinkotam metālam, zemējuma elektroda d=20 mm savienošanai ar stiepli d=8-10 mm	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00		
5.604	Skava zemējuma izvadam	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00		
5.605	Smiltis	m ³	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	4.50		
5.606	Šķembas	m ³	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20	5.20		
5.607	Melnzeme	m ³	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80		
5.608	Tapizolators, porcelāna (vītne tiešai montāžai uz tapas), 24 kV	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00		
5.609	Piekarizolators, kompozītais, 24kV	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00		
5.610	Gala apdare (g/a) 20 kV ārtipa, 1-dzīslu Wisky kabelim ar alumīnija lentas ekrānu spriegumam 20kV (50-95mm ²)	k-ts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00		

5.611	Gala apdare (g/a) 20 kV ārtipa, 1-dzīslu Wisky kabelim ar alumīnija lentas ekrānu spriegumam 20kV (95-240mm2)	k-ts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00		
5.612	Kabeļu aizsardzības caurule d=160, zemē guldāmā, gofrētā, cietā 750N	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	99.00		
5.613	Kabeļu aizsardzības caurule d=160, zemē guldāmā, gofrētā, lokanā 450N	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00		
5.614	Aizsarglenta kabelim, plastmasas	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	113.00		
5.615	Aizsargs kabelim, stiprināms pie balsta, metāla	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00		
5.616	Balsta bandaža POLESAVER	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00		
	Demontāžas darbi											
5.617	VS enkurbalsta (3-kāju) demontāža	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
5.618	VS dzelzbetona pastaba demontāža	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
5.619	VS vadu demontāža	v.v/km	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.31		
5.620	VS pārejas vadu demontāža abos balstos	vads	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00		
5.621	VS starpbalsta (I-balsta) demontāža	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00		
5.622	VS atdalītāja / slodzes slēdža demontāža balstā	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
5.623	PAS (SAX) vada demontāža	v.v/km	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17		
											Kopā:	

Piezīmes:

Darbu veikšana un pielietotie materiāli atbilstoši būvprojekta 15.sējuma "Ekonomikas daļa" sadaļas "Specifikācijas" kā arī citu būvnormatīvu prasībām.
Darbu veikšana, kuru montāža nav aprakstīta sadaļā "Specifikācijas" kā arī attēlota rasējumos, veicami atbilstoši ražotāja instrukcijām.
Darbu apjomu sarakstos uzrādītie darbu daudzumi ir aptuveni un var atšķirties no faktiski dabā paveiktā uzmērītā darba apjoma, pirms materiālu pasūtīšanas apjomu precizēt dabā.

Sastādīja: _____
(Vārds, uzvārds, paraksts un tā atsifrējums, datums)

Pārbaudīja: _____
(Vārds, uzvārds, paraksts un tā atsifrējums, datums)

Saskaņoja: _____
(Vārds, uzvārds, paraksts un tā atsifrējums, datums)