

Projekta nosaukums	Loka maģistrāles rekonstrukcija posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai	Pasūtījums	ADM/2-1.4/15/70
Objekta nosaukums	Optisko (OK) , elektrisko (EK) kabeļu ieguldīšana un iekārtas uzstādīšana Jelgavas pilsētas vajadzībām. 4.karta		
Veicamie darbi	Optisko (OK) , elektrisko (EK) kabeļu ieguldīšana un iekārtas uzstādīšana	Tāme Nr.	T-4/2
Tāmi sastādīja	V.Skujiņš		

POZ. Nr.	DARBU VEIDS	MĒRVIENT.	DAUDZUMS
	VS	CS_el_t2013	
	Optiskie VS tīkli		
CS.VS4	Savienojuma kārbas uzstādīšana uz stabiem vai konstrukcijām.	gab.	43
	Vara EL tīkli		
CS.VS6	El. sadales kārbas uzstādīšana akā	gab.	25
CS.VS6	El. 1F-3F automatsledza uzstādīšana skapi	gab.	8
CS.SKA16	Ārtelpu sadales skapju ar ierokamu pamatu uzstādīšana.	gab.	1,00
	Mērījumi, izpildedokumentācija		
CS.VS31	Pieņemšanas testēšana un profilaktiskie mērījumi 1. šķiedra	šķiedra	46
CS.VS32	Pieņemšanas testēšana un profilaktiskie mērījumi katra nākošā šķiedra	šķiedra	270
CS.SKA8	Opt. sadales patch paneļa montāža	gab	3,00
CS.SKA10	VK kronšteina uzstādīšana	gab.	33,00
CS.SKA11	Optiskas konvertora uzstādīšana	gab.	43,00
	Kabeļu ieguldīšanas darbi		
CS.VST59	Buksiera ievilkšana kabeļu kanalizācijā	m	1800
CS.VST59.1	Buksiera ievilkšana brīvā jaunizbūvētā kabeļu kanalizācijā	m	13200
CS.VST61	Sadales opt. kabeļu ieguldīšana kabeļu kanalizācijā	m	4900
CS.VST60	Elektro kabeļu ieguldīšana kabeļu kanalizācijā	m	4400
CS.VST62	Maģ. Opt. kabeļu ieguldīšana KK Diam. līdz 36mm	m	17880
	Uzmavas , VK un citu montāža		
CS.VST104	Tīkla elementu marķēšana	marķējumi	43
CS.VST105	Videokameras , Automaš. Nr. Fiksejošās kameras un Kustības ātrumu displeja montāža	uzmava	33
CS.VST107	Uzmavas uzstādīšana un 2 optisko kabeļu iestrāde uzmavā (UVT tipa uzmava)	uzmava	12
CS.VST113	Jauna 4F optiskā kabeļa pievienošana uzmavai	kabelis	43
CS.VST121	Optiskā kabeļa šķiedru metināšana, montāžas kvalitātes kontrole pēc montāžas pabeigšanas (jaunieguldīts kabelis) 1. šķiedra	metinājums	46
CS.VST122	Optiskā kabeļa šķiedru metināšana, montāžas kvalitātes kontrole pēc montāžas pabeigšanas (jaunieguldīts kabelis) katra nākošā šķiedra	metinājums	270
CS.VST129	Optiskā kabeļa montāža gala iekārtā (ODF) kabelis bez konektoriem, 1. šķiedra	šķiedra	3
CS.VST130	Optiskā kabeļa montāža gala iekārtā (ODF) kabelis bez konektoriem, katra nākošā šķiedra	šķiedra	141
	Izpildedokumentācijas sagatavošana		
CS.ID6	Jaunas optiskā kabeļa līnijas pases sagatavošana	dok.pakete	3

Sastādīja:

V.Skujiņš

Termiņš	
Par summu	Eur
K	1,00

CENA -Eur-	KOPĒJĀS IZMAKSAS -Eur-	Izdarīts	Palika	Uz DU
	0,00	0	43	
	0,00	0	25	
	0,00	0	8	
	0,00	0	1	
	0,00	0	46	
	0,00	0	270,00	
	0,00	0	3,00	
	0,00	0	33,00	
	0,00	0	43,00	
	0,00	0	1800	
	0,00	0	13200	
	0,00	0	4900	
	0,00	0	4400	
	0,00	0	17880	
	0,00	0	43	
	0,00	0	33	
	0,00	0	12	
	0,00	0	43	
	0,00	0	46	
	0,00	0	270	
	0,00	0	3	
	0,00	0	141	
	0,00	0	3	

