

Darbu apjomu saraksts Nr.6

Elektronisko sakaru tīkli, ārējie tīkli

Objekta nos. Loka maģistrāles rekonstrukcija posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai

Pozīcijas numurs	Darba nosaukums	Mērvienība	Apjoms								Apjoms kārtas kopā	Vienības cena (euro)	Kopējā cena (euro)
			Pārejas posms no Kalnciema ceļa līdz 2.kārtai	2.kārta	3.kārta	4.kārta	5.kārta	6.kārta	7.kārta	8.kārta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	6. Elektronisko sakaru tīkli, ārējie tīkli												
	Kabeļu kanalizācijas izbūve pašvaldības vajadzībām un esošo sakaru kabeļu aizsardzība, pārbūve saistībā ar ielas risinājumiem												
	6.1.Pašvaldības tīkli - sakaru kanalizācija												
	Darbs												
6.1.1	Tranšējas rakšana un aizbēršana platumā līdz 0.5m apdzīvotā vietā	m	100.00	950.00	1110.00	2890.00	480.00	910.00	300.00	990.00	7730.00		
6.1.2	Tranšējas rakšana un aizbēršana platumā līdz 0.3m ar rokām	m	0.00	115.00	280.00	470.00	85.00		20.00	110.00	1080.00		
6.1.3	Asfaltbetona seguma demontāža	m2	0.00	0.00	0.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.00		
6.1.4	Betona bruģa seguma demontāža	m2	0.00	0.00	0.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.00		
6.1.5	Kabeļu kanalizācijas cauruļu ieguldīšana tranšējā	m	100.00	1995.00	2460.00	6230.00	1045.00	1820.00	620.00	1100.00	15370.00		
6.1.6	Kabeļu akas PEH uzstādīšana, plastmasas KKC2 uzstādīšana	gab.	2.00	13.00	14.00	31.00	7.00	8.00	5.00	11.00	91.00		
6.1.7	Kabeļu kanalizācijas aku lūku komplektu nomaiņa uz ietves	gab.	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00		
6.1.8	Piesārņotās augsnes noņemšana	m3	0.00	0.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00		
6.1.9	Melnzemes pievešana un izlīdzināšana 10cm	m2	0.00	0.00	0.00	1162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1162.00		
6.1.10	Zālāja sēšana un pievešana	m2	0.00	0.00	0.00	1162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1162.00		
6.1.11	Ietvju asfaltbetona seguma atjaunošana 14/4cm	m2	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00		
6.1.12	Braucamās daļas asfaltbetona seguma atjaunošana 25/10cm	m2	0.00	0.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00		
6.1.13	Ietvju betona plākšņu seguma pārbruģošana	m2	0.00	0.00	0.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.00		
6.1.14	Telekomunikāciju tīklu izpilddokumentācijas izgatavošana saskaņā ar tehniskajām prasībām (vaļēja tranšēja)	objekts	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00		
	Pašvaldības tīkli - optiskie, elektriskie tīkli un iekārtas												
6.1.15	Savienojuma kārbas uzstādīšana uz stabiem vai konstrukcijām.	gab.	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00		
6.1.16	El. sadales kārbas uzstādīšana akā	gab.	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		
6.1.17	El. 1F-3F automatsledza uzstādīšana skapi	gab.	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00		
6.1.18	Ārtelpu sadales skapju ar ierokamu pamatu uzstādīšana.	gab.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
6.1.19	Pieņemšanas testēšana un profilaktiskie mērījumi 1. šķiedra	šķiedra	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00		
6.1.20	Pieņemšanas testēšana un profilaktiskie mērījumi katra nākošā šķiedra	šķiedra	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00		
6.1.21	Opt. sadales patch paneļa montāža	gab	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		
6.1.22	VK kronšteina uzstādīšana	gab.	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00		
6.1.23	Optiskas konvertora uzstādīšana	gab.	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00		
6.1.24	Buksiera ievilkšana kabeļu kanalizācijā	m	0.00	0.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1800.00		
6.1.25	Buksiera ievilkšana brīvā jaunizbūvētā kabeļu kanalizācijā	m	0.00	0.00	0.00	13200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13200.00		
6.1.26	Sadales opt. kabeļa ieguldīšana kabeļu kanalizācijā	m	0.00	0.00	0.00	4900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4900.00		
6.1.27	Elektro kabeļa ieguldīšana kabeļu kanalizācijā	m	0.00	0.00	0.00	4400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4400.00		
6.1.28	Maģ. Opt. kabeļu ieguldīšana KK Diam. līdz 36mm	m	0.00	0.00	0.00	17880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17880.00		
6.1.29	Tīkla elementu marķēšana	marķējumi	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00		
6.1.30	Videokameras , Automaš. Nr. Fiksejošās kameras un Kustības ātrumu displeja montāža	uzmava	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00		

6.1.31	Uzmavas uzstādīšana un 2 optisko kabeļu iestrāde uzmavā (UVT tipa uzmava)	uzmava	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00		
6.1.32	Jauna 4F optiskā kabeļa pievienošana uzmavai	kabelis	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00		
6.1.33	Optiskā kabeļa šķiedru metināšana, montāžas kvalitātes kontrole pēc montāžas pabeigšanas (jaunieguldots kabelis) 1. šķiedra	metinājums	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00		
6.1.34	Optiskā kabeļa šķiedru metināšana, montāžas kvalitātes kontrole pēc montāžas pabeigšanas (jaunieguldots kabelis) katra nākošā šķiedra	metinājums	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00		
6.1.35	Optiskā kabeļa montāža gala iekārtā (ODF) kabelis bez konektoriem, 1. šķiedra	šķiedra	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		
6.1.36	Optiskā kabeļa montāža gala iekārtā (ODF) kabelis bez konektoriem, katra nākošā šķiedra	šķiedra	0.00	0.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.00		
6.1.37	Jaunas optiskā kabeļa līnijas pases sagatavošana	dok.pakete	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		
	Materiāli - sakaru kanalizācija												
6.1.6	Kab.kanaliz.caurule 100x6000	gab.	17.00	328.00	380.00	1008.00	166.00	320.00	104.00	340.00	2663.00		
6.1.7	Kab.kanaliz.caurules līkums(100/22°)	gab.	0.00	8.00	2.00	16.00	18.00		4.00	12.00	60.00		
6.1.8	Kab.kanaliz.caurules līkums(100/45°)	gab.	0.00						6.00	6.00	12.00		
6.1.9	Kab.kanaliz.caurules līkums(100/90°)	gab.	0.00			2.00			2.00		4.00		
6.1.10	Kab.kanaliz.caurules noslēdz.gals UTM 100	gab.	1.00	52.00	60.00	156.00	28.00	36.00	24.00	44.00	401.00		
6.1.11	Kab.kanaliz.caurules noslēdz.gals(50mm)	gab.		6.00	22.00	48.00	8.00		4.00	12.00	100.00		
6.1.12	Dzelzsbetona riņķis kabeļakām	gab.	2.00	13.00	14.00	43.00	7.00	8.00	5.00	11.00	103.00		
6.1.13	Gofr.kanalizācijas caurule 50mm PE SARKANA	m		125.00	310.00	520.00	100.00		25.00	120.00	1200.00		
6.1.14	Akas lūkas matrica " OT-Jelgava "	gab.						1.00			1.00		
6.1.15	Akas lūka fiks.augst.B125 686mm, " OT-Jelgava "	gab.	2.00	13.00	14.00	43.00	7.00	8.00	5.00	11.00	103.00		
6.1.16	Atloks dzelzsb. gredz. pilnai fiksācijai	gab.	6.00	39.00	42.00	129.00	21.00	24.00	15.00	33.00	309.00		
6.1.17	Kabeļu brīd. lenta, plīstošā, 50mmX500m	rol.	1.00	2.00	3.00	7.00	1.00	2.00	1.00	2.00	19.00		
6.1.18	Silikons N, neitrāls hermēt. 310ml	gab.	2.00	13.00	14.00	31.00	7.00	8.00	5.00	11.00	91.00		
6.1.19	Plastm aka KP-PEH 800X650 ar kv-pamatni	gab.	2.00	13.00	14.00	31.00	7.00	8.00	5.00	11.00	91.00		
6.1.20	Dībelis saitītēm 10x43 (JST) 100 gab.	gab.	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00		
	Materiāli - optiskie, elektriskie tīkli un iekārtas												
6.1.53	Kabeļu saitīte 200x4,8 melna	pac.	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		
6.1.54	Virve kabeļa ievilkšanai(6mm/500m)	gab.	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00		
6.1.55	Opt.piev.kab.SC 0.9/-1/2/MM(50/125),2m	gab.	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00		
6.1.56	Uzmava UVT-10-96-A VEF	gab.	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00		
6.1.57	Atslēga uzmavai UVT VEF	gab.	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00		
6.1.58	Opt. kanaliz. kabelis SM 48F 9/125	m	0.00	0.00	0.00	17880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17880.00		
6.1.59	Opt.SC/SC adapteris	gab.	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00		
6.1.60	Optisko adapteru tīrīšanas nūjiņas (10 gab.)	pac.	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00		
6.1.61	Opt.sad. Patch panelis FT-24-DSC	gab.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		
6.1.62	Sešvietīga ievadčaula 8mm VEF opt. uzm.	gab.	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00		
6.1.63	Aizbāznis VEF opt. uzmavai	gab.	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00		
6.1.64	Paliktis VEF opt. uzmavai	gab.	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00		
6.1.65	Astopvietīga ievadčaula 6mm VEF opt.uzm.	gab.	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		
6.1.66	Opt. šķiedru savien. Aizsardzības uzmava 60mm , 100gb.	gab.	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00		
6.1.67	Opt. kab SM 9/125 4f, ārtelpu./iekštelpu LSZH	m	0.00	0.00	0.00	4900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4900.00		
6.1.68	Optisko kabeļu markēšanas uzlīmes , 100 gab.	gab.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
6.1.69	Komutācijas kabelis (SC/SC) 1.0m	gab.	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00		
6.1.70	Kabelis PPJ 3x2.5	m	0.00	0.00	0.00	4400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4400.00		
6.1.71	Hermetiskā nozarkārba d=10cm , IP65	gab.	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		
6.1.72	Kabelis NYY 4x10	m	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		
6.1.73	Sadales skapis ar pamatni 850x300x250	gab.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
6.1.74	Automatslēdzis 3F20	gab.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
6.1.75	Automatslēdzis 1F16	gab.	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00		
6.1.76	Kronšteins kamerasi VDA-XMT-DOME	gab.	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00		
6.1.77	Āra uzstādāma videonovērošanas kamera, grozamā	gab.	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00		
6.1.78	Āra uzstādāma videonovērošanas kamera, negrozamā	gab.	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00		

6.1.79	Automašīnu numuru fiksējoša kamera	gab.	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00		
6.1.80	Kustības ātrumu informējošs displejs un ātruma noteicējs	gab.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
6.1.81	Optiskas konvertors IFC1400X-SC-30 (4.portu) ar barošanas bloku MDR 20-24	gab.	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00		
6.1.82	Savienojuma kārba 213x303x125 , IP65	gab.	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00		
6.1.83	Luksofora stabs 5m , D=108mm taisns ar pamatu P-0.8 un blīvgredzenu 60GB04RB	gab.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		
6.1.84	Palīgmateriāli	gab.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
	6.2. SIA "Lattelecom" tīklu pārvietošana Kalnciema ceļa krustojumā												
	Darbs												
6.2.1	Tranšejas rakšana un aizbēršana platumā līdz 0.5m apdzīvotā vietā	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.2.2	Kabeļu kanalizācijas cauruļu ieguldīšana tranšejā	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.2.3	Kabeļu akas KKC2 uzstādīšana	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.2.4	Kabeļu akas PEH uzstādīšana, plastmasas KKC2 uzstādīšana	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.2.5	PEH plastmasas abonentu kabeļu akas uzstādīšana	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.2.6	Kabeļu akas KKC2 uzstādīšana uz esošās kanalizācijas	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.2.7	Kabeļu kanalizācijas aku lūku komplektu nomaiņa braucamā daļā un uz ietves	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.2.8	Kabeļu montāža sadales skapjos un krosos, ieskaitot moduļu uzstādīšanu (vecs skapis; jauni kabeļi, vai skapju pārslēgšana, krosu sablīvēšana)	100 pāri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.2.9	Krosējumi esošos sadales skapjos	10 gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.2.10	Maģistrālo un sadales kabeļu mērījumi starp gala iekārtām 1. pāris	pāris	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.2.11	Maģistrālo un sadales kabeļu mērījumi starp gala iekārtām katrs nākošais pāris	pāris	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.2.12	Pieņemšanas testēšana un profilaktiskie mērījumi 1. šķiedra	šķiedra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.2.13	Pieņemšanas testēšana un profilaktiskie mērījumi katra nākošā šķiedra	šķiedra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.2.14	Ārtelpu sadales skapju ar ierokamu pamatu uzstādīšana. Elektrosadaļu <= 96 moduļu vietām, optiskās sadales līdz <=144f, telekomunikāciju sadales līdz <=600 pāri	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.2.15	Buksiera ievilkšana kabeļu kanalizācijā	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.2.16	Buksiera ievilkšana brīvā jaunizbūvētā kabeļu kanalizācijā	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.2.17	Kabeļa ieguldīšana brīvā jaunizbūvētā kabeļu kanalizācijā	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.2.18	Abonentu kabeļa ieguldīšana brīvā jaunizbūvētā kabeļu kanalizācijā	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.2.19	Kabeļu ieguldīšana kab. kan. diametrs līdz 36mm	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.2.20	Sadales tīkla kabeļa pāru montāža paralēlā uzmavā, kabeļa tilpums 10x2, ieskaitot kabeļu atzarojumus	uzmava	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.2.21	Sadales tīkla kabeļa pāru montāža paralēlā uzmavā, kabeļa tilpums 20x2, ieskaitot kabeļu atzarojumus	uzmava	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.2.22	Sadales tīkla kabeļa pāru montāža paralēlā uzmavā, kabeļa tilpums 30x2, ieskaitot kabeļu atzarojumus	uzmava	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.2.23	Maģistrālo kabeļu pāru montāža paralēlā uzmavā, kabeļa tilpums 200x2, izmantojot 10x2 savienošanas moduli, ieskaitot kabeļu atzarojumus	uzmava	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.2.24	Sadales tīkla kabeļa uzmavas montāža, kabeļiem ar kopējo tilpumu līdz 100x2, kabeļu skaits līdz 2 kabeļiem	uzmava	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.2.25	Maģistrālo kabeļu uzmavas montāža, kabeļiem ar kopējo tilpumu līdz 1200x2 un vairāk, kabeļu skaits līdz 3 kabeļiem	uzmava	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.2.26	Uzmavas uzstādīšana un 2 optisko kabeļu iestrāde uzmavā (XOK tipa uzmava)	uzmava	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.2.27	Zemējuma ierīkošana kabeļu skapim, kastei ar zemējuma stienņu palīdzību	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-

	Ārtelpu sadales skapju ar ierokamu pamatu demontāža. Elektrosadaļu <= 96 moduļu vietām, optiskās sadales līdz <=144f, telekomunikāciju sadales līdz <=600 pāri											-	-	
6.2.28		gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.2.29	Kabeļu demontāža no kab. kan. diametrs līdz 36mm	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.2.30	Izpilddokumentācija skapja zemējumam	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.2.31	Telekomunikāciju tīklu izpilddokumentācijas izgatavošana saskaņā ar "Lattelecom" tehniskajām prasībām (vaļēja tranšeja) ja trases garums līdz 0.5km	objekts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.2.32	Piesārņotās augsnes noņemšana	m3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.2.33	Melnzemes pievešana un izlīdzināšana 10cm	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.2.34	Zālāja sēšana un pievešana	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.2.35	Ietvju asfaltbetona seguma atjaunošana 14/4cm	1m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.2.36	Braucamās daļas asfaltbetona seguma atjaunošana 25/10cm	1m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.2.37	Vecā a/b seguma demontāža	m2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
	Materiāli												-	-
6.2.38	Kab.kanaliz.caurule 100x6000	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.2.39	Kab.kanaliz.caurules līkums(100/22°)	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.2.40	Kab.kanaliz.caurules līkums(100/90°)	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.2.41	Kab.kanaliz.caurules noslēdz.gals UTM100	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.2.42	Kab.kanaliz.caurules noslēdz.gals(50mm)	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.2.43	Kab.kanaliz.cauruļu atzars(100/50)	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.2.44	Kab.kanaliz.cauruļu blīvēšanas mat.16A	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.2.45	Kabeļu aka Nr.2 ar kronšteinu	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.2.46	Akas lūka fiks.aug. B125 686mm Latteleco	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.2.47	Kabeļu konsole 2 kabeļiem (kabeļu akās)	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.2.48	Konsoles skrūve	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.2.49	Dzelzsbetona riņķis kabeļakām	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.2.50	Gofr.kanalizācijas caurule 50mm PE SARKANA	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.2.51	Akas lūka main.aug.D400 600mm Lattelecom	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.2.52	Akas lūkas "peldoša" tipa stiprin. Gredzens	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.2.53	Atloks dzelzsb. gredz. pilnai fiksācijai	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.2.54	Kabeļu brīd. lenta, plīstošā, 50mmX500m	rol.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.2.55	Silikons N, neitrāls hermēt. 310ml	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.2.56	Plastm aka KP-PEH 800X650 ar kv-pamatni	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.2.57	Dībelis saitītēm 10x43 (JST) 100 gab.	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.2.58	Krosējamais vads 2x 0.5	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.2.59	Pazemes kabelis 20x2x0.5, želejas pild.	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.2.60	Pazemes kabelis 30x2x0.5, želejas pild.	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.2.61	Pazemes kabelis 20x2x0.8, želejas pild.	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.2.62	Pazemes kabelis 200x2x0.5, želejas pild.	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.2.63	Kabelis KSPZP 1x4x1.2	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.2.64	Kabeļu savienotājs 8A/1(1000 gab)	pac.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.2.65	10 pāru savienojuma mod.(želejas pild.)	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.2.66	10 p. Paral.piesl. papildus modulis	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.2.67	Lenta EZ Wrap 2183	rol.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.2.68	Kabeļu dzīslu tīrīšanas komplekts 4413-S	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.2.69	Kabeļu saitīte 200x4,8 melna	pac.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.2.70	Opt.šķiedru sav.aizs.uzmava 60mm,100gab	pac.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.2.71	Apvalka savienošanas vads(450mm)	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.2.72	Atvienotājmodulis 2/10 profils (1...0)	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.2.73	Kab.skapju keramzīts	pac.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.2.74	Virve kabeļa ievilkšanai(6mm/500m)	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.2.75	Zemējuma vads 16/7	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.2.76	Opt.kanalizācijas kab.FZOMU-SD 8x2x6xSM	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.2.77	Iezemēšanas stienis FeCu5/8" 14.2mmx1,2m	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-

6.2.78	Iezem.st.1m,14.2mm ķīļveida savienotājs	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.2.79	Iezemēš.st.(1m,14.2mm) triecienuzgalis	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.2.80	Konektors 557TG 500 gab.	pac.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.2.81	Uzmavas komplekts (Nitto vai anolgs) JCSA 140	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.2.82	Uzmavas komplekts (Nitto vai anolgs) JCSA 200	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.2.83	Uzmavas komplekts (Nitto vai anolgs) JCSA 300	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.2.84	Optisko adapteru tīrīšanas nūjiņas (10 gab.)	pac.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.2.85	Pazemes kabelis 3x2x0.5, želejas pild.	m	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.2.86	Kab. skapis SIS 300 pāru ierokams	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.2.87	Pamatarkass 2/10 15+1/50	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.2.88	Uzlīme "Lattelecom" skapjiem 60x40mm	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.2.89	Optiskā uzmava XOK-10307A	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
	6.2. SIA "Lattelecom" tīklu aizsardzība												
	Darbs												
6.2.90	Kabeļu kanalizācijas aku lūku komplektu nomaiņa braucamā daļā	gab.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	1.00	5.00		
6.2.91	Kabeļu kanalizācijas aku lūku nolīmeņošana	gab.	0.00	0.00	3.00	5.00	1.00	0.00			9.00		
	Materiali												
6.2.92	Dzelzsbetona riņķis kabeļakām	gab.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	1.00	5.00		
6.2.93	Akas lūka main.aug.D400 600mm Lattelecom	gab.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	1.00	5.00		
6.2.94	Peldošās akas lūkas stiprinājuma gredzens	gab.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	1.00	5.00		
	6.3. SIA "LatRosTrans"												
	Darbs												
6.3.1	Kabeļu kanalizācijas aku lūku komplektu nomaiņa braucamā daļā un uz ietves	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	1.00	1.00	6.00		
	Materiali												
6.3.2	Dzelzsbetona riņķis kabeļakām	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	1.00	1.00	6.00		
6.3.3	Akas lūka main.aug.D400 600mm Lattelecom	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	1.00	1.00	6.00		
6.3.4	Peldošās akas lūkas stiprinājuma gredzens	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	1.00	1.00	6.00		
	6.4. VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs"												
	Darbs												
6.4.1	Kabeļu kameras TC 900/700x450 uzstādīšana	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.4.2	Kabeļu kameras TC 900/700x450 uzstādīšana uz esošās kanalizācijas	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.4.3	Tranšejas rakšana un aizbēršana platumā līdz 0.5m apdzīvotā vietā	m	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00		
6.4.4	Kabeļu kanalizācijas cauruļu ieguldīšana tranšējā	m	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00		
6.4.5	Caurules d40 ieguldīšana kab.kan.	m	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00		
6.4.6	Kabeļu kameras TC 900/700x450 demontāža	gab.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
6.4.7	Kabeļu akas TC 896/800x650 uzstādīšana uz esošās kanalizācijas	gab.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
6.4.8	Telekomunikāciju tīklu izpilddokumentācijas izgatavošana saskaņā ar tehniskajām prasībām (vajēja tranšeja) ja trases garums līdz 0.2km	objekts	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
6.4.9	LVRTC optiskā kabeļa nomaiņa, ieskaitot visus nepieciešamos darbus, darbus veic VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs"	objekts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
	Materiali												
6.4.10	Kabeļu kanaliz. Caurules līkums 100/45	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.4.11	Kabeļu kanaliz. Caurules nosledz.gals UTM100	gab.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
6.4.12	Silikons N , neitrāls hermet. 310MI	gab.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
6.4.13	Caurule HDPE 40x3.0 opt.kab.	gab.	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00		
6.4.14	Optisko savienojumu kamera TC 900/700x450	gab.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
6.4.15	Evotel caurule 100x6000 PVC LVRTC	gab.	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00		
6.4.16	Strēm. Plīst. Bridin. Lenta LVRTC 50mmx500m	rol.	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10		
6.4.17	Dzelzsbetona riņķis kabeļakām	gab.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
6.4.18	Atloks dzelzsbet. Gredz. Pilnai fiksācijai	gab.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		
6.4.19	Kabeļu sav. Aka TC 896/800 h=650 , 12.5t	gab.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
6.4.20	Lūka fiksētā B125 LVRTC	gab.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		

6.4.21	Optiskā kabeļa nomainīgas materiāli, ieskaitot visus nepieciešamos palīgmateriālus, mērījumus un izpilddokumentāciju, darbus veic un materiālus piegādā VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs"	objekts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
													Kopā:	

Piezīmes:
Darbu veikšana un pielietotie materiāli atbilstoši būvprojekta 15.sējuma "Ekonomikas daļa" sadaļas "Specifikācijas" kā arī citu būvnormatīvu prasībām.
Darbu veikšana, kuru montāža nav aprakstīta sadaļā "Specifikācijas" kā arī attēlota rasējumos, veicami atbilstoši ražotāja instrukcijām.
Darbu apjomu sarakstos uzrādītie darbu daudzumi ir aptuveni un var atšķirties no faktiski dabā paveiktā uzmērītā darba apjoma, pirms materiālu pasūtīšanas apjomu precizēt dabā.

Sastādīja: _____
(Vārds, uzvārds, paraksts un tā atsifrējums, datums)

Pārbaudīja: _____
(Vārds, uzvārds, paraksts un tā atsifrējums, datums)

Saskaņoja: _____
(Vārds, uzvārds, paraksts un tā atsifrējums, datums)