



**Piezīmes:**

1. Tranšēju sagatavošanu, cauruļu ieguldīšanu un tranšēju aizbēršanu veikt saskaņā ar cauruļu izgatavotāju rekomendācijām un atkarībā no grunts ģeoloģiskajiem apstākļiem.
2. Projektā kanalizācijas tīkliem paredzēti izbūvēt plastmasas akas.
3. Pirms darbu uzsākšanas precīzējami kanalizācijas tīklu pievienojumu vietu dziļumi pieslēgumu vietās gan dziļākajā, gan arī sekļākajā vietā.
4. Šķērsojumu vietās ar esošajiem gāzes apgādes caurulvadiem, augstuma atzīmes precizēt veicot atrāķšanu.
5. Ģeotehniskos griezumus un urbumu izvietojumu skatīt projekta daļā - Ģeotehniskā izpēte.
6. Elektrokabeļi un sakaru kabeļi pieņemti apmēram 0.7 - 1.0 m no zemes virsmas.
7. Lielumi, kas apzīmēti ar "\*\*\*\*", jāprecizē būvniecības laikā dabā uz vietas.

	Jelgava, Ūdensvada iela 4 Tālrunis: +371 63023575 Fakss: +371 63007100	<b>PASŪTĪTĀJS:</b> SIA "Jelgavas ūdens"					
		Reģ.Nr.:41703001321					
		<b>OBJEKTS:</b> Sadzīves kanalizācijas tīklu pārbūve Lapskalna ielā					
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Inženierisīnājumu daļa:		Stadija: BP	
Proj.d.vad.	B. Grāpina - Bērziņa		12.2017	Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli			
Izstrādāja	T. Valters		12.2017	Lapas nosaukums:		Mērogs: Mh1:500; Mv 1:100	
Izstrādāja	Z. Poča		12.2017	K1 tīklu garenprofils uz Šķūņu ielu		Lapa Marka, Ras.Nr.	
						04 UKT-04	