

**Darbu apjomu saraksts Nr.5**  
Elektronisko sakaru tīkli, ārējie tīkli

Objekta  
nosauku Garozas ielas posma pārbūve, Jelgavā  
ms:

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Apjoms	Vienības cena (euro)	Kopējā cena (euro)
1	2	3	4	5	6
	<b>Kabeļu kanalizācijas izbūve pašvaldības vajadzībām un esošo sakaru kabeļu aizsardzība, pārbūve saistībā ar ielas risinājumiem</b>				
	<b>6.1. Pašvaldības tīkli</b>				
	<b>Darbs</b>				
5.1.1	Caurdure ( 2-4 caurl. )	m	27.00		
5.1.2	Tranšejas rakšana un aizbēršana platumā līdz 0.5m apdzīvotā vietā	m	1 085.00		
5.1.3	Kabeļu kanalizācijas cauruļu ieguldīšana tranšejā	m	2 170.00		
5.1.4	Kabeļu akas PEH uzstādīšana	gab.	14.00		
5.1.5	Būvbedres rakšana ar tehniku	m3	14.00		
5.1.6	Tranšejas aizbēršana ar pievestām smiltīm	m3	34.00		
5.1.7	Digitāla izpilddokumentācija virs 1,0km	m	1 112.00		
5.1.8	Sakaru kanalizācijas (caurules, akas, utt.), Optiskā kabeļa (Opt. kanaliz. kabelis SM 48F 9/125 vai analogs, uc. materiāli tos saskaņojot ar JPPI "Pilsētssaimniecība" un Jelgavas pilsētas domes IT pārvaldi) un Garozas ielas pieslēgšana Loka maģistrāles optiskajam kabelim, projekta izstrāde, ieskaitot topogrāfiju un visu nepieciešamo saskaņošanu, Rubeņu ceļa posmā no Garozas ielas līdz Loka maģistrālei (līdz 1700m)	kompl.	1.00		
5.1.9	Optiskā kabeļa tīkla ar pieslēgumiem un videonovērošanas kameru uzstādīšanas darba projekta izstrāde, videonovērošanas kameru un Prohorova ielas optiskā tīkla pieslēgšanai, nodrošinot datu pārraidi uz POIC un Jelgavas pilsētas domes IT pārvaldi (Opt. kanaliz. kabelis SM 48F 9/125 vai anlogs, uc. materiāli, tos saskaņojot ar JPPI "Pilsētssaimniecība" un Jelgavas pilsētas domes IT pārvaldi)	kompl.	1.00		
5.1.10	Optiskā kabeļa tīkla ar pieslēgumiem izbūve sakaru kanalizācijā, balstos, skapjos, u.c., Prohorova ielas optiskā tīkla pieslēgšana un videonovērošanas kameru uzstādīšana, pieslēgšana nodrošinot datu pārraidi uz POIC un Jelgavas pilsētas domes IT pārvaldi	kompl.	1.00		
5.1.11	Videonovērošanas kameru balstu uzstādīšana	kompl.	9.00		
	<b>Materiali</b>				
5.1.12	Kab.kanaliz.caurule 100x6000	gab.	112.00		
5.1.13	Kab.kanaliz.caurules līkums(100/45°)	gab.	2.00		
5.1.14	Kab.kanaliz.caurule D110x6.6	gab.	120.00		
5.1.15	Caurules pārēja 110/100	gab.	8.00		
5.1.16	Kab.kanaliz.caurules noslēdz.gals UTM100	gab.	56.00		
5.1.17	Akas lūka fiks.aug. B125 686mm Logo-OT-Jelgava	gab.	14.00		
5.1.18	Dzelzsbetona riņķis kabeļakām	gab.	14.00		
5.1.19	Atloks dzelzsb. gredz. pilnai fiksācijai	gab.	42.00		
5.1.20	Kabeļu brīd. lenta, plīstošā, 50mmX500m	rol.	2.00		
5.1.21	Silikons N, neitrāls hermēt. 310ml	gab.	14.00		
5.1.22	Plastm aka KP-PEH 800X650 ar kv-pamatni	gab.	14.00		

5.1.23	Sakaru kanalizācijas (caurules, akas, utt.), Optiskā kabeļa (Opt. kanaliz. kabelis SM 48F 9/125 vai analogs, utt., materiālus saskaņojot ar Pasūtītāju) materiāli, Rubeņu ceļa posmā no Garozas ielas līdz Loka maģistrālei (1650m)	kompl.	1.00		
5.1.24	Optiskā kabeļa tīkla izbūves materiāli, videonovērošanas kameru uzstādīšanas materiāli, pieslēgumu un savienojumu izbūves materiāli	kompl.	1.00		
5.1.25	Āra uzstādāma videonovērošanas kamera, Grozamā	kompl.	3.00		
5.1.26	Āra uzstādāma videonovērošanas kamera, Negrozamā	kompl.	6.00		
5.1.27	Luksofora stabs 5m , D=108mm taisns ar pamatu P-0.8 un blīvgredzenu 60GB04RB	kompl.	9.00		
<b>6.2. LATTELECOM kabeļu tīkli</b>					
<b>Darbs</b>					
5.2.1	Tranšējas rakšana un aizbēršana platumā līdz 0.5m apdzīvotā vietā	m	134.00		
5.2.2	Kabeļa ieguldīšana kab.kanalizācijā	m	60.00		
5.2.3	Uzmavas līdz 10x2 montāža	uzm.	1.00		
5.2.4	Uzmavas korpusa līdz 10x2 montāža	uzm.	1.00		
5.2.5	Kabeļa iestrāde skapī un kontrolmērijumi	110p.	0.10		
5.2.6	Kabeļu kanalizācijas cauruļu ieguldīšana tranšējā	m	134.00		
5.2.7	Kabeļu akas PEH uzstādīšana	gab.	2.00		
5.2.8	Tranšējas aizbēršana ar pievestām smiltīm	m3	2.00		
5.2.9	Digitāla izpilddokumentācija līdz 0.05km	obj.	1.00		
<b>Materiāli</b>					
5.2.10	Kab.kanaliz.caurule 100x6000	gab.	15.00		
5.2.11	Kab.kanaliz.caurule 50x6000	gab.	8.00		
5.2.12	Kab.kanaliz.caurules līkums(50/45°)	gab.	2.00		
5.2.13	Kab.kanaliz.caurules noslēdz.gals UTM50	gab.	2.00		
5.2.14	Akas lūka fiks.aug. B125 686mm Latteleco	gab.	2.00		
5.2.15	Dzelzsbetona riņķis kabeļakām	gab.	2.00		
5.2.16	Atloks dzelzsb. gredz. pilnai fiksācijai	gab.	6.00		
5.2.17	Kabeļu brīd. lenta, plīstošā, 50mmX500m	rol.	0.00		
5.2.18	Silikons N, neitrāls hermēt. 310ml	gab.	10.00		
5.2.19	Uzmava Nitto JCSA 140	gab.	1.00		
5.2.20	Kabelis VMOHBU 3x2x0.5	m	60.00		
5.2.21	Plastm aka KP-PEH 800X650 ar kv-pamatni	gab.	10.00		
				Kopā:	

**Piezīmes:**

Darbu veikšana un pielietotie materiāli atbilstoši būvprojekta 10.sējuma "Ekonomikas daļa" sadaļas "Specifikācijas" kā arī citu būvnormatīvu prasībām.