

Darbu apjomu saraksts Nr.4
Elektroapgāde, ārējie tīkli - apgaismojums

Objekta nosaukums: Garozas ielas posma pārbūve

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Apjoms
1	2	3	4
	Pašvaldība		
	Darbs		
4.1.1	Ielu apgaismojuma balsta (ar gaisma ķermeni) demontāža, nododot pasūtītājam (atbilstoši ELTA2)	gab.	3,00
4.1.2	Ielu apgaismojuma balsta (BEZ gaismas ķermeņa) demontāža, nododot pasūtītājam (atbilstoši ELTA2)	gab.	26,00
4.1.3	Ielu apgaismojuma gaismas ķermeņa demontāža, uzglabājot apsargātā noliktavā, vēlākai montāžai	gab.	26,00
4.1.4	Tranšejas rakšana ar roku darbu un mehanismiem, 1 kabelim	m	1 420,00
4.1.5	Smilts pamatnes ierīkošana un apbēruma izveidošana vienam kabelim vai aizsargcaurulei	m	1 420,00
4.1.6	Dubultsienu elektrokabeļu aizsargcaurules Dn 75mm montāža gatavā tranšējā	m	1 420,00
4.1.7	Kabeļa AXMK 4x35 mm2 montāža dubultsienu aizsargcaurulē	m	1 420,00
4.1.8	Kabeļa AXMK 4x35 mm2 montāža balstā, sadalnē	m	374,00
4.1.9	Kabeļu signāllentes ieklāšana	m	1 420,00
4.1.10	Savienojuma spaiļu montāža balstā	gab.	47,00
4.1.11	Ielu apgaismes balsta h=8,00m (kopējais garums) ar L-veida konsoli, betona pamata, savienotājspailes, drošinātāja nostiprināšanas sliedes un drošinātāja (C6A) montāža	gab.	46,00
4.1.12	Gājēju pārejas apgaismojuma balstu un armatūru montāža pilns komplekts (det. Skat. ELTA-4)	kompl.	1,00
4.1.13	Kabeļa PPJ 3x2,5 mm2 montāža balstā	m	470,00
4.1.14	1,0kV 2-4 dz.kab. ar plastmasas izolāciju līdz 35 mm2 galu sausā apdare (EPKT 0015)	gab.	98,00
4.1.15	Iepriekš noņemto apgaismojuma gaismas ķermeņa, Vizulo Stork LED 98W, montāža jaunajā balstā, ieskaitot nepieciešamo palīgmateriālu montāžu	gab.	26,00
4.1.16	Apgaismojuma gaismas ķermeņa (LED) 72W montāža 8m balstā	gab.	20,00
4.1.17	Projektējamo kabeļlīniju pieslēgšana esošā apgaismes balstā, sadalnē	vietas	4,00
4.1.18	Trases digitāla nospraušana	m	1 420,00
4.1.19	Kabeļu trases digitālā uzmērīšana	m	1 420,00
4.1.20	Tehniskās dokumentācijas izgatavošana	kompl.	1,00
4.1.21	Elektroapgādes kabeļa ievilkšana sakaru kanalizācijā, balstā, videonovērošanas kameru pieslēgšana	m	100,00
	Materiāli		
4.1.22	Ielu apgaismes balsts h=8,00m (kopējais garums), ar konsoli, betona pamatu, gumijas blīvi (skat. ELTA-4)	gab.	46,00
4.1.23	Gājēju pārejas apgaismojuma balstu un armatūru komplekts ieskaitot Gaismekli (det. ELTA-4)	gab.	1,00
4.1.24	Balsta atkārtotais zemējums	kompl.	47,00
4.1.25	Armatūras vadības bloks C-Node	gab.	47,00
4.1.26	Drošinātājs 1F C6A	gab.	46,00
4.1.27	Savienotājspaiļe ielas apgaismojuma balstam SV-15	gab.	46,00

4.1.28	Apgaismojuma armatūra Led 72W (skatīt pasūtītāja specif.)	gab.	17,00
4.1.29	Apgaismojuma armatūra gājēju pārejai Led 72W (skatīt pasūtītāja specif.)	gab.	3,00
4.1.30	Kabelis AXMK 4x35	m	1 844,00
4.1.31	Kabelis AXMK 4x16	m	50,00
4.1.32	Kabelis PPJ 3x2,5	m	470,00
4.1.33	1,0kV 2-4 dz.kab. ar plastmasas izolāciju līdz 35 mm ² galu sausā apdare (EPKT 0015)	gab.	98,00
4.1.34	kabeļa signāllenta (vienam līdz tiem kabeļiem)	m	1 420,00
4.1.35	Dubultsienu elektrokabeļu aizsargcaurule Dn 75mm	m	1 420,00
4.1.36	Smiltis (pamatne un apbēruma izveidošanai)	m ³	42,60
4.1.37	Palīgmateriāli	kompl.	1,00
4.1.38	Ārā uzstādāmās nozarkārbas videonovērošanas kameru elektroapgādes pieslēgšanai balstā, palīgmateriāli	kompl.	9,00
	VAS "Latvijas dzelzceļš"		
	Darbs		
4.2.1	Dzelzsbetona balsta demontāža, nododot pasūtītājam (atbilstoši ELTA2)	gab.	1,00
4.2.2	Esošas sadalnes demontāža (atbilstoši ELTA2)	gab.	1,00
4.2.3	Tranšējas rakšana ar roku darbu un mehanismiem, 1 kabelim	m	47,00
4.2.4	Smiltis pamatnes ierīkošana un apbēruma izveidošana vienam kabelim vai aizsargcaurulei	m	47,00
4.2.5	Dubultsienu elektrokabeļu aizsargcaurules Dn 110mm montāža gatavā tranšējā	m	20,00
4.2.6	Kabeļa līdz AXMK 4x70 mm ² montāža dubultsienu aizsargcaurulē	m	20,00
4.2.7	Kabeļa līdz AXMK 4x70 mm ² montāža tranšējā	m	27,00
4.2.8	Kabeļa līdz AXMK 4x70 mm ² montāža balstā, sadalnē	m	20,00
4.2.9	Kabeļu signāllentes ieklāšana	m	47,00
4.2.10	Sadalnes KKM-2-005 montāža, lietotāja pārslēgšana	gab.	1,00
4.2.11	1,0kV 2-4 dz.kab. ar plastmasas izolāciju līdz 35 mm ² galu sausā apdare (EPKT 0015)	gab.	4,00
4.2.12	Projektējamo kabeļlīniju pieslēgšana esošā apgaismes balstā, sadalnē	vietas	4,00
4.2.13	Savienojuma spaiļu montāža balstā	gab.	1,00
4.2.14	Ielu apgaismes balsta h=8,00m (kopējais garums) ar L-veida konsoli, betona pamata, savienotājspaiļes, drošinātāja nostiprināšanas sliedes un drošinātāja (C6A) montāža	gab.	1,00
4.2.15	Kabeļa PPJ 3x2,5 mm ² montāža balstā	m	10,00
4.2.16	Apgaismojuma gaismas ķermeņa (LED) 64W-72W montāža 8m balstā	gab.	1,00
4.2.17	Trases digitāla nospraušana	m	47,00
4.2.18	Kabeļu trases digitālā uzmērīšana	m	47,00
4.2.19	Tehniskās dokumentācijas izgatavošana	kompl.	1,00
	Materiāli		
4.2.20	Ielu apgaismes balsts h=8,00m (kopējais garums), ar konsoli, betona pamatu, gumijas blīvi (skat. ELTA-4)	gab.	1,00
4.2.21	Balsta atkārtotais zemējums	kompl.	1,00
4.2.22	Drošinātājs 1F C6A	gab.	1,00
4.2.23	Savienotājspaiļe ielas apgaismojuma balstam SV-15	gab.	1,00
4.2.24	Apgaismojuma armatūra Led 72W (skatīt pasūtītāja specif.)	gab.	1,00
4.2.25	Kabelis AXMK 4x16	m	30,00
4.2.26	Kabelis AXMK 4x35	m	35,00
4.2.27	Kabelis PPJ 3x2,5	m	10,00
4.2.28	1,0kV 2-4 dz.kab. ar plastmasas izolāciju līdz 35 mm ² galu sausā apdare (EPKT 0015)	gab.	4,00
4.2.29	kabeļa signāllenta (vienam līdz tiem kabeļiem)	m	47,00
4.2.30	Dubultsienu elektrokabeļu aizsargcaurule Dn 110mm, 750N	m	20,00

4.2.31	Sadalnes atkārtotais zemējums	kompl.	1,00
4.2.32	uzskaites sadalnes KKM-2-005 ar pamatni	gab.	1,00
4.2.33	Smilts (pamatne un apbēruma izveidošanai)	m³	2,00
4.2.34	Palīgmateriāli	kompl.	1,00
			Kopā:

Piezīmes:

Darbu veikšana un pielietotie materiāli atbilstoši būvprojekta 10.sējuma "Ekonomikas daļa" sadaļas "Specifikācijas" kā arī citu būvnormatīvu prasībām.

Darbu veikšana, kuru montāža nav aprakstīta sadaļā "Specifikācijas" kā arī attēlota rasējumos, veicami atbilstoši ražotāja instrukcijām.

Darbu apjomu sarakstos uzrādītie darbu daudzumi ir aptuveni un var atšķirties no faktiski dabā paveiktā uzmērītā darba apjoma, pirms materiālu pasūtīšanas apjomu precizēt dabā.

Sastādīja: _____
(Vārds, uzvārds, paraksts un tā atsifrējums, datums)

Pārbaudīja: _____
(Vārds, uzvārds, paraksts un tā atsifrējums, datums)

Saskaņoja: _____
(Vārds, uzvārds, paraksts un tā atsifrējums, datums)