

## Darbu apjomu saraksts Nr.7

Gāzes apgāde, ārējie tīkli

Objekta  
nosaukum Prohorova ielas pārbūve, Jelgavā  
s:

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mārvienība	Apjoms	Vienības cena (euro)	Kopējā cena (euro)
1	2	3	4	5	6
	<b>7. Gāzes apgāde, ārējie tīkli</b>				
7.1	polietilēna caurule PE160x14.6mm, PN8, SDR11, PE-100	m	740.00		
7.2	e.m. uzmava PE160, PN10, SDR11, PE-100	gab.	70.00		
7.3	iegrīšanās tērauda T-gab. d 159	gab.	1.00		
7.4	teleskopisks kāta pagarinātājs aizbīdņim L=650-1100mm	gab.	1.00		
7.5	kape D310 uzstādīšanai brauktuvē ar asfalta segumu	gab.	5.00		
7.6	dzelzbetona gredzens kapei	gab.	5.00		
7.7	signālvada kontaktvietas izvietojums kapē polietilēna gāzesvadam	vieta	5.00		
7.8	gala noslēgs, PN10, SDR11, PE-100	gab.	2.00		
7.9	pievienošanās esošam tērauda g.v. Dn150 ar T-gab.	vieta	1.00		
7.10	e.m. PE160 līkums 90°, PN10, SDR11, PE-100	gab.	1.00		
7.11	T-gab. PE160, PN10, SDR11, PE-100	gab.	1.00		
7.12	PE160 caurules locīšana 1-3° lenķī	vieta	5.00		
7.13	signālvada savienošana ar uzmavu	vieta	4.00		
7.14	brīdinājuma lenta ar uzrakstu "GĀZE"	m	750.00		
7.15	gāzesvada pārbaude	m	735.00		
7.16	mitrumizturīgā līmlente	m	100.00		
7.17	grunts izrakšana un aizrakšana	m3	430.00		
7.18	tranšejas pamatnes sagatavošana ar smilšu piebēršanu (h=0,3m)	m3	130.00		
7.19	indikācijas kabelis no vara (2,5mm2)	m	740.00		
7.20	g.v. šķērsošanās ar proj. kanalizāciju (K1)	vieta	12.00		
7.21	g.v. šķērsošanās ar dzelceļa sakaru kabeli	vieta	5.00		
7.22	g.v. šķērsošanās ar proj. lietus kanalizāciju (LK)	vieta	3.00		
7.23	g.v. šķērsošanās ar proj. elektrokabeli	vieta	12.00		
7.24	g.v. šķērsošanās ar proj. ūdensvadu	vieta	14.00		
7.25	g.v. šķērsošanās ar bezkanāla siltumtrasi	vieta	4.00		
7.26	g.v. šķērsošanās ar siltumtrasi kanālā:	vieta	2.00		
7.27	2" kontrolcaurule	gab.	2.00		
7.28	g.v. tērauda apvalkcaurule d273x6mm	m	10.00		
7.29	centrējošais gredzens	gab.	8.00		
7.30	termosarūkošā uzmava Dn250	gab.	4.00		
7.31	aizsargpārklājums apvalkcaurulei	m2	12.00		
7.32	g.v. šķērsošanās ar LVRTC kanalizāciju:	vieta	1.00		
7.33	pāreja d159/PE160	gab.	1.00		
7.34	noslēgierīce Dn 125 ar PE galiem	gab.	1.00		
7.35	tērauda g.v. metināto šuvju pārbaude ar radiogrāfiju	vieta	2.00		
				Kopā:	

### Piezīmes:

Darbu veikšana un pielietotie materiāli atbilstoši būvprojekta 10.sējuma "Ekonomikas daļa" sadaļas "Specifikācijas" kā arī citu būvnormatīvu prasībām.