

## 20kV KL

## Darbu izmaksas

|       |  |         |      |  |
|-------|--|---------|------|--|
| 11102 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana)             | gab.    | 11   |  |
| 11111 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā      | m       | 380  |  |
| 11105 | Tranšeja - bedre VS uzmavām  | gab.    | 4    |  |
| 11202 | Kabeļu aizsargcaurules d=125 līdz 160 mm ieguldīšana gatavā tranšejā                         | m       | 169  |  |
| 13114 | VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā                                 | m       | 384  |  |
| 13116 | VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 montāža caurulē   | m       | 169  |  |
| 13308 | VS pārejas savienojuma uzmava 1 dzīslu plastmasas uz 3 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļiem | gab.    | 4    |  |
| 11214 | Kabeļa trases uzrādītāja stabiņa uzstādīšana   | gab.    | 4    |  |
| 11415 | Ielu (brauktuvi) asfaltbetona seguma demontāža   | m2      | 5    |  |
| 11423 | Liekās grunts aizvešana  | m3      | 1    |  |
| 19307 | Transporta un gājēju kustības organizēšana   | objekts | 1    |  |
| 19301 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana   | km      | 0.38 |  |
| 19304 | EPL digitālā uzmērīšana  | km      | 0.38 |  |

## Materiālu izmaksas

|          |   |                |     |  |
|----------|---|----------------|-----|--|
| 0801.012 | Kabelis 20kV, viendzīslu ar lentas ekrānu 3x240+35 Al (Wiski)   | m              | 553 |  |
| 1303.002 | Brīdinājuma lenta   | m              | 553 |  |
| 0912.009 | Kabeļu aizsardzības caurule d=160, zemē guldāmā, gofrētā, lokanā 450N, Evopipes FLEX                                | m              | 17  |  |
| 0912.013 | Kabeļu aizsardzības caurule d=160, zemē guldāmā, cietā, paaugstinātas spiedes stiprības Evopipes STING 1250N D160   | m              | 152 |  |
| 0915.010 | Savienošanas uzmava (s/u) 20 kV trīsdzīslu kabelim kopējā apvalkā uz viendzīslu ar lentas ekrānu (Wiski) 95-240 mm2 | gab.           | 4   |  |
| 1303.005 | Kabeļu marķējums (birka) zemē guldāmam kabelim 50x100 mm  | gab.           | 4   |  |
| 3210.001 | Smiltis   | m <sup>3</sup> | 38  |  |
| 1303.007 | Sabiņš kabeļa trases uzrādītājs.  | gab.           | 4   |  |

## TP-1342 Z-8 0.4kV KL pārbūve

## Darbu izmaksas

|       |   |      |       |  |
|-------|---|------|-------|--|
| 11102 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana)        | gab. | 2     |  |
| 11111 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā | m    | 75    |  |
| 11201 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā                        | m    | 32    |  |
| 12102 | ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā                                | m    | 43    |  |
| 12105 | ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ievēršana caurulē  | m    | 32    |  |
| 12302 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa no 50 līdz 150 mm2 savienošanas uzmavas montāža         | gab. | 2     |  |
| 19301 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana  | km   | 0.075 |  |
| 19304 | EPL digitālā uzmērīšana   | km   | 0.075 |  |

## Materiālu izmaksas

|          |   |                |     |  |
|----------|---|----------------|-----|--|
| 0803.004 | Kabelis 1kV, četrudzīslu 4x70 Al, AXMK 4x70   | m              | 75  |  |
| 0922.002 | Savienošanas uzmava (s/u) līdz 1kV, četrudzīslu kabelim 70-120 mm2  | gab.           | 2   |  |
| 0912.012 | Kabeļu aizsardzības caurule d=110, zemē guldāmā, cietā, paaugstinātas spiedes stiprības Evopipes STING 1250N D110 | m              | 32  |  |
| 1303.004 | Kabeļa marķējums (birka) 50x100 mm  | gab.           | 2   |  |
| 1303.001 | Signāllenta kabelīnījai, platums 40 mm  | m              | 75  |  |
| 3210.001 | Smiltis   | m <sup>3</sup> | 7.5 |  |

## TP-1304 Z-10 0.4kV KL pārbūve

## Darbu izmaksas

|       |   |      |      |  |
|-------|---|------|------|--|
| 11102 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana)        | gab. | 2    |  |
| 11111 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā | m    | 22   |  |
| 11201 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā                        | m    | 22   |  |
| 12104 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē   | m    | 22   |  |
| 12301 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 savienošanas uzmavas montāža                | gab. | 2    |  |
| 19301 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana  | km   | 0.02 |  |
| 19304 | EPL digitālā uzmērīšana   | km   | 0.02 |  |

## Materiālu izmaksas

|          |   |                |    |  |
|----------|---|----------------|----|--|
| 0803.005 | Kabelis 1kV, četrudzīslu 4x35 Al  | m              | 22 |  |
| 0922.001 | Savienošanas uzmava (s/u) līdz 1kV, četrudzīslu kabelim 16-70 mm2   | gab.           | 2  |  |
| 0912.012 | Kabeļu aizsardzības caurule d=110, zemē guldāmā, cietā, paaugstinātas spiedes stiprības Evopipes STING 1250N D110 | m              | 12 |  |
| 0912.008 | Kabeļu aizsardzības caurule d=110, zemē guldāmā, gofrētā, lokanā 450N   | m              | 10 |  |
| 1303.004 | Kabeļa marķējums (birka) 50x100 mm  | gab.           | 2  |  |
| 1303.001 | Signāllenta kabelīnījai, platums 40 mm  | m              | 20 |  |
| 3210.001 | Smiltis   | m <sup>3</sup> | 2  |  |