

Darbu apjomu saraksts Nr.4
Elektroapgāde, ārējie tīkli - apgaismojums

Objekta
nosauku Neretas ielas pārbūve, Jelgavā
ms:

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Apjoms	Vienības cena (euro)	Kopējā cena (euro)
1	2	3	4	5	6
	Darbs				
4.1	Ielu apgaismojuma balsta (BEZ gaismas ķermeņa) demontāža, nodotot pasūtītājam (atbilstoši ELTA2)	gab.	19.00		
4.2	Esošo ielu apgaismojuma vadības sadalnes demontāža (atbilstoši ELTA2)	gab.	1.00		
4.3	Tranšējas rakšana ar roku darbu un mehanismiem, 1 kabelim	m	725.00		
4.4	Smilts pamatnes ierīkošana un apbēruma izveidošana vienam kabelim vai aizsargcaurulei	m	725.00		
4.5	Dubultsienu elektrokabeļu aizsargcaurules Dn 75mm montāža gatavā tranšējā	m	1 335.00		
4.6	Caurules 75mm guldīšana ar caurduršanas metodi	m	60.00		
4.7	Kabeļa AXMK 4x35 mm2 montāža dubultsienu aizsargcaurulē	m	1 335.00		
4.8	Kabeļa AXMK 4x35 mm2 montāža balstā, sadalnē	m	205.00		
4.9	Kabeļu signāllentes ieklāšana	m	725.00		
4.10	Ielu apgaismes spēka un vadības sadalnes ar optisko vadību montāža (atbilstoši shēmai)	gab.	1.00		
4.11	Savienojuma spaiļu montāža balstā	gab.	22.00		
4.12	Ielu apgaismes balsta h=8,00m (kopējais garums) ar L-veida konsoli, betona pamata, savienotājspaiļes, drošinātāja nostiprināšanas sliedes un drošinātāja (C6A) montāža	gab.	22.00		
4.13	Kabeļa PPJ 3x2,5 mm2 montāža balstā	m	220.00		
4.14	1,0kV 2-4 dz.kab. ar plastmasas izolāciju līdz 35 mm2 galu sausā apdare (EPKT 0015)	gab.	44.00		
4.15	Apgaismojuma gaismas ķermeņa (LED) 72W montāža 8m balstā	gab.	22.00		
4.16	Projektējamo kabelīniju pieslēgšana esošā apgaismes balstā, sadalnē	vietas	23.00		
4.17	Trases digitāla nospraušana	obj	1.00		
4.18	Kabeļu trases digitālā uzmērīšana	m	725.00		
4.19	Tehniskās dokumentācijas izgatavošana	kompl.	1.00		
4.20	Elektroapgādes kabeļa ievilkšana sakaru kanalizācijā, videonovērošanas kameru pieslēgšana	m	100.00		
	Materiāli				
4.20	Ielu apgaismes balsts h=8,00m (kopējais garums), ar konsoli, betona pamatu, gumijas blīvi (skat. ELTA-4)	gab.	22.00		
4.21	Balsta atkārtotais zemējums	kompl.	22.00		
4.22	Armatūras vadības bloks C-Node	gab.	22.00		
4.23	Drošinātājs 1F C6A	gab.	22.00		
4.24	Savienotājspaiļes ielas apgaismojuma balstam SV-15	gab.	22.00		
4.25	Keramzīts d=1.5cm	m3	0.10		
4.26	Apgaismojuma armatūra Led 72W (skatīt pasūtītāja specif.)	gab.	22.00		
4.27	Kabelis AXMK 4x35	m	960.00		
4.28	Kabelis AXMK 4x16	m	680.00		
4.29	Kabelis PPJ 3x2,5	m	220.00		
4.30	1,0kV 2-4 dz.kab. ar plastmasas izolāciju līdz 35 mm2 galu sausā apdare (EPKT 0015)	gab.	44.00		
4.31	kabeļa signāllenta (vienam līdz tijiem kabeļiem)	m	725.00		
4.32	Ielu apgaismes spēka un vadības sadalne ar Cbox-7 vadības kontrolieri	gab.	1.00		
4.33	Ielu apgaismes spēka un vadības sadalnes pamatne	gab.	1.00		

4.34	Dubultsienu elektrokabeļu aizsargcaurule Dn 75mm, 450N	m	1 335.00		
4.35	Dubultsienu elektrokabeļu aizsargcaurule Dn 75mm, 750N	m	120.00		
4.36	Dubultsienu elektrokabeļu aizsargcaurule Dn 75mm, 1250N	m	60.00		
4.37	Smilts (pamatne un apbēruma izveidošanai)	m ³	21.00		
4.38	Palīgmateriāli	kompl.	1.00		
4.39	Ārā uzstādāmās nozarkārbas viedeonovērošanas kameru elektroapgādes pieslēgšanai balstā, palīgmateriāli	kompl.	1.00		
				Kopā:	

Piezīmes:

Darbu veikšana un pielietotie materiāli atbilstoši būvprojekta 10.sējuma "Ekonomikas daļa" sadaļas "Specifikācijas" kā arī citu būvnormatīvu prasībām.

Darbu veikšana, kuru montāža nav aprakstīta sadaļā "Specifikācijas" kā arī attēlota rasējumos, veicami atbilstoši ražotāja instrukcijām.

Darbu apjomu sarakstos uzrādītie darbu daudzumi ir aptuveni un var atšķirties no faktiski dabā paveiktā uzmērītā darba apjoma, pirms materiālu pasūtīšanas apjomu precizēt dabā.