

Nr.p.k	Materialu un iekārtu nosaukums	Iekārtas tips	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
1	ELT				
2	Uzmava AL 70/70		gab.	1	
3	El. kabelis AXPk 4x150mm		m	-	Sk.EL daļu
4	El. kabelis AXPk PLUS 4x70mm		m	14	
5	El. kabelis XPJ 3x1,5mm		m	32	
6	El. kabelis NYY 5x4mm		m	280	
7	Nozarošanas spaiļu komplekts		gab.	22	
8	Automātslēdzis, C4A, 230V	ABB, GE	gab.	22	Vai analogs
9	Laterna ar balstu,pamatni un gumijas blīve, h=1m	marku saskaņot ar pasūtītāju	gab.	18	
10	Laterna ar balstu,pamatni un gumijas blīve, h=3.5m	marku saskaņot ar pasūtītāju	gab.	4	
11	PE caurule ø 110mm, 750N, 3klase		m	23	
12	PE caurule ø 110mm, 450N, 2klase		m	260	
13	Kabeļa brīdinājuma lente		m	272	
14	Celtniecības smilts		m3	20,4	
15	Sķēmbas		m3	20,4	
16	Darbu daudzumu kopsavilkums				
17	Tranšejas rakšana un aizbiršana ar blīvēšanu 1-2 kabeļiem (1-2 caurulei)		m	283	
18	Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā		m	283	
19	Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana		m	283	
20	ZS kabeļa ievēršana caurulē		m	283	
21	Trases nospraušana		objekts	1	
22	Elektropārvades līnijas ģeodēziskā kontrolkartēšana		objekts	1	
23	Rakšanas atļaujas saņemšana		objekts	1	
24	Tehniskās dokumentācijas izgatavošana		objekts	1	
25	Objekta sagatavošana nodošanai-pieņemšanai ekspluatācijā		objekts	1	
26	Objekta sakārtošana		objekts	1	