

Projekta nosau		Pasūtījums	
Objekta nosau	Jelgavas amatu vidusskolas ēku pārbūve Akadēmijas iela 25 , Jelgavā		
Veicamie darb	EST tīkla izbūve	Tāme Nr.	1
Tāmi sastādīja	V.Skujiņš		

POZ. Nr.	DARBU VEIDS	MĒRVEN.	DAUDZUMS
	VS	CS el t2013	
	Mērījumi, izpilddokumentācija		
CS.VS31	Pieņemšanas testēšana un profilaktiskie mērījumi 1. šķiedra	šķiedra	2
CS.VS32	Pieņemšanas testēšana un profilaktiskie mērījumi katra nākošā šķiedra	šķiedra	14
	Kabelizācija		
	Rievošana, šahtu veidošana un caurumu urbšana		
CS.KAB22A	Caurumu līdz 75mm urbšana grīdā, sienā <=2.5m augstumā	gab	2
CS.KAB23A	Caurumu līdz 110mm urbšana grīdā, sienā <=2.5m augstumā	gab	2
	VST		
CS.VST14	Tranšejas rakšana un aizbēršana platumā līdz 0.5m apdzīvotā vietā	m	62
CS.VST17	Betona flīžu seguma demontāža un atjaunošana	m2	1
CS.VST19	Kabeļu kanalizācijas cauruļu ieguldīšana tranšejā	m	62
CS.VST24	Kabeļu akas PEH uzstādīšana	gab.	1
CS.VST59	Buksiera ievilkšana kabeļu kanalizācijā	m	300
CS.VST60	Opt. Kabeļa ieguldīšana kab. kan.	m	320
	Optikas montāža		
CS.VST107	Uzmavas uzstādīšana un 2 optisko kabeļu iestrāde uzmavā (UVT tipa uzmava)	uzmava	1
CS.VST112	Jauna 12F optiskā kabeļa pievienošana esošajai uzmavai	kabelis	1
CS.VST113	Jauna 4F optiskā kabeļa pievienošana esošajai uzmavai	kabelis	1
CS.VST121	Optiskā kabeļa šķiedru metināšana, montāžas kvalitātes kontrole pēc montāžas pabeigšanas (jaunieguldīts kabelis) 1. šķiedra	metinājums	2
CS.VST122	Optiskā kabeļa šķiedru metināšana, montāžas kvalitātes kontrole pēc montāžas pabeigšanas (jaunieguldīts kabelis) katra nākošā šķiedra	metinājums	14
	ID		
	Izpilddokumentācijas sagatavošana		
CS.ID6	Jaunas optiskā kabeļa līnijas pases sagatavošana	dok.pakete	1

Sastādīja:

V.Skujiņš