


4. STĀVA DEMONTĒJAMU KONSTRUKCIJU PLĀNS
M 1:100



PIEŅĒMTIE APZĪMĒJUMI	
	Esošas ķieģeļu mūra sienas ar projektētu siltumizolāciju Paroc Linio 150 150mm
	Esošas gāzbetona paneļu sienas ar projektētu siltumizolāciju Paroc Linio 150 150mm
	Esošas Aeroc Ecolight mūra sienas ar projektētu siltumizolāciju Paroc Linio 150 150mm
	Esošas ķieģeļu mūra sienas 380mm biezumā
	Esošas ķieģeļu mūra sienas 120mm biezumā
	Izkaļamas aillas
	Aizmūrējamas aillas ar ķieģeļu mūri
	Demontējamas starpsienas
	Demontējamas santehnikas iekārtas
	Demontējamas durvis
	Demontējamas durvis un aizmūrējama aila

PIEZĪMES

- Esošo telpu eksplikācija nav norādīta, jo telpu funkcija pārbūves laikā tiks mainīta.
- Pārbūvējamu ailu izmēri tiks norādīti BK sadaļā.



Amats:	Uzvārds:	Paraksts:	Datums:	Pasūtītājs:	Izpildītājs:
AR sadaļas vad.	L. Līce		14.07.2017.	 Jelgavas pilsētas dome Reģ. Nr. 90000042516 Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001	"Projektēšanas birojs Austrumi" 18. Novembra iela 16, Rēzekne Reģ. Nr. 42403019889 Tel.: 26821100 e-pasts: info@austrumi.lv
Izstrādāja:	L. Līce		14.07.2017.	Ekas pārbūve Stacijas ielā 13, Jelgavā	Pasūtījuma, arhīva numurs: JND2016/14/AK
					Mērogs: 1:100
					Marka: AR
				4. STĀVA DEMONTĒJAMU KONSTRUKCIJU PLĀNS	Stādja: Lapa: Lapas Nr.:
					BP AR-1004